

POPIS BOURACÍCH PRACÍ:

(POPIS BOURACÍCH PRACÍ SOUHRNEM PRO VŠECHNA PODLAŽÍ / BEZ ROZLIŠENÍ DLE JEDNOTLIVÝCH PODLAŽÍ)

- 1

DEMOLICE SCHODIŠTĚ A VNITŘNÍCH SCHODIŠŤOVÝCH STĚN, ZDĚNÉ KONSTRUKCE Z OHLEVNÉHO ZDIVA, KAMENNÉ SCHODY S POVRŠELEM Z TERACA, MEZPODSTUPY BETONOVÉ, HLAVNÍ PODESTY DŘEVĚNÁ PRKNA-OCEL - PŘED BOURÁNÍM BUDE PROVEDENO ZAJISTĚNÍ STABILITY PONECHANÝCH OBVODOVÝCH ZDI - viz. část D.1.2 - Stavěbně konstrukční řešení
- 2

BOURÁNÍ PAVLAČE - NOSNÁ KONSTRUKCE Z OCELOVÝCH PROFILŮ, PODLAHY Z DŘEVĚNÝCH PRKEN, OCEL.
- 3

BOURÁNÍ OTVORŮ V NOSNÝCH OHLEVNÝCH STĚNÁCH Z OP. PŘED BOURÁNÍM OSAZIT PŘEKLAD PRO STAVEBNÍ OTVOR - PŘESNÝ POSTUP viz. část D.1.2 - Stavěbně konstrukční řešení, V 1.PP VYBOURAT TAKÉ POROBETONOVÉ ZADÍVKY OTVORŮ
- 4

VYBOURÁNÍ OHLEVNÝCH ZÁKLADOVÝCH PASŮ SCHODIŠŤOVÝCH STĚN
- 5

VYBOURÁNÍ VŠECH DĚLIČÍCH KONSTRUKCÍ (OHLEVNÉ PŘÍČKY, SÍD, POROBETON) - MATERIÁL DLE LEGENDY
- 6

VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH KASTLOVÝCH OKEN, VČETNĚ PARAPETNÍHO ZDIVA U OKEN DO DVORA
- 7

VYBOURÁNÍ VNĚŠNÍCH OCELOVÝCH VRAT VČETNĚ ZÁRUBNĚ
- 8

ROZEBRÁNÍ STŘEŠNÍ KERAMICKÉ KRYTINY
- 9

VYBOURÁNÍ DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ KROVU
- 10

VYBOURÁNÍ VNITŘNÍCH A VNĚŠNÍCH DŘEVĚNÝCH DÍVEŇ VČETNĚ DŘEVĚNÝCH PRAHŮ, OCELOVÝCH NEBO DŘEVĚNÝCH ZÁRUBNÍ
- 11

VYBOURÁNÍ PODLAHY V 1.PP - LUSOVANÁ HLINA, SUŠ. ZBYTKY BETONU - tl. cca 450 mm - STÁVAJÍCÍ ZÁKLADOVÉ PASY MUSÍ ZŮSTAT ZACHOVÁNY
- 12

VYBOURÁNÍ VŠECH PODLAHOVÝCH KONSTRUKCÍ - MATERIÁL DLE LEGENDY A POPISU SKLADEB, PONECHÁNÍ OBNAZENÝCH DŘEVĚNÝCH KONSTRUKCÍ NEBO KLENB
- 13

KOMPLETNÍ VYBOURÁNÍ PODLAHOVÝCH A STROPNÍCH KONSTRUKCÍ
- 14

OSEKANÍ OMÍTEK NA VNĚŠNÍM ZDIVU - 100%
- 15

OSEKANÍ VNITŘNÍCH OMÍTEK NA PONECHANÝCH KONSTRUKCÍCH - 100%, vč. OBLADŮ
- 16

VYBOURÁNÍ KOMINOVÝCH TĚLES NAD ROVINOU STŘECHY
- 17

VYBOURÁNÍ PLECHOVÝCH OKENCÍ U SKLEPNÍCH OKEN, VČ. OCEL. RAMU, ROZMĚRY cca 850x650 mm
- 18

DEMONTÁŽ VŠECH ZÁRŽKOVACÍCH PŘEDMĚTŮ ZTII A POTRUBÍ VODY, KANALIZACE A PLYNU
- 19

ODBOURÁNÍ PARAPETNÍHO ZDIVA NA v. 600 mm OD PODLAHY
- 20

DEMONTÁŽ OTVORNÝCH TĚLES, ROZDÍLŮ A ZAŘÍZENÍ ELEKTRO
- 21

VYBOURÁNÍ VŠECH VENKOVNÍCH ZPEVNĚNÝCH PLOCH VE DVORĚ - BETONOVÝ CHODNÍK
- 22

VYBOURÁNÍ BETONOVÉ DLÁŽBY V PLEJZDU, vč. PODKLADNÍCH VRSTEV (cca 500 mm)
- 23

VYBOURÁNÍ SVISLÝCH DRÁŽEK VE ZDIVU PRO KOMÍNA POTRUBÍ VZT / ROZŠÍŘENÍ STÁVAJÍCÍCH KOMINOVÝCH PRŮDULCHŮ, ROZMĚR A UMÍSTĚNÍ DLE VÝKRESŮ NOVEHO STAVU

POZNÁMKA:

- 1) BOURNÉ OTVORY V NEZAMĚŘENÝCH PROSTORÁCH JSOU NAZNAČENY ORIENTAČNĚ. PŘED BOURÁNÍM NOVEHO OTVORU BUDOU PROVĚŘENY ZADÍVKY STÁVAJÍCÍ OTVORŮ CHLOUV PLOUČ CP 280x140x65 mm. NA CEMENTOVOU MALTU M5 - PROVAZAT SE STÁVAJÍCÍM ZDÍVEM.
- 2) PŘED BOURÁNÍM NOVÝCH OTVORŮ BUDOU OSAZENY OCELOVÉ PŘEKLADEY. VÝŠKA OTVORŮ JE STANOVĚNA S OHLEDEM NA NOVOU ÚROVEŇ PODLAHY.
- 3) ÚROVEŇ +0,100 JE VZTAŽENA K HORNÍ MU LICI PODLAHY 1.NP NOVEHO STAVU.

PŮDORYS 1.NP - BOURACÍ PRÁCE

