POHLED JIŽNÍ



POHLED ZÁPADNÍ



POHLED SEVERNÍ



POHLED VÝCHODNÍ



LEGENDA POVRCHŮ

- A - HLADKÁ OKROVÁ OMÍTKA - BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU
- B - OHRADA Z TAHOKOVU
- C - HLADKÁ BÍLÁ OMÍTKA - BAREVNOST BUDE UPŘESNĚNA DLE STRATIGRAFICKÉHO PRŮZKUMU
- D - STŘEŠNÍ KRYTINA - VLÁKNOCEMENTOVÉ ŠABLONY S RELIÉFNÍM POVRCHEM
- E - NOVÁ (REPLIKY) DŘEVĚNÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KASTLOVÁ OKNA (DVOJITÁ)
- F - NOVÁ (REPLIKY) DŘEVĚNÁ TEPELNĚ IZOLAČNÍ KASTLOVÁ OKNA (DVOJITÁ)
- G - NOVÉ (REPLIKY) DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVEŘE
- H - PLECHOVÁ FASÁDA - TMAVĚ ŠEDÝ TITANZINEK
- J - NOVÉ DŘEVĚNÉ TEPELNĚ IZOLAČNÍ DVEŘE
- K - STRUKTURÁLNÍ ZASKLENÍ
- L - STŘEŠNÍ OKNO
- M - OPLECHOVÁNÍ Z POZINK. PLECHU + NÁSTŘEŠNÍ ŽLAB
- N - LAMELY PRO VZT VE STEJNÉ BARVĚ JAKO JE KRYTINA

POZNÁMKY

- STÁVAJÍCÍ STAV OBJEKTU VYKRESLEN NA ZÁKLADĚ GEODETICKÉHO ZAMĚŘENÍ, FOTODOKUMENTACE A PROHLÍDKY NA MÍSTĚ. PŮVODNÍ DOKUMENTACE K OBJEKTU SE NEDOCHOVALA NEBO BYLA NEČITELNÁ

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE - BEZ ROZLIŠENÍ - VIZ STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH NA MALTU CEMENTOVOU, P15/MC
- SÁDROKARTONOVÉ KONSTRUKCE - SYSTÉMOVÉ SKLADBY VÝROBCE MATERIÁLU PŘÍČEK A PŘEDSTĚN, PŘESNÁ SPECIFIKACE KONSTRUKCE viz D.1.1-002_SKLADBY KONSTRUKCÍ
- NOSNÉ ZDĚNÉ KCE Z DĚROVANÝCH AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ, P+D, SPOJENÍ NA MALTU, TL. 250 MM, P15/MC10
- ZDĚNÉ KCE Z DĚROVANÝCH AKUSTICKÝCH CIHELNÝCH BLOKŮ, P+D, SPOJENÍ NA MALTU, TL. 190 MM, P15/MC10
- ŽELEZOBETONOVÉ MONOLITICKÉ KONSTRUKCE - MATERIÁL A VYZTUŽENÍ VIZ STATICKÁ ČÁST
- HUTNĚNÝ NÁSYP ZEMINY - OHUMUSOVÁN A ZATRAVNĚN
- HUTNĚNÝ NÁSYP, 200 mm NA 30 MPa, ŠTĚRK
- PŮVODNÍ KAMENNÁ OPĚRNÁ ZÍDKA
- ROSTLÁ ZEMINA / PŮVODNÍ TERÉN
- SOUSEDNÍ NEŘEŠENÉ OBJEKTY
- REPASOVANÉ KONSTRUKCE, REPLIKY viz D.1.1-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A TABULKY VÝROBKŮ
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- ROZDĚLENÍ PODLAŽÍ NA POŽÁRNÍ ÚSEKY viz D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ
- ŘEZOVÁ ČÁRA - VÝŠKOVÉ ŘEŠENÍ PŮVODNÍHO TERÉNU
- NÁBYTEK A VYBAVENÍ INTERIÉRU. IDEOVÉ ROZVRŽENÍ. PODROBNĚ ŘEŠENO V PROJEKTU INTERIÉRU.
- DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU - VIZ STATICKÁ ČÁST
- TEPELNÁ IZOLACE Z MINERÁLNÍ VATY VIZ D.1.1-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SKLADBY
- TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU XPS/EPS - VIZ D.1.1-001 TECHNICKÁ ZPRÁVA A SKLADBY

- PŘESNÉ ROZDĚLENÍ JEDNOTLIVÝCH MATERIÁLŮ VIZ VÝKRES ČÍSLO D.1.1_002 SKLADBY KONSTRUKCÍ A D.1.1_001_TECHNICKÁ ZPRÁVA.
- VEŠKERÉ UVEDENÉ MATERIÁLY JSOU REFERENČNÍ, JEJICH NÁHRADA JE MOŽNÁ POUZE ZA PŘEDPOKLADU, ŽE NOVĚ UVAŽOVANÝ MATERIÁL BUDE KVALITATIVNĚ LEPŠÍ Z TECHNICKÉHO A ARCHITEKTONICKÉHO HLEDISKA NEŽLI UVEDENÁ REFERENCE. ZA PŘEDPOKLADU VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ MATERIÁLU ZE STRANY ARCHITEKTA, TDI, GP A INVESTORA.
- VEŠKERÉ POUŽITÉ MATERIÁLY A KONSTRUKCE, NA KTERÉ JSOU KLADENY POŽADAVKY Z HLEDISKA POŽÁRNÍ BEZPEČNOSTI, MUSÍ TYTO POŽADAVKY SPLŇOVAT.

- STŘEŠNÍ KRYTINA - VLÁKNOCEMENTOVÉ ŠABLONY S RELIÉFNÍM POVRCHEM, ZKOSENÝMI A ODŠTÍPANÝMI HRANAMI A MATNOU BARVOU VE VZHLEDU PŘÍRODNÍ BŘIDLICE. KONKRÉTNÍ VÝROBEK BUDE VYBRÁN NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ A ODSOUHLASENÍ ARCHITEKTEM A GP.

POZNÁMKY

POZN.1 - OPRAVA A REPASE ZACHOVÁVANÝCH KOMÍNOVÝCH TĚLES. OMÍTNUTÉ KOMÍNY BUDOU ZBAVENY STARÉ OMÍTKY. VŠECHNY ZACHOVÁVANÉ KOMÍNY BUDOU OČIŠTĚNY, SPÁRY MEZI REŽNÝMI CIHLAMI BUDOU VYŠKRÁBNUTY, POŠKOZENÉ CIHLY V NUTNÉM ROZSAHU BUDOU NAHRAZENY, NESOUDRŽNÉ CIHLY BUDOU VLOŽENY ZPĚT NA ZDÍCÍ MALTU. SPÁRY BUDOU NOVĚ VYSPÁROVÁNY. VYČIŠTĚNÉ A PŘESPÁROVANÉ REŽNÉ ZDIVO BUDE NAKONEC OPATŘENO UZAVÍRACÍM NÁTĚREM.

U ŠIKMÉ STŘECHY MUSÍ MÍT KOMÍN ÚSTÍ NEJMÉNĚ 650 mm NAD HŘEBENEM, POPŘ. VĚTRNÝM ÚHLEM PODLE ZÁSAD ČSN 73 4201. TATO SKUTEČNOST NENÍ U STÁVAJÍCÍ STAVBY DODRŽENA. STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÉ KOMÍNY BUDOU NADEZDĚNY Z REŽNÝCH CIHEL PLNÝCH PÁLENÝCH DLE ZÁSAD ČSN 73 4201.

GENERÁLNÍ POZNÁMKY

- VEŠKERÉ GENERÁLNÍ POZNÁMKY A POŽADAVKY NA DODAVATELE VIZ D.1.1-001_TECHNICKÁ ZPRÁVA A D.1.1-003_GENERÁLNÍ POZNÁMKY
- TATO DOKUMENTACE BYLA ZPRACOVÁNA JAKO DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE A MÁ ČÁST TEXTOVOU A GRAFICKOU (VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE). DOKUMENTACE NENÍ URČENA ANI NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ, PROVÁDĚCÍ, DODAVATELSKOU ANI DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT VŽDY V DOSTATEČNÉM PŘEDSTIHU PŘED ZAHÁJENÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA, TDI, GP A ARCHITEKTEM.
- TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE MÁ ČÁST TEXTOVOU (PRŮVODNÍ, TECHNICKÉ ZPRÁVY, APOD.) A GRAFICKOU (VÝKRESOVÁ DOKUMENTACE).
- TECHNICKÁ ZPRÁVA JE NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE, DOKUMENTACI JE NUTNÉ BRÁT JAKO CELEK A TO I S PŘIHLÉDNUTÍM K OSTATNÍM PROFESÍM..
- DOKUMENTACI JE NUTNÉ BRÁT JAKO CELEK, A TO I S PŘIHLÉDNUTÍM K OSTATNÍM PROFESÍM.
- DODAVATEL JE POVINEN PŘED ZAHÁJENÍM VÝROBY PROVÉST KONTROLU ROZMĚRŮ NA STAVBĚ (SKUTEČNÉ ROZMĚRY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ)
- PŘI PROVÁDĚNÍ PRACÍ NUTNO DODRŽOVAT BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU ČR AKTUÁLNÍ V DOBĚ PROVÁDĚNÍ PRÁCE
- VEŠKERÉ VÝROBKY BUDOU PŘED ZADÁNÍM DO VÝROBY NEBO PŘED OBJEDNÁNÍM DODAVATELEM PŘEPOČÍTÁNY, ROZMĚRY PŘEMĚŘENY A PŘÍSLUŠNÁ DÍLENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM VE SPOLUPRÁCI S TDI, GP A ARCHITEKTEM.
- DÍLENSKÁ DOKUMENTACE DODAVATELE A FINÁLNÍ BAREVNÉ A TVAROVÉ ŘEŠENÍ, BUDOU ODSOUHLASENY NA ZÁKLADĚ VZORKOVÁNÍ INVESTOREM VE SPOLUPRÁCI S TDI, GP A ARCHITEKTEM (VŠECHNY EXPONOVANÉ ČÁSTI STAVBY BY MĚLY BÝT PROVĚŘENY MOCKUPEM)
- VEŠKERÁ BAREVNÁ A TVAROVÁ ŘEŠENÍ VÝROBKŮ, POVRCHŮ APOD. BUDOU FORMOU VZORKŮ KONZULTOVÁNA A ODSOUHLASENA INVESTOREM VE SPOLUPRÁCI S TDI, GP A ARCHITEKTEM. PŘED APLIKACÍ POVRCHOVÝCH ÚPRAV A BAREVNÝCH NÁTĚRŮ MUSÍ DODAVATEL PROVÉST ZKUŠEBNÍ VZORKY, KTERÉ MUSÍ BÝT SCHVÁLENÉ ARCHITEKTEM A INVESTOREM.
- KAŽDÝ VÝROBEK, MATERIÁL ČI TECHNOLOGICKÉ ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT OPATŘENO CERTIFIKÁTEM O SHODĚ.
- VEŠKERÉ CERTIFIKÁTY A PROTOKOLY MUSÍ BÝT DOLOŽENY DODAVATELEM.
- U TECHNOLOGIÍ A JINÝCH ZAŘÍZENÍ MUSÍ BÝT PROVEDENY REVIZE A JINÉ POTŘEBNÉ ZKOUŠKY.
- PŘI PROVÁDĚNÍ BUDOU DODRŽOVÁNY TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, U SYSTÉMOVÝCH DODÁVEK BUDOU POUŽITY POUZE PŘÍPUSTNÉ SYSTÉMOVÉ PRVKY. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY BUDOU V PŘEDSTIHU ODSOUHLASENY TDI
- NA VŠECHNY TRUHLÁŘSKÉ, ZÁMEČNICKÉ, A JINÉ ATYPICKÉ KONSTRUKCE BUDE ZPRACOVÁNA VÝROBNÍ DOKUMENTACE, KTERÁ BUDE ODSOUHLASENA INVESTOREM VE SPOLUPRÁCI S TDI, GP A ARCHITEKTEM.
- VEŠKERÉ ROZMĚRY VÝROBKŮ VKLÁDANÝCH DO OTVORŮ A NIK JE NUTNÉ PŘED OBJEDNÁNÍM OVĚŘIT PODLE SKUTEČNÝCH ROZMĚRŮ STAVBY (V TABULKÁCH OKEN JSOU KÓTOVANÉ ROZMĚRY OTVORŮ), O PŘÍPADNÝCH ROZDÍLECH JE NUTNÉ INFORMOVAT TDI A GP
- VÝŠKY PARAPETŮ OKEN, DVEŘÍ A PŘEDSTĚN JSOU KÓTOVÁNY OD ČISTÉ PODLAHY PODLAŽÍ.
- KONTROLNÍ DVÍŘKA DO INSTALAČNÍCH PŘEDSTĚN BUDOU PŮDORYSNĚ UMÍSTĚNY TAK, ABY BYL ZAJIŠTĚN SNADNÝ PŘÍSTUP K ZAŘÍZENÍ (ARMATURY, MĚŘIČE, ...). DVÍŘKA OSAZENÁ DO STĚN S OBKLADEM BUDOU OSAZENA DO SPÁROŘEZU OBKLADU. POVRCH. ÚPRAVA (TYP) DVÍŘEK PRINCIPIELNĚ RESPEKTUJE MATERIÁL OKOLNÍ STĚNY (PODHLEDU) DO NICHŽ JSOU UMÍSTĚNA (POKUD NENÍ PŘEDEPSÁNO JINAK).
- PŘECHODY PODLAHOVÝCH KRYTIN, STĚNOVÉ SPÁRY V INTERIÉRU NA PŘECHODU DVOU ODLIŠNÝCH MATERIÁLŮ BUDOU ŘEŠENY SYSTÉMOVÝMI PŘECHODOVÝMI LIŠTAMI VE STANDARDU DLE ARCHITEKTEM ODSOUHLASENÉHO VZORKU
- VE VŠECH MÍSTNOSTECH, KDE NENÍ PŘEDEPSÁN OBKLAD STĚN, BUDOU PROVEDENY SOKLY DLE POŽADAVKU ARCHITEKTA
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JSOU I PROFESNÍ ČÁSTI. NUTNO RESPEKTOVAT ZEJMÉNA POŽADAVKY D.1.3 - POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ŘEŠENÍ A D.1.2 - STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍHO ŘEŠENÍ, KTERÉ JSOU NADŘAZENY ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ČÁSTI.
- VŠECHNY DETAILY HYDROIZOLACE MUSÍ PROVÁDĚT SPECIALIZOVANÁ FIRMA, PODLE PŘEDEPSANÝCH POSTUPŮ A ODSOUHLASENÝCH DETAILŮ OD VÝROBCE HYDROIZOLACE, VČETNĚ DETAILŮ VPUSTÍ, ATIKY, ROHŮ, KOUTŮ, PROSTUPŮ APOD.
- NAPOJENÍ ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ NA STROPY ŘEŠIT V PŘÍPADĚ NENOSNÝCH KCÍ PRUŽNĚ S OHLEDEM NA AKUSTICKÉ POŽADAVKY DĚLÍCÍCH KONSTRUKCÍ
- VEŠKERÉ SDK KONSTRUKCE MUSÍ BÝT PROVEDENY MINIMÁLNĚ VE STUPNI JAKOSTI Q2 A LEPŠÍ, NENÍ-LI UVEDENO JINAK.
- VEŠKERÉ PODLAHOVÉ KONSTRUKCE, BETONOVÉ MAZANINY PODKLADNÍ BETONY MUSÍ BÝT DILATOVÁNY DLE TECHNOLOGICKÉHO PŘEDPISU VÝROBCE NEBO ČSN.
- PŘED BETONÁŽÍ NOSNÝCH I NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ, PODKLADNÍCH BETONŮ A MAZANIN JE NUTNÉ UMÍSTIT DLE DOKUMENTACE JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ PROSTUPKY A CHRÁNIČKY, PŘÍPADNĚ TRUBKOVÁNÍ ELEKTRO ROZVODŮ.
- VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE V EXTERIÉRU BUDOU OPATŘENY PROTIKOROZNÍ ÚPRAVOU MINIMÁLNĚ VE TŘÍDĚ C3 A LEPŠÍ, OCELOVÉ PRVKY V INTERIÉRU BUDOU OPATŘENY PROTIKOROZNÍ ÚPRAVOU VE TŘÍDĚ MINIMÁLNĚ C2 A LEPŠÍ. ROVNĚŽ VEŠKERÉ SPOJOVACÍ PRVKY BUDOU V ODPOVÍDAJÍCÍ PROTIKOROZNÍ ÚPRAVĚ. POZINKOVANÉ PRVKY JE ZAKÁZANÉ UPRAVOVAT NA STAVBĚ.
- TATO DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM A OBCHODNÍM TAJEMSTVÍM ZPRACOVATELE, JAKOŽTO DÍLO VYTVOŘENÉ NA OBJEDNÁVKU PODLE ZÁKONA 121/2000 VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ O PRÁVU AUTORSKÉM A PRÁVECH SOUVISEJÍCÍCH S PRÁVEM AUTORSKÝM. BEZ JEHO SOUHLASU NENÍ MOŽNO PUBLIKOVAT, PUBLIKOVAT JEHO ČÁSTI NEBO ZVEŘEJŇOVAT, ZVEŘEJŇOVAT JEHO ČÁSTI APOD.
- VŠECHNY POUŽITÉ KONSTRUKCE A MATERIÁLY MUSÍ VYHOVOVAT HYGIENICKÝM POŽADAVKŮM NA EMISE ŠKODLIVIN A CIZORODÝCH LÁTEK (FORMALDEHYD, RADON APOD.).
- JEDNOTLIVÍ ZHOTOVITELÉ KONSTRUKCÍ ČI INSTALACÍ JSOU POVINNI POSTUPOVAT DLE PLATNÝCH A AKTUÁLNÍCH ZÁKONŮ, VYHLÁŠEK, NAŘÍZENÍ VLÁDY, NOREM A PŘEDPISŮ. POKUD BY DOKUMENTACE S NIMI BYLA V ROZPORU, JSOU POVINNI NEPRODLENĚ PŘED I BĚHEM PROCESU PŘÍPRAVY, VÝROBY A VÝSTAVBY NA VZNIKLOU SKUTEČNOST GENERÁLNÍHO PROJEKTANTA UPOZORNIT.
- PŘI REALIZACI NUTNO RESPEKTOVAT PODMÍNKY A PŘIPOMÍNKY, KTERÉ VYPLYNOU Z VEŘEJNOPRÁVNÍHO PROJEDNÁNÍ PROJEKTU STAVBY.
- V PŘÍPADĚ, ŽE JSOU V KTERÉKOLIV ČÁSTI DOKUMENTACI UVEDENY KONKRÉTNÍ VÝROBKY, JEDNÁ SE O STANDARD ČI REFERENCI, KTERÝ LZE NAHRADIT VÝROBKY ALTERNATIVNÍMI SE SHODNÝMI, NEBO LEPŠÍMI PARAMETRY.
- VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ KONSTRUKCE VYSTAVENÉ VLHKOSTI A ATMOSFÉRICKÝM VLIVŮM BUDOU OPATŘENY VYSOCE ODOLNÝM IMPREGNAČNÍM NÁTĚREM VČETNĚ OCHRANY PROTI BIOLOGICKÝM ŠKŮDCŮM.
- PŘESNÉ ROZMÍSTĚNÍ KONCOVÝCH PRVKŮ V INTERIÉRU I EXTERIÉRU, PŘED JEJICH REALIZACÍ (ZÁSUVKY, VYPÍNAČE, SVĚTLA....) PODLÉHAJÍ ODSOUHLASENÍ INVESTOREM VE SPOLUPRÁCI S ARCHITEKTEM PROJEKTU.
- STATICKÉ POSOUZENÍ JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ BUDE SOUČÁSTÍ DÍLENSKÉ A DODAVATELSKÉ DOKUMENTACE. DODAVATELÉ JSOU POVINNI VYPRACOVAT STATICKÉ POSOUZENÍ NA JEDNOTLIVÉ VÝROBKY

REKONSTRUKCE

- SKUTEČNÉ ROZMĚRY I MATERIÁLY NUTNO OVĚŘIT NA STAVBĚ
- PŘI PROVÁDĚNÍ BUDOU DODRŽOVÁNY TECHNOLOGICKÉ PŘEDPISY VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH PRVKŮ, U SYSTÉMOVÝCH DODÁVEK BUDOU POUŽITY POUZE PŘÍPUSTNÉ SYSTÉMOVÉ PRVKY. TECHNOLOGICKÉ POSTUPY BUDOU V PŘEDSTIHU ODSOUHLASENY TDI
- PŘED ZAČÁTKEM BOURACÍCH PRACÍ BUDE OBJEKT VYKLIZEN A BUDOU UZAVŘENY A VYPNUTY PŘÍVODY MÉDIÍ (VODA, ELEKTŘINA, PLYN). PŘED BOURÁNÍM STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKCÍ MUSÍ BÝT OVĚŘEN JEJICH TVAR, TYP A STAV A JEJICH ZAPOJENÍ DO NOSNÉHO SYSTÉMU, ABY ODSTRANĚNÍM NEBYLY PONECHANÉ KONSTRUKCE POŠKOZENY A PŘÍPADNĚ NEDOŠLO KE ZTRÁTĚ JEJICH STABILITY.
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE JE STAVEBNĚ-TECHNICKÝ PRŮZKUM, POPISUJÍCÍ STÁVAJÍCÍ STAV A DRUHY POUŽITÝCH KONSTRUKCÍ.
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY ZA DODRŽENÍ VŠECH BEZPEČNOSTNÍCH PŘEDPISŮ URČENÝCH PRO TYTO PRÁCE A PŘI STATICKÉM ZAJIŠTĚNÍ DANÉ KONSTRUKCE. V PŘÍPADĚ JAKÝCHKOLIV POCHYBNOSTÍ O BOURANÝCH KONSTRUKCÍCH JE NUTNO PŘERUŠIT BOURACÍ PRÁCE, UVĚDOMIT STATIKA A SPOLEČNĚ DOHODNOUT DALŠÍ POSTUP BOURÁNÍ. OBECNÝ POSTUP BOURÁNÍ JE POSTUPOVAT OD NENOSNÝCH KONSTRUKCÍ K NOSNÝM, OD KONSTRUKCÍ PODPOROVANÝCH K PODPORUJÍCÍM APOD.
- DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ MUSÍ VYPRACOVAT PŘESNÝ TECHNOLOGICKÝ POSTUP BOURACÍCH PRACÍ, KTERÝ PODLÉHÁ SCHVÁLENÍ STAVEBNÍKEM, TDI A GP.

Revize

Číslo	Datum	Popis změny	Jméno	Podpis
-	-	-	-	-
01	22.11.2022	DOPLNĚNÍ ŠAMBRÁN NA VÝCHODNÍ FASÁDĚ	KRÁL	

Revize 6 (odpovědi dodavatelům)

±0,000=206,820 m n.m. Bpv — **Formát 8 x A4**

Investor
STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO
Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno

Generální projektant
Architekt: Ing.arch. Radoslav Novotný
Zodpovědný projektant: Ing. Petr Uhmann
HIP / Vedoucí projektu: Ing. Petr Uhmann
Hlavní inženýr Arch.Design: Ing. Jakub Kapsa
Hlavní architekt Arch.Design: Akad.arch. Jana Hájeková

Arch.Design, s.r.o.
Sochorova 23
616 00 Brno
IČ: 257 64 314
+420 541 420 911
www.archdesign.cz

Místo stavby
Pisárecká 480/11, 270/9, 268/7
603 00 Brno-Pisárky
Česká republika

Projektant části PD
Zodpovědný projektant: Ing. T. Holásek, Ing. J. Holásek
Vypracoval: Ing. Tomáš Holásek, Ing. Jakub Holásek, Ing. Ondřej Vlach, Ing. Tomáš Balúch
Kontroloval: Ing. Tomáš Holásek, Ing. Jakub Holásek

A PLUS a.s.
Česká 12
602 00 Brno
IČ: 262 36 419
+420 542 210 101
www.aplus.cz

název stavby: **ANTHROPOS SPORTOVNÍ A REKREAČNÍ AREÁL**	zak.č.: **B-20-084-000**	stupeň PD: **DVD**
stavební objekt: **REKONSTRUKCE STARÉ STŘELNICE - ZÁZEMÍ LEZECKÉHO CENTRA**	objekt: **SO.05.1**	datum: **02/2022**
část projektu: **ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**	číslo části: **D1.01 AS**	měřítko: **1:100**
název dokumentu: **POHLEDY - NOVÝ STAV**	číslo výkresu: **211**	číslo revize: **00**