
VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

ZŠ HAMRY – STAVEBNÍ ÚPRAVY

ZADAVATEL: Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město

Zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

IČO: 44992785

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané v otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ.

Zadavatel obdržel dne 11.1.2023 následující dotazy:

Dotaz č. 1:

Podle bodu II.2.a) smlouvy o dílo je rozsah stavby vymezen mj. také stavebním povolením č.j. SU/09/01512 a stavebním volením č.j. McBMOb/04950/19. Uvedená stavební povolení jsme však v zadávací dokumentaci nedohledali. Žádáme proto o jejich doplnění.

Odpověď na dotaz č. 1:

Zadavatel předmětná stavební povolení účastníkům poskytuje jako přílohu tohoto vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 3.

Dotaz č. 2:

Žádáme o upřesnění požadovaných technických parametrů dřevěných EUROoken. Ve výkazu výměr (list Stavební řešení – budova Hamry, pol.č. 316) je např. uveden požadavek na $U_w = \text{min. } 1,2\text{W/m}^2\text{K}$, min. tl. rámu 68mm a barva RAL 9002, přičemž ve výpisu výplní otvorů se uvádí $U_w = \text{min. } 0,96\text{W/m}^2\text{K}$, min. tl. rámu 78mm a barva RAL 9010. Které požadavky platí.

Odpověď na dotaz č. 2:

Zadavatel sděluje, že u oken a dveří platí hodnoty uvedené v TZ a ve výpisu výplní otvorů:

rám: lepená min. třívrstvá lamela tl. min 78mm, europrofil

U_w celkového okna min. 0,96 W/m²K,

zasklení: trojsklo s kompozitním distančním rámečkem

U_d celkových dveří min. 1,2 W/m²K,

Zadavatel současně upravil tuto položku v soupisu prací tak, aby byla v souladu s technickou zprávou a ostatní dokumentací. Upravený soupis prací zadavatel účastníkům poskytnul jako přílohu vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2.

Odpověď na dotaz č. 2 byla také zadavatelem uveřejněna v rámci vysvětlení a změny zadávací dokumentace č. 2. jako odpověď na dotaz č. 1.

Dotaz č. 3

Ve výkazu výměr, list Stavební řešení – budova Hamry, oddíl konstrukce truhlářské, se dle našeho názoru opakuje položka pro montáž dveří. Samostatně je montáž uvedena v položce č. 312 a položka č. 359 obsahuje dodávku i montáž dveří.

Odpověď na dotaz č. 3:

Zadavatel sděluje, že položka 312 (nově 313) upravena jako montáž křídla a zárubně. Položka 359 (nově 360) upravena jen jako dodávka (T1 - dodávka vnitřních dřevěných dveří s nadsvětlíkem, včetně zárubně).

Dotaz č. 4:



Ve výkazu výměr, list Stavební řešení – budova Hamry, se dle našeho názoru opakuje položka pro dřevěné sedací plochy. V oddílu konstrukce truhlářské se jedná o položky č. 79 – 81, ale podle popisu položky č. 28 v oddílu Svislé a kompletní konstrukce je dodávka dřevěných podsedáků také součástí této položky. Dále žádáme o upřesnění specifikace těchto sedacích ploch – v zadávací dokumentaci je uveden rozměr 40x500x2000mm, ale ne např. požadovaná dřevina, barva apod.

Odpověď na dotaz č. 4:

Položka č.29 upravena (vymazán řádek popisu s podsedáky) a pol.81 ponechána jako dodávka dř. podsedáků + specifikace.

Specifikace:

- Prefabrikované betonové bloky, mrazuvzdorné, opatřené vnitřním ochranným systémem proti znečištění a pronikání vody (např. Protect System IN).
- Doplněné o dřevěné sedáky (modřín) s povrchovou úpravou v přírodním odstínu – venkovní lazura s impregnací na vodní bázi.

**Dotaz č. 5:**

V půdorysu slaboproudých rozvodů 3.NP jsou zakresleny reproduktory školního rozhlasu, které jsme však nenalezli ve výkazu výměr. Žádáme o upřesnění.

Odpověď na dotaz č. 5:

Doplněna položka 243 - 3x školní reproduktor, nástěnný, 100V (typ dle stávajícího stavu).

Dotaz č. 6:

V položce č. 307 (list Stavební řešení – budova Hamry) výkazu výměr jsou uvedeny exteriérové žaluzie. Žádáme o upřesnění požadovaného způsobu osazení těchto žaluzií (také v souvislosti s požadavkem zadavatele na manuální ovládníklíkou) – v zadávací dokumentaci jsme nenalezli detail způsobu osazení.

Odpověď na dotaz č. 6:

Detail není součástí PD. Jedná se o základní typ montáže - "Montáž žaluzie do špalety na rám okna (strop / stěna)" - bez krycí schránky paketu (svazku) žaluzií.

Dotaz č. 7:

V položkách č. 308 a 309 (list Stavební řešení – budova Hamry) výkazu výměr jsou uvedeny textilní rolety. Žádáme o upřesnění požadovaných parametrů jako např. materiál, barva apod. – tyto jsme v zadávací dokumentaci nenalezli.

Odpověď na dotaz č. 7:

Doplněna textová specifikace položky 309 (Nově 310): - Textilní roleta prům. 42mm, látka STANDARD zatemňující, barva prachová šedá (100% polyester, 280 g/m2, přistínění cca 50-60%), mechanismus: podélný profil bez kazety a vodících lišt, barva bílá, montáž - vrtání do nadpraží, ruční ovládní kovovým řetízkem (2xP, 3xL), do otvoru - šířka: 233cm x výška: 200cm.

Dotaz č. 8:

Prosíme o bližší specifikaci a rozměr přístřešku na auta uvedený ve výpisu zámečnických výrobků Z1.

Odpověď na dotaz č. 8:

Doplněna textová specifikace položky 283: Z1 - přístřešek na auto včetně zastřešení a finálního nátěru: z ocelových profilů, 1x základní 2x syntetický nátěr, odstín nátěru - RAL 7035, s pultovou střechou s jemným vlnitým transparentním polykarbonátem, přístřešek o půdorysných rozměrech 5100x3500mm, výšky min. 2500mm, konstrukce střechy na jedné podélné straně kotvená do stěny přes zateplení, na druhé podepřená dvojicí sloupků z trubek kotvených do bet. dlažby.

Dotaz č. 9:

Prosíme o kontrolu části D96 Přesuny suti a vybouraných hmot rozpočtu SO 01-2 Stavební řešení budova Obřanská. Žádné z příplatků nejsou pronásobeny skutečnou vzdáleností. Např. v rozpočtu Stavební řešení budova Hamry je položka Odvoz suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každý další 1 km pronásobena číslem 7. Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží je 2x, protože budova má 3 patra, stejně jako budova Obřanská a Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m je vynásobena 8.

Odpověď na dotaz č. 9:

Opraveno pronásobení tonáže přesunu hmot v SO 01-2 2 Pol (Obřanská) - Díl D96.

Zadavatel s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění čl. 13. zadávací dokumentace v části Lhůta a místo pro podání nabídek následovně:

13. LHŮTA A MÍSTO PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek: do 13.02.2023, 09:00 hod.

V Brně, dne *dle elektronického podpisu*

Statutární město Brno
právně zastoupené
Brněnskými komunikacemi a.s.
(podepsáno elektronicky)

Přílohy:

Soupis prací_ZŠ Hamry_slepý_12_01_2023_po vysvětlení a změně ZD č. 3

Stavební povolení Hamry

Stavební povolení Hamry prodloužení

Stavební povolení Hamry prodloužení II