

ODN.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m²)	PŘEVLÁDAJÍCÍ POVRCHY							
			PODLAHY / STŘECHY	SKL.	STĚNY	POV.	STROPY	SKL.	POV.	S.V. (m)
2.01	ODBY.TKVF PRŮSTOR	15.4	KAMENINA DL	SP16	SKLO (FASÁDA)/H		SDK PODHL.	9k.1	PH	2.7
2.02	BAR	13.9	KAMENINA DL	SP16	KOMPAKT DESKA		KOMPAKTNÍ DESKY	9k.9		2.6
2.03	WC MUŽI - PŘEDSÍŇ	2.9	S TĚRKA	SP17	ŠPACHTL. STĚRKA	PI2	SDK PODHL.	9k.1	PI5	2.5
2.04	WC MUŽI - PISOÁRY	2.9	S TĚRKA	SP17	ŠPACHTL. STĚRKA	PI2,24	SDK PODHL.	9k.3	PI5	2.5
2.05	WC MUŽI - TOALETA	1.4	S TĚRKA	SP17	ŠPACHTL. STĚRKA	PI2,24	SDK PODHL.	9k.1	PI5	2.5
2.06	WC MUŽI - TOALETA	1.4	S TĚRKA	SP17	ŠPACHTL. STĚRKA	PI2,24	SDK PODHL.	9k.3	PI5	2.5
2.07	WC MUŽI - TOALETA	1.4	S TĚRKA	SP17	ŠPACHTL. STĚRKA	PI2	SDK PODHL.	9k.1	PI5	2.5
2.08	WC ŽENY - PŘEDSÍŇ	4.6	S TĚRKA	SP17	ŠPACHTL. STĚRKA	PI2	SDK PODHL.	9k.3	PI5	2.5
2.09	WC ŽENY - TOALETA	1.4	S TĚRKA	SP17	ŠPACHTL. STĚRKA	PI2	SDK PODHL.	9k.1	PI5	2.5
2.10	WC ŽENY - TOALETA	1.4	S TĚRKA	SP17	ŠPACHTL. STĚRKA	PI2,24	SDK PODHL.	9k.3	PI5	2.5
2.11	WC ŽENY - TOALETA	1.4	S TĚRKA	SP17	ŠPACHTL. STĚRKA	PI2	SDK PODHL.	9k.1	PI5	2.5
2.12	WC ŽENY - TOALETA	1.4	S TĚRKA	SP17	ŠPACHTL. STĚRKA	PI2,24	SDK PODHL.	9k.3	PI5	2.5
2.13	WC PERSONÁL - TOALETA	1.1	S TĚRKA	SP17	OM +OMYV. NÁT.	PT	SDK PODHL.	9k.3	PH	2.5
2.14	WC PERSONÁL - PŘEDSÍŇ	1.0	S TĚRKA	SP17	OM +OMYV. NÁT.	PT	SDK PODHL.	9k.3	PH	2.5
2.15	WC ZÁP.	3.4	S TĚRKA	SP17	OM +OMYV. NÁT.	PT	SDK PODHL.	9k.3	PH	2.5
2.16	STŘEDOVÁ LIFT TL.	1.5	S TĚRKA	SP17	OM +OMYV. NÁT.	PT	SDK PODHL.	9k.3	PH	2.5
2.17	ÚKLIDOVÁ KOMÓRA	1.0	S TĚRKA	SP17	OM +OMYV. NÁT.	PT	SDK PODHL.	9k.3	PH	2.5
2.18	JÍDELNÍ SESTAVA/KDE	1.6	KETAM. OBKL.	SP16	KETAM. OBKL.	PK	SDK PODHL.	9k.3	PH	2.5
2.19	SCHODIŠTĚ DO 1. NP	3.1	OCEL		OM +OMYV. NÁT.	PT	SDK PODHL.	9k.3	PH	2.7
2.20	CHODBA	22.5	KAMENINA DL	SP16	SKLO (FASÁDA)/PŘ.		SDK PODHL.	9k.7		2.7
2.21	VYHLÍDKOVÁ TERASA	328.8	BETON. DL	SP.20,25	STĚRKA	PI9		/		
2.22	KAZÍRNÍK	19.4	ŘEŠNÍ OBKLADY	30.3				/		
2.23	PODESTÁ RAMPY	8.1	BETON. DL	SP20	STĚRKA	PI2		/	PE	
2.24	NÁSTUPNÍ PLOCHA	16.8	ASFALTOVÝ BETON	SP24				/	PE	
2.25	NÁSTUPNÍ PLOCHA	15.6	OC. PORKOVIŠŤ	SP23				/		
2.26	VYKRÝVAJÍCÍ RAMPA	31.7	DRÁŽANÝ BETON	SP22	POHL. BETON	PI9		/		
2.27	STROP AVG. DVORKU	25.8	OCEL. PORKOVIŠŤ					/		
2.28	VEGETAČNÍ STŘECHA	546.0	VEGET. SUBSTRÁT	SS.1				/		
2.29	TERASA	55.0	KOMPOZIT PALUBKA	SP37				/		
2.30	SEDACÍ STUPNĚ SE SCHODIŠTĚM	12.3	POHLED BETON		POHL. BETON	PI9		/		
2.31	MANIP. PLOCHA S PARKOVÁNÍM	488.2	ASFALTOVÝ BETON	SP28				/		

±0 = 290.80 m. n. m.

DRNH

generální projektant akce:	Ing. arch. Antonín Novák	Architekti D.R.N.H. s. r. o. Prvňanská 2, 60200 Brno
vypracoval:	Kateřina Stratilová	542 211 881, atelier@drnh.cz
investor:	Statutární město Brno, městská část Brno-střed Dominikánská 2, 601 69 Brno	
stavba:	Sportovní a rekreační areál Kraví hora v Brně - III. etapa rekonstrukce a dostavby - rekonstrukce provozní budovy - varianta B	stupeň dokumentace: DPS datum: 12 / 2017
dílč:	D.1.2.4.4 Zařízení zdravotně technických instalací	formát: 12 x A4 měřítko: 1 : 100
obsah:	**PŮDORYS 2. NP**	číslo výkresu: **D1.2.4.4.11**