



VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ

M 1:50

ZELEŇ	CHODNÍK	JÍZDNÍ PRUH
-------	---------	-------------



5	CHODNÍK DLÁŽDĚNÝ			
	BETONOVÁ DLAŽBA 200/200	DL	60 mm	ČSN 736131
	LOŽE Z KÁMENIVA 4/8	L	40 mm	ČSN EN 13285, ČSN 736126-1
	ŠTĚRKODRŤ	ŠDA 0/63; G <sub>6</sub>	min. 250 mm	ČSN EN 13285, ČSN 736126-1
	CELKĚM		min. 350 mm	


104.1 Chodníky - BKOM, I. etapa


D.1.1

PDPS

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK; VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV

STAVEBNÍK <b>Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, p.o.</b> Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno a <b>Statutární město Brno</b> Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno	 <b>B   R   N   O  </b>
OBJEDNATEL DOKUMENTACE <b>Dopravní podnik města Brna, a.s.</b> Hlinky 64/151, 603 00 Brno	

HLAVNÍ PROJEKTANT			<div><div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ <b>OSSENDORF</b> BRNO</div></div>	
<div><b>PK OSSENDORF s.r.o.</b> Tomešova 1, 602 00 Brno</div>				
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. VLASTISLAV NOVÁK, Ph.D.		ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2022 030
VEDOUCÍ PROJEKTU	ING. VÍT TACHOVSKÝ		SKUPINA	ATELIÉR II

ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. PETR HOTAŘ	 <div>PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ <b>OSSENDORF</b> BRNO</div>		
VYPRACOVAL	ING. PETR HOTAŘ			
KONTROLOVAL	ING. JAN CHARVÁT			
JIHOMORAVSKÝ KRAJ	KÚ. ČERNÁ POLE [610 771], HUSOVICE [610 844], LESNÁ [610 887]		DATUM	08/2022
STAVBA	<div>PRODLOUŽENÍ TRAMVAJOVÉ TRATI V ULICI MERHAUTOVA NA SÍDLIŠTĚ LESNÁ I. ETAPA</div>		FORMÁT	2 A4
			STUPEŇ PD	PDPS
			ZAKÁZKOVÉ ČÍSLO	2022 030
			MĚŘÍTKO	1:50
ČÁST / PŘÍLOHA	<div>VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ</div>		ČÍSLO PARE	ČÍSLO ČÁSTI / PŘÍLOHY <div>03</div>