

VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. ALEŠ DRLÝ	Ing. Aleš Drlý projektová činnost ve výstavbě Lošákova 879, 506 01 Jičín tel.:549244552 IČO:665 85 708 kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno
ODP. PROJ. DÍLU:		
VYPRACOVAL:	EVA TRINGELOVÁ	
SPOLUPRÁCE:		
INVESTOR:	Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku Husova 3, BRNO 601 67	ZAK. Č.: 15/2021
STAVBA:	OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ V objektu TUŘANSKÁ 12, BRNO	STUPEŇ: DPPS
		DATUM: 02/2022
		FORMÁT: *A4
		REVIZE: 00
		ČÁST: D
		OBJEKT: SO 01
OBSAH: ELEKTROINSTALACE		DÍL: 5
		Č. VÝTISKU: Č. VÝKRESU:
VÝKAZ VÝMĚR		D5–EL 05

## ELEKTROINSTALACE

## Rekapitulace

CENY JSOU BEZ DPH

## Název stavby

OPRAVA SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ  
V OBJEKTU TUŘANSKÁ 12, BRNO

## Datum

28.02 2022

Elektroinstalace			0,00		
Podružný materiál	koef.	3 %	0,00		
Nosný materiál			0,00		0,00
Svítlidla			0,00		0,00
Rozvaděče			0,00		
Doprava		4,8 %	0,00		
Přesun dodávky		3,6 %	0,00		
				0,00	
DEMONTÁŽE					0,00
Práce zednické			0,00		0,00
Stavební práce					
PPV		6 %			0,00
HZS					
				0,00	0,00

Celkem

0,00

HZS - Revize

0,00

;

ELEKTROINSTALACE CELKEM

0,00

**ELEKTROINSTALACE****KABELY**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množ.	Celkem
210 80-0116.RT6	Kabel CYKY 750V 5J X 4 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 5J X 4	m	87,00		0,00
210 80-0101.RT1	Kabel CYKY 750V 2O X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 2O X 1.5	m	32,90		0,00
210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3O X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3O X 1.5	m	39,80		0,00
210 80-0105.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 1.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 1.5	m	37,70		0,00
210 80-0106.RT2	Kabel CYKY 750V 3J X 2.5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 3J X 2.5	m	42,00		0,00
210 80-0116.RT3	Kabel CYKY 750V 5J X 1,5 uložený pod omítku včetně dodávky kabelu 5J X 1,5	m	52,30		0,00

<b>MEZISOUČET</b>					<b>0,00</b>
-------------------	--	--	--	--	-------------

**INSTALAČNÍ MATERIÁL**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množ.	Celkem
210 01-0301.RT1	Krabice přístrojová KP68 bez zapojení včetně dodávky krabice	ks	34,50		0,00
210 01-0321.RT1	krabice odbočná ACIDUR se zapojením ě dodávky krabice 1903+svork.+víčko	ks	185,00		0,00
211 01-0102.RT1	Lišta z PH bez krabic, uloř.pevně LH40 protah.včetně dodávky LH40	m	110,00		0,00
210 01-0301.RT9	Drobný materiál	ks	250,00		0,00

<b>MEZISOUČET</b>					<b>0,00</b>
-------------------	--	--	--	--	-------------

**SPÍNACÍ , SPOUŠTĚCÍ A REGUL. ÚSTROJÍ**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množ.	Celkem
211 11-0001.RT1	Spínač nástěnný 1.polový řazení 1 včetně dodávky spínače	ks	198,00		0,00
211 11-1011.RT1	Zásuvka domovní zapuštěná 2P+Z +montáž	ks	189,00		0,00
	Pohybové čidlo	ks	1250,00		0,00
	Osoušeč ruk- nerez 230V, se senzorem pohybu, rychlost vzduchu 30m/s, teplota 40/54 stupňu C	ks	4980,00		0,00

<b>MEZISOUČET</b>					<b>0,00</b>
-------------------	--	--	--	--	-------------

**UKONČENÍ VODIČŮ**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množ.	Celkem
210 10-002.R00	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 2,5 mm2	ks	18,40		0,00

<b>MEZISOUČET</b>					<b>0,00</b>
-------------------	--	--	--	--	-------------

<b>ELEKTROINSTALACE CELKEM</b>					<b>0,00</b>
--------------------------------	--	--	--	--	-------------

**SVÍTIDLA**

Ceníkové číslo	Název	Jedn.	J. cena	Množ.	Celkem
210 20-1002.R10	Svítlidlo A- LED 20W zapuštěné do podhledu se senzorem pohybu včetně dodávky svítidla	ks	2650,00		0,00
210 20-1002.R11	Svítlidlo B- 0 LED 20W zapuštěné do podhledu P20 včetně dodávky svítidla	ks	2250,00		0,00

210 20-1002.R11	Svítlidlo C - Svítidlo přisazené LED 20W přisazené IP20 včetně zdroje a dodávky svítidla	ks	1250,00	0,00
<b>CELKEM SVÍTIDLA</b>				<b>0,00</b>

<b>ROZVADĚČE</b>				
------------------	--	--	--	--

#### ROZVADĚČ R-STÁV-1.NP.- ÚPRAVA

Ceníkové číslo	Název	Jedn J. cena	Množst	Celkem
211 12-0011.R03	Jistič 3x20A s krytem včetně dodávky	ks	585,00	0,00
210 10-003.R01	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2+označ.štítek	ks	52,80	0,00
	Úprava v rozvaděči	hod	250,00	0,00

<b>CELKEM R--STÁV. ÚPRAVA</b>				<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------

#### ROZVADĚČ R-STÁV-2.NP.- ÚPRAVA

Ceníkové číslo	Název	Jedn J. cena	Množst	Celkem
211 12-0011.R03	Jistič 3x20A s krytem včetně dodávky	ks	585,00	0,00
210 10-003.R01	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2+označ.štítek	ks	52,80	0,00
	Úprava v rozvaděči	hod	250,00	0,00

<b>CELKEM R--STÁV. ÚPRAVA</b>				<b>0,00</b>
-------------------------------	--	--	--	-------------

#### ROZVADĚČ RWC1

Ceníkové číslo	Název	Jedn J. cena	Množst	Celkem
210 19-0004.R01	Montáž typové rozvodnice zapuštěné 12modulové včetně dodávky rozvodnice	ks	1900,00	0,00
210 15-0002.R11	Proudový chránič FI 25/4/0,03 včetně dodávky	ks	1445,00	0,00
211 12-0011.R06	Jistič 16A s krytem včetně dodávky	ks	295,00	0,00
211 12-0011.R06	Jistič 10A s krytem včetně dodávky	ks	285,00	0,00
210 10-003.R01	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2+označ.štítek	ks	52,80	0,00

<b>CELKEM RWC1</b>				<b>0,00</b>
--------------------	--	--	--	-------------

#### ROZVADĚČ RWC2

Ceníkové číslo	Název	Jedn J. cena	Množst	Celkem
210 19-0004.R01	Montáž typové rozvodnice zapuštěné 12modulové včetně dodávky rozvodnice	ks	1900,00	0,00
210 15-0002.R11	Proudový chránič FI 25/4/0,03 včetně dodávky	ks	1445,00	0,00
211 12-0011.R06	Jistič 16A s krytem včetně dodávky	ks	295,00	0,00
211 12-0011.R06	Jistič 10A s krytem včetně dodávky	ks	285,00	0,00
210 10-003.R01	Ukončení vodičů v rozvaděči +zapojení do 16 mm2+označ.štítek	ks	52,80	0,00

<b>CELKEM RWC2</b>				<b>0,00</b>
--------------------	--	--	--	-------------

<b>ROZVADĚČE CELKEM</b>				<b>0,00</b>
-------------------------	--	--	--	-------------

<b>Měření a revize</b>	<b>hod</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>
------------------------	------------	------------	-------------

<b>ZEDNICKÉ PRÁCE</b>				
Výsek zdiva kapsan pro krabice 100x100x50	ks	36,80		0,00
Výsek zdiva kapsan pro krabice 150x150x100	ks	36,80		0,00
drážka hl.30 mm š.do 30mm+zapravení	m	98,20		0,00
Sádra stavební a 30 kg	bal	255		0,00
<b>CELKEM - ZEDNICKÉ PRÁCE</b>				<b>0,00</b>

<b>DEMONTÁŽ -FAKTUROVAT DLE SKUTEČNOSTI</b>				
DEMONTÁŽ ELEKTROINSTALACE	hod	125		0,00