


Revize	Popis revize	Datum revize
--------	--------------	--------------

		<b>AQUA PROCON s.r.o.</b> Projektová a inženýrská společnost Palackého tř. 12, 602 00 Brno tel.: +420 541 426 011 E-mail: info@aquaprocon.cz www.aquaprocon.cz
Vedoucí projektu	Ing. Vlastislav Kolečkář	
Vedoucí dílčího projektu		
Zodpovědný projektant	Ing. Hana Hyánková	
Vypracoval	Ing. Hana Hyánková	
Kontroloval	Ing. Petr Baránek	

Investor	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno
Objednatel	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno-město, 602 00 Brno

Formát	A4	Měřítko	Stupeň	DUR/DSP	Datum	05/2023	Zakázkové číslo	1610622-16
--------	----	---------	--------	---------	-------	---------	-----------------	------------

Projekt		
BRNO, BOHUNICKÁ - REKONSTRUKCE KANALIZACE A VODOVODU, KŘÍŽENÍ SPLAŠKOVÉ A DEŠŤOVÉ KANALIZACE V KŘÍŽOVATCE TESLOVA		
D - Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení		
D.2 - SO 330 Stavební část vodovodu - přeložka vodovodu		Souprava
Příloha	VÝPIS MATERIÁLU	Číslo přílohy
		Revize



## BRNO, BOHUNICKÁ

### SO 330 STAVEBNÍ ČÁST VODOVODU - PŘELOŽKA VODOVODU

Technické specifikace viz. příloha D.2.1 Technická zpráva

POPIS	ROZMĚR	POČET	MJ
-------	--------	-------	----

#### PŘELOŽKA VODOVODU BOHUNICKÁ, PROPOJ

OCEL PN 10 Vnější povrchová úprava 3LPE dle DIN 30670	DN 500	13.5	m
OCEL PN 10 Vnější povrchová úprava 3LPE dle DIN 30670	DN 250	1.5	m

#### TVAROVKY PN 10

TLT T-kus	DN 500/250	1	ks
TLT RP - nesouosá	DN 800/500	2	ks
TLT P-kus s otočnými přírubami	DN 250	1	ks
K 45° OCEL	DN 250	1	ks
K 45° OCEL	DN 500	1	ks
PŘÍRUBA OCEL podle DIN 2576	d 273	8	ks
PŘÍRUBA OCEL podle DIN 2576	d 508	8	ks
PŘÍRUBA OCEL podle ČSN 131223	d 820	2	ks

#### ARMATURY

ŠOUPÁTKO F5 včetně zemní soupravy teleskopické, litinového šoupátkového poklopu s podkladní deskou	DN 250	1	ks
---	--------	---	----

#### PŘÍSLUŠENSTVÍ A OSTATNÍ

TABULKA ŠOUPĚ		1	ks
SIGNALIZAČNÍ VODIČ včetně plasových pásků pro uchycení k potrubí 2 x Cu 4 mm <sup>2</sup>		22.0	m
VÝSTRAŽNÁ FOLIE V MODRÉM PROVEDENÍ S NÁPISEM "POZOR VODOVOD" V ŠÍŘCE POTRUBÍ		15.0	m
IDENTIFIKAČNÍ BOD MARKER		2	ks

#### RUŠENÍ STÁVAJÍCÍCH VODOVODNÍCH ŘADŮ

DEMONTÁŽ POTRUBÍ OCEL	DN 800	13.3	m
DEMONTÁŽ POTRUBÍ TLT	DN 250	2.7	m
ZALITÍ POTRUBÍ TLT	DN 250	3.5	m
ŠOUPÁTKO VČETNĚ ZEMNÍ SOUPRAVY, POKLOPU	DN 250	1	ks

**POZOR!!!** Navržené potrubí a tvarovky nejsou běžně ve skladových zásobách, z důvodu omezeného času na realizaci je nutné včas tento materiál objednat.