

Rekonstrukce společenského centra Stará hasička a přilehlého veřejného prostoru

k.ú. Komín, parc. 312, 309, 869/1, 891/1, 892, 308/1

±0,000 = 213,000 Bpv

Investor

Brno-Komín

Vavřínecká 15, 93, 624 00 Brno

Generální projektant

Schwerpunkt.architekti *schwerpunkt.*

Společnost dle občanského zákoníku dle §2716

Ing. arch. Filip Hermann

Ing. arch. Štěpánka Úlehlová

Dipl.-Ing. Janosch Welzien

Zodpovědný projektant

Dipl. Ing. Janosch Welzien

Riedgaustraße 7b, 81673 Mnichov, Německo

Stupeň

DPS

D.1.1.35

Specifikace
bouraných
prvků

Razítko a podpis

Č. paré

Datum

červen 2023

OZN.	UMÍSTĚNÍ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY	POPIS	POČET KS	POZN.
				Σ	
BP1		Š = 8800 mm V = 1050 mm H = 200 mm	Odstranění vyvýšeného stupně Jedná se o vyvýšený stupeň obdélníkového tvaru před jihovýchodní fasádou objektu Staré hasičky, vymezený ze dvou stran samotnou fasádou a objektem schodiště a ze dvou stran betonovým obrubníkem výšky 20 cm. Plocha vyvýšeného stupně je tvořena zámkovou dlažbou (8,5 m²) obdobné skladby, jako plocha přilehlého náměstíčka. Součástí dodávky je odstranění prvku, přesuny hmot a jejich likvidace.	1	

OZN.	UMÍSTĚNÍ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY	POPIS	POČET KS	POZN.
				Σ	
BP2		Ø 1500 mm Výška: 2500 mm	Odstranění billboardu Jedná se o odstranění objektu kruhového půdorysu sloužícímu k výlepu plakátů. Objekt je posazen na jednu řadu kamenných dlažebních kostek a je zakončen plechovou stříškou. Součástí dodávky je odstranění prvku, přesuny hmot a jejich likvidace.	1	

OZN.	UMÍSTĚNÍ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY	POPIS	POČET KS	POZN.
				Σ	
BP3		Ø 1500 mm Výška: 300 mm	Odstranění zídek a skruže vč. stromu Jedná se skruž okolo stromu tvořenou zídkou z dvojřádku z kamenných kostek o výšce okolo 30 cm (výška tří kamenných kostek) a celkovém objemu 0,5 m³. Skruž je vyplněna zeminou se zelení a stromem (líška turecká výšky 8 m a obvodu kmene 70-80 cm) Součástí položky je odstranění prvku, přesuny hmot a jejich likvidace.	2	.

OZN.	UMÍSTĚNÍ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY	POPIS	POČET KS	POZN.
				Σ	
BP4		Š = 4200 mm V = 3000 mm H = 1500 mm	Odstranění stávajícího přístřešku zastávky Jedná se o zastávkový přístřešek tvořený šesti ocelovými profily čtvercového průřezu o rozměrech 5x5 cm délky 2,5 m, které jsou usazené v betonovém základu. Střecha je tvořena čtyřmi ocelovými profily 5x10 cm, mezi kterými je střecha tvořena třemi polokruhovitými výplněmi z polykarbonátu. Součástí zastávkového přístřešku je ocelová lavička délky 2 m. Po obou bocích zastávkového přístřešku jsou osazeny dva reklamní bannery velikosti 1,3x1,8x0,1 m. Součástí položky je odstranění prvku, přesuny hmot a jejich likvidace.	1	

OZN.	UMÍSTĚNÍ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY	POPIS	POČET KS	POZN.
				Σ	
BP5		Ø 300 mm Výška: 500 mm	Odstranění zahrazovacího sloupku Jedná se o zahrazovací betonový sloupek usazený v betonovém loži Součástí položky je odstranění prvku, přesuny hmot a jejich likvidace.	3	

OZN.	UMÍSTĚNÍ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY	POPIS	POČET KS	POZN.
				Σ	
BP6		Š = 6500 mm D = 4500 mm	Odstranění objektu schodiště Jedná s objekt nepravidelného tvaru tvořený: • schodištěm o sedmi stupních (Š=1150 mm, D= 330 mm a V=160 mm. Součástí schodiště je ocelové zábradlí celkové délky 4 m • uskakujícími opěrnými zídkami tl. 20 cm z prolévaných betonových tvárnic (předpoklad 1,5 m³) • Třemi stupni tvořenými kamennými obrubníky OP2 (celk. délka 14 m) a betonovým obrubníkem (80x200 mm) o délce 9 m. • Součástí objektu je plastový odpadkový koš Součástí položky je odstranění prvku, přesuny hmot a jejich likvidace.		

OZN.	UMÍSTĚNÍ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY	POPIS	POČET KS	POZN.
				Σ	
BP7		Š = 1200 mm V = 500 mm H = 500 mm	Odstranění betonové lavičky Jedná se o odstranění betonové lavičky ze stávajícího náměstíčka. Součástí položky je odstranění prvku, přesuny hmot a jejich likvidace.	13	Lavičky se částečně liší tvarem a povrchem plochy na sezení, 7 laviček má plochu pro sezení tvořenou dřevěnými prkny.
BP8		Š = 1200 mm V = 500 mm H = 500 mm	Odstranění betonového květníku Jedná se o betonový květník naplněný zeminou s trávou, trvalkami, sukulenty a nízkými keři. Součástí položky je odstranění prvku, přesuny hmot a jejich likvidace.	16	

OZN.	UMÍSTĚNÍ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY	POPIS	POČET KS	POZN.
				Σ	
BP9		Ø 500 mm V=1000 mm	Odstranění odpadkového koše Jedná se o betonový odpadkový koš o objemu 65 l s kovovým odendavacím víkem. Součástí položky je odstranění prvku, přesuny hmot a jejich likvidace.	4	

BP10



Odstranění dopravní značky

Jedná se odstranění delkem 6 ks dopravních značek vč. sloupku a patky

- IZ8a+IZ8b vč dvou sloupků a patek
- IZ8a+IP4b vč. dvou sloupků a patek
- 2 x IP13b E13 vč. sloupku
- A11 vč. sloupku
- C4a vč. plastového majáku

Součástí položky je odstranění prvku, přesuny hmot a jejich likvidace.

OZN.	UMÍSTĚNÍ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY	POPIS	POČET KS	POZN.
				Σ	
BP11			Odstranění zídky a skruže Jedná se skruž tvořenou zídkou z dvojřádku z kamenných kostek o výšce okolo 30 cm (výška tří kamenných kostek) a celkovém objemu 0,5 m³. Skruž je vyplněna zeminou se zelení – nízký keř. Součástí položky je odstranění prvku, přesuny hmot a jejich likvidace.	1	

BP12				Odstranění stromu Jedná se o lísku tureckou výšky 5 metrů o obvodu kmene 45 cm. Odstranění vč. řádku kamenných kostek o průměru 2,0 m okolo železného roštu (2,5 m²) tvořící pochozí mříž u stromu. Součástí položky je odstranění prvku, přesuny hmot a jejich likvidace.	1	
------	---	--	--	---	---	--

OZN.	UMÍSTĚNÍ ZOBRAZENÍ	ROZMĚRY	POPIS	POČET KS	POZN.
				Σ	
BP13			Odstranění opěrné zídky Jedná se o opěrnou zídku tl. 25 cm celkové délky 7,2 m (objem 6,0 m³). Odstranění včetně oplechování horní plochy zídky pozinkovaným plechem (2,0 m²) a ocelového zábradlí výšky 90 cm a délky 7,5 m. Zároveň budou odstraněny okrasné keře v ploše 4,0 m² při zídce. Součástí dodávky je odstranění prvku, přesuny hmot a jejich likvidace.	1	