



Úprava v km 0.008 00 - 0.230 00
MO1p 13.5/9/30 obnova stávajícího stavu




ASFALTOVÝ BETON	ACO 11+	50mm	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-A	-	ČSN 736129
ASFALTOVÝ BETON	ACP 22+	70mm	ČSN 736121, ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	PI-EK	-	ČSN 736129
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC C8/10	180mm	ČSN 73 6124-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	200mm	ČSN 736126-1, ČSN EN 13285
KONSTRUKCE VOZOVKY	CELKEM	min. 500mm	

VÝPLŇ TRATIVODU
stěr fr.16-32
obsyp trubky kamenivo fr.8-16

NAPOJENÍ KONSTRUKCÍ VOZOVKY




ÚPRAVA SE ZELENÍ




BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 20x10	DLI	80mm	ČSN 73 6131-1
KAM. DRŤ FR. 4-8mm	ŠDA	40mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC C8/10	150mm	ČSN 73 6124-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	200mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
KONSTRUKCE VJEZDU	CELKEM	min. 470mm	

BETONOVÁ DLAŽBA ŠEDÁ 20x10	DLI	80mm	ČSN 73 6131-1
KAM. DRŤ FR. 4-8mm	ŠDA	40mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
SMĚS STMELENÁ CEMENTEM	SC C8/10	180mm	ČSN 73 6124-1
ŠTĚRKODRŤ	ŠDA	200mm	ČSN 73 6126-1, ČSN EN 13285
KONSTRUKCE PARKOVACÍHO PRUHU	CELKEM	min. 500mm	


Úprava v KÚ
naváže na úpravu ul. Stránského
(Brno, Stránského, rekonstrukce kanalizace a vodovodu)
mimo místa pro přecházení




ÚPRAVA U VJEZDŮ (přejezdy chodníku)



DLAŽBA BEZBARIÉROVÝCH MÍST PRO PŘECHÁZENÍ obecné řešení



ÚPRAVA U VJEZDŮ (přejezdy chodníku) SE ZELENÍ




CHRÁNIČKY 1:25

dle případných požadavků správců sítí

REZERVNÍ PŮLENÍ I PRO KABELY STÁVAJÍCÍ

KABELY STÁVAJÍCÍ



Pro uložení inž.sítí dodržet ustanovení ČSN 73 6005

Pozn.: Chráničky budou provedeny v místech přechodů stávajících sítí, pokud stávající chráničky nevyhovují nebo budou poškozeny a případně jako rezervní dle požadavků správců sítí. Před provedením chrániček nutno způsob provedení konzultovat se správci. Změna konstrukce chrániček je možná. Při souběhu vedení možno uložit chráničky do jedné rýhy

VYPRACOVAL Ing.Vik	KRESLIL AUTOCAD HP T790	KONTROLOVAL Ing.Vychodil	ZP Ing.Vik
MÍSTO BRNO, ul. Haasova	ODBĚRATEL Pravo spol. s r.o.	INVESTOR Statutární město Brno	NÁZEV AKCE Brno, Haasova Rekonstrukce kanalizace a vodovodu SO 100 Komunikační úpravy
FORMÁT DATUM STUPEŇ ZAK.Č. ARCH.Č.	944 12/2020 DSP+DPS 11/20 11-20/	MĚŘÍTKO 1:50	PRÍLOHA.Č. D.1.5.4