

**Modřice, Masarykova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Vysvětlení zadávací dokumentace**

Vážení,

dne 29. 1. 2024 obdržel zadavatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modřice, Masarykova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 17. 1. 2024 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2024-03420, žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dotaz č. 1

Sil. III./15278 - rekonstrukce kanalizace na ul. Masarykova: Komunikace

Dle vyjádření SÚS Jihomoravského kraje č.4541/2022/KRJA ze dne 27.04.2022, technické zprávy a výkresu „D.1.e_Obnova povrchu“ skladba doplnění konstrukce komunikace by měla být následující: ŠD 0-32 - 150 mm, SC 8/10 - 250 mm, ACP16+ - 100 mm, ACL16+ - 50 mm, ACO11 - 50 mm. Mezi každou vrstvou dle vyjádření SÚS musí být aplikován spojovací postřík.

Ve výkazech výměr soupisu prací „Sil. III./15278 - rekonstrukce kanalizace na ul. Masarykova“ položky pro podklad ze štěrkodrtí ŠD 0-32 150 mm, pro SC 8/10 250 mm, pro ACP16+ - 100 mm, pro ACL16+ - 50 mm, pro spojovací postřík CHYBÍ!! Ve výkazech výměr jsou pouze položky pro infiltrační postřík a pro obrusnou vrstvu asfaltobetonu ACO 11+. Například:

SO 031 - Rekonstrukce jednotné kanalizace v úseku Benešova - náměstí Míru:

54	K	573111115	Postřík živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	69,345		0,00
	VV		- hlavní řad				
	VV		JK00				
	VV		2*2		4,000		
	VV		JK01				
	VV		2*2		4,000		
	VV		JK02				
	VV		2*2		4,000		
	VV		DN 300				
	VV		1,35*(8,85-0,8-1)		9,518		
	VV		1,35*(23,42-1-0,8)		29,187		
	VV		- přípojka				
	VV		UV1				
	VV		1,2*1+1,2*(4,8-0,5)		6,360		
	VV		UV2				
	VV		1,2*1+1,2*(2,9-0,5)		4,080		
	VV		JKa				
	VV		1,2*6		7,200		
	VV		- rušená uliční vpust mimo výkop				
	VV		1*1		1,000		
	VV		Součet		69,345		

55	K	577144131R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	69,345		0,00
VV		69,345		69,345			

SO 032 - Jednotná přípojka. Komunikace:

36	K	573111115	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 2,5 kg/m2	m2	14,740		0,00
VV		1,2*10,95		13,140			
VV		0,8*2		1,600			
VV		Součet		14,740			
37	K	577144131R	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 11+ (ABS) tř. I tl 50 mm	m2	14,740		0,00
VV		14,74		14,740			

Ve vyjádření SÚS je uvedeno, že vzhledem k tomu, že na kanalizaci budou napojeny 2 kanalizační přípojky a 2 uliční vpustí (na každou stranu komunikace jedna) požadují obnovu ohrusné živичné vrstvy v tloušťce 5 cm v celé šíři a délce dotčeného úseku komunikace.

Žádáme o vysvětlení, o kontrolu výměr položek oddílu „Komunikace“ a o případné doplnění do výkazů výměr chybějících položek pro podklad ze štěrkodrtí ŠD 0-32 150 mm, pro SC 8/10 250 mm, pro ACP16+ - 100 mm, pro ACL16+ - 50 mm, pro spojovací postřik.

Dotaz č.2

Sil. III./15278 - rekonstrukce kanalizace na ul. Masarykova

Ve výkazech výměr soupisu prací „Sil. III./15278 - rekonstrukce kanalizace na ul. Masarykova“ chybí položky frézování asfaltových povrchů.

Žádáme o vysvětlení a o případné doplnění chybějících položek frézování asfaltových povrchů.

Ve věci veřejné zakázky zadavatel uvádí následující odpovědi na výše vznesené dotazy:

1/ K dotazu č. 1:

Uvedený soupis prací a výkaz výměr k výše uvedené veřejné zakázce platí. Jedná se o provizorní zapravení.

Obnovu komunikace v plné konstrukci zajišťuje v samostatné navazující stavbě společnost Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje.

2/ K dotazu č. 2:

Uvedený soupis prací a výkaz výměr k výše uvedené veřejné zakázce platí. Dotčené asfaltové povrchy budou v rámci rekonstrukce kanalizace vybourány.

Obnovu komunikace v plné konstrukci (včetně případného frézování) zajišťuje v samostatné navazující stavbě společnost Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizace kraje.

S pozdravem

Bc. Jaromír Peška, MSc
vedoucí útvaru inženýrských služeb
Brněnských vodáren a kanalizací a.s.