

Modřice, Masarykova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení,

zadavatel obdržel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modřice, Masarykova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 17. 1. 2024 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2024-03420, žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„1/ Dotaz č. 1*Masarykova, rekonstrukce vodovodu. Dopravně-inženýrská opatření**Výkaz výměr „003 - Ostatní a vedlejší náklady“ soupisu prací „Modřice, Masarykova - Rekonstrukce vodovodu“ obsahuje položku č.3 – „Úhrada nákl. náhr. dopravy MHD, přesun zast. MHD“:*

3	K	900600005	Úhrada nákl. náhr. dopravy MHD, přesun zast. MHD	kpl	1,000		0,00
VV		I			1,000		

*Přesun zastávky MHD dle dokumentace „03_DIO“, která je součástí projektové dokumentace „F_ZOV“ části stavby „Masarykova, rekonstrukce vodovodu“ nacenit umíme.**Pro ocenění úhrady nákladu náhradní dopravy MHD bychom potřebovali vědět požadavky Dopravního podniku města Brna a objízdné trasy, které DPMB navrhuje. V zadávací dokumentaci vyjádření Dopravního podniku města Brna není.**Žádáme o rozdělení položky č. 3 na dvě samostatné, z kterých jedna by obsahovala náklady na přesun zastávky MHD, druhá – úhradu nákladu náhradní dopravy MHD.**Pro ocenění úhrady nákladu náhradní dopravy MHD žádáme o bližší specifikaci nebo vypuštění položky nebo změnu textu položky.*2/ Dotaz č. 2*Masarykova, rekonstrukce vodovodu. Ostatní a vedlejší náklady.**Výkaz výměr „003 - Ostatní a vedlejší náklady“ soupisu prací „Modřice, Masarykova - Rekonstrukce vodovodu“ obsahuje položku č.6 – „Odstranění keřů... D+ M keřů...“:*

6	K	900600017	Odstranění keřů, vodorovné přemístění, složení, polatek za spalovnu, D+ M keřů včetně všech úkonů, materiálu a poplatků	kpl	1,000		0,00
VV		I			1,000		

Pro ocenění položky č.6 žádáme o sdělení počtu vykácených keřů a počtu nově vysazených keřů.

3/ Dotaz č. 3

Masarykova, rekonstrukce vodovodu. Ostatní a vedlejší náklady. Pasportizace

Výkaz výměr „003 - Ostatní a vedlejší náklady“ soupisu prací „Modřice, Masarykova - Rekonstrukce vodovodu“ obsahuje položku č.20 – „Provedení pasportizace objektů dotčených stavbou“:

20	K	900600203	Provedení pasportizace objektů dotčených stavbou	kpl	1,000		0,00
	VV		"před zahájením stavby provedené soudním znalcem z oboru"				
	VV		"Předání"				
	VV		"2x....v tištěné podobě"				
	VV		"2x....v digitální podobě"				
	VV		1		1,000		

Pro ocenění položky č.20 žádáme o sdělení rozsahu pasportizace objektů dotčených stavbou.

4/ Dotaz č. 4

Modřice, Masarykova - Rekonstrukce vodovodu, v rámci objektu vodovodu (SO 330) má být u náhradního zásobování osazena ISIFLO spojka č. 18.1 – 1 ¼ v počtu 1 kus (viz. výpis materiálu), v soupisu prací je však započítáno 7 kusů (pol. 235), co platí?

5/ Dotaz č. 5

SO 340 Vodovodní přípojky, dle výkresu 08_VS_přípojka_3 má být na monolitickou šachtu osazen poklop s rámem 600x600 mm, z jakého materiálu má být poklop vyroben?

6/ Dotaz č. 6

SO 340 Vodovodní přípojky, dle soupisu prací:

Ventilový poklop (pol. 140) - 52 kusů, podkladová deska ventilová (pol. 141) - 54 kusů, soupava zemní (pol. 109) – 2 kusy. Nejsou některé výměry chybné? V soupisu prací je například poklopů i desek 52 kusů. Můžete také prosím prověřit počet šoupátek?

7/ Dotaz č. 7

SO032 - Jednotná přípojka, v revizní šachtě má být umístěna koncová zpětná klapka, dle TZ nerezová, v soupisu uvedena litinová, co platí?

8/ Dotaz č. 8

SO301 - Hlavní sběrač, dle popisu v situaci má být do revizní šachty přepojena přípojka potrubí PVC SN12 DN 150, v soupisu je však uvedeno potrubí DN 200 (č. 871355241), co platí?

9/ Dotaz č. 9

SO301 - Hlavní sběrač, ve výpisu prefabrikovaných atypických šachet je uvedena zákrytová deska pouze u šachty Š32, což nekoresponduje s výkresy atypických šachet, protože na nich je zákrytová deska u každé šachty. Dle projektu mají být 4 atypické šachty, ale v soupisu prací je celkem 5 zákrytových desek (č. 142, 143, 144, 145). Můžete v rámci celé dokumentace a soupisu sjednotit?

10/ Dotaz č. 10

Modřice, Masarykova - Rekonstrukce vodovodu, v rámci etapy VII. Je navrženo zpevnění ploch (viz. 03_DIO). Toto je naznačeno na výkrese, můžete upřesnit jakým způsobem má být zpevněno a o jakou výměru se jedná? Je někde toto započítáno v soupisu prací?

11/ Dotaz č. 11

V rámci projektu je pro realizaci vodovodu a kanalizace navržena etapizace. Konkrétně v bodě 4.2 zadávací dokumentace je pro vodovod v etapách II., III., IV. navržena jednosměrná uzavírka od náměstí Svobody po ulici Husova spolu s objízdou trasou. Toto nekoresponduje s návrhem v „03_DIO“, kde je zachován obousměrný provoz řízený semaforem, co z toho platí? Můžete sjednotit a chybné části projektové nebo zadávací dokumentace opravit?

12/ Dotaz č. 12

Sil. III./15278 - rekonstrukce kanalizace na ul. Masarykova, B Souhrnná technická zpráva se odvolává na IGP, ten jsme ale v dokumentaci nenalezli, můžete doplnit?

13/ Dotaz č. 13

SO031 - Rekonstrukce jednotné kanalizace v úseku Benešova - náměstí Míru, zdá se že v rámci návrhu organizace výstavby a návrhu etapizace není s touto kanalizací počítáno. Přitom je tato stoka umístěna v ose komunikace a jistě vyvolá uzavírku, částečné omezení dopravy, případně potřebu objízdových tras. Může zadavatel navrhnout dopravní řešení v rámci realizace kanalizace Benešova a doplnit jej do dokumentace?

14/ Dotaz č. 14

Modřice, Masarykova - Rekonstrukce vodovodu, v rámci nestavebních nákladů má dodavatel ocenit položku č. 900600005 Úhrada nákl. náhr. dopravy MHD, přesun zast. MHD. Tyto náklady vycházejí z projednání a schválení návrhu náhradní dopravy mezi investorem a provozovatelem MHD. Zhotovitel nemá informace, jakých linek se toto týká, v jaké frekvenci budou spoje jezdit, jak bude řešena náhradní doprava, kde budou vytvořené provizorní zastávky. Všechno výše zmíněné musí být předem projednáno již v době přípravy projektu. Běžně bývají tyto položky vyčleněny z poptávaných prací, nebo zadány jako preliminář. Můžete stanovit cenu, nebo vyškrtnout tuto položku?

15/ Dotaz č. 15

„Modřice, Masarykova - Rekonstrukce vodovodu“ a „Sil. III./15278 - rekonstrukce kanalizace na ul. Masarykova“, pol. č. 900600301 „Základní archeologický průzkum“, můžete prosím upřesnit parametry archeologického průzkumu? Dle vyjádření Archeologického ústavu AV ČR Brno se má provést záchranný archeologický výzkum. Bývá běžné, že dodavatel oceňuje pouze Archeologický dohled a zbytek je formou vícepráce dle skutečného rozsahu dalších prací, které nejdou v době nabídky reálně ocenit, platí to i zde?

16/ Dotaz č. 16

„Sil. III./15278 - rekonstrukce kanalizace na ul. Masarykova“, SO 90 Ostatní rozpočtové náklady, pol. č. 900600148 „SO302 - Ověření funkčnosti kanalizační přípojek pomocí kamery a vody s potravinářským barvivem nalévaným do odpadu okolních nemovitostí“, chápe dodavatel správně, že množství 11 kpl znamená ověření funkčnosti 11 přípojek? Ostatní přípojky nemají být ověřeny? Z jakého důvodu má být toto ověření provedeno? Přepojují se přece pouze funkční přípojky na nový řád.

17/ Dotaz č. 17

„Sil. III./15278 - rekonstrukce kanalizace na ul. Masarykova“, SO 90 Ostatní rozpočtové náklady, pol. č. 900600118 „Náhradní zásobování vodou - cisterny s pitnou vodou 2 ks (opakovaně)“, Co znamená „opakovaně“? Jak má tento požadavek zhotovitel chápat?

18/ Dotaz č. 18

U níže uvedené položky v objektu SO 330 jsou pro dimenzi DN 200 uvedeny špatné hodnoty pro výpočet, (uvedena 2x délka, místo 3,14), výsledná kubatura má pak jinou hodnotu. Může zadavatel opravit, popř. upřesnit?

65 K 3513112011 Zalití zálivkovou popílkocementovou suspenzí (např. - KOPOS I) vč. všech souvisejících prací (zazdívky, utěsnění aj.) m3 116,872
VV "DN200" $56,2 * 0,1 * 0,1 * 56,2 = 31,584$
(správně má být $3,14 * 0,1 * 0,1 * 56,2 = 1,765$)

19/ Dotaz č. 19

Kameninové koleno glazované DN100-15°a45°se nevyrábí, může zadavatel upřesnit popř. doplnit náhradní materiál?

20/ Dotaz č. 20

Součástí všeobecných položek stavby Modřice, Masarykova - Rekonstrukce vodovodu je položka č.3-900600005-Úhrada nákl. náhr. dopravy MHD, přesun zast. MHD - může zadavatel sdělit, kolik zastávek bude přesunuto a kde budou náhradní zastávky umístěny a popřípadě nebude zadavatelem pro úhradu nákladů náhr. dopravy MHD uvedena pevná cena pro všechny uchazeče? “

Ve věci veřejné zakázky zadavatel uvádí následující odpovědi na výše vznesené dotazy:

1/ K dotazu č. 1:

Organizace a etapizace výstavby je zřejmá z nově zpracovaného dopravně-inženýrského opatření (DIO_Modřice_Masarykova_RV_RK), viz příloha. Ocenění nákladů na náhradní dopravu MHD je v kompetenci zhotovitele na základě nově předloženého dopravně-inženýrského opatření (DIO), objízdných tras a přesunu zastávek. Položka č. 3 zůstává nezměněna.

2/ K dotazu č. 2:

V položce č. 6 oceňte odstranění 30m2 keřů. Zadavatel uveřejňuje upravený text ve výkazu výměr („HDP_Brno-219079 - Modřice, Masarykova - Rekonstrukce vodovodu (zadání) - Revize1“), viz příloha.

3/ K dotazu č. 3:

Budou provedeny pasporty objektů dotčených stavbou. Tzn., že budou provedeny pasporty všech objektů, které se nachází v uličním prostoru celé délky rekonstruovaného vodovodu. Rozsah je patrný z koordinační situace.

4/ K dotazu č. 4:

Platí výkaz výměr, tj. 7 kusů.

5/ K dotazu č. 5:

Poklop bude proveden z litinového materiálu.

6/ K dotazu č. 6:

Platí 52 ks „ventilová podkladová deska“. Položka č.141 ve výkazu výměr opravena. Opravený výkaz výměr („HDP_Brno-219079 - Modřice, Masarykova - Rekonstrukce vodovodu (zadání) - Revize1“), viz příloha.

Výkaz výměr platí. Souprava zemní 2 ks – jeden kus pro šoupátko DN100 a jeden kus pro šoupátko DN150.

Ve výkazu výměr se u položek č. 135, 136 a 137 nepřevedl celý text tj. „vč. zemní teleskopické tyče“. Text ve výkazu výměr je u položek č. 135, 136 a 137 doplněn. Opravený výkaz výměr („HDP_Brno-219079 - Modřice, Masarykova - Rekonstrukce vodovodu (zadání) - Revize1“), je přílohou vysvětlení zadávací dokumentace.

7/ K dotazu č. 7:

Platí výkaz výměr.

8/ K dotazu č. 8:

Výkaz výměr platí. Ve výkazu výměr je počítáno s potrubím PVC SN12 DN 200, pod tímto potrubím jsou i tvarovky DN 200.

9/ K dotazu č. 9:

Výkaz výměr platí. Položky č. 142, 143, 144, 145 jsou pro typové šachty DN 1000. Atypické stropní desky jsou oceněny v položkách č. 164, 165, 166, 167.

10/ K dotazu č. 10:

Organizace a etapizace výstavby je zřejmá z nově zpracovaného dopravně-inženýrského opatření (DIO) viz příloha.

11/ K dotazu č. 11:

Organizace a etapizace výstavby je zřejmá z nově zpracovaného dopravně-inženýrského opatření (DIO) viz příloha.

12/ K dotazu č. 12:

IGP doplněn viz příloha.

13/ K dotazu č. 13:

Organizace a etapizace výstavby je zřejmá z nově zpracovaného dopravně-inženýrského opatření (DIO) viz příloha.

14/ K dotazu č. 14:

Organizace a etapizace výstavby je zřejmá z nově zpracovaného dopravně-inženýrského opatření (DIO) viz příloha. Ocenění nákladů na náhradní dopravu MHD je v kompetenci zhotovitele na základě nově předloženého dopravně-inženýrského opatření (DIO), objízdných tras a přesunu zastávek.

15/ K dotazu č. 15:

Položku č. 900600301 „Základní archeologický průzkum“ oceňte hodnotou 0,- Kč a to ve výkazu výměr rekonstrukce vodovodu i ve výkazu výměr rekonstrukce kanalizace. Archeologický průzkum bude řešen samostatně.

16/ K dotazu č. 16:

Výkaz výměr platí, jedná se o ověření funkčnosti 11 kanalizačních přípojek. Důvod je patrný v TZ objektu SO302 303 str. 5, kap. 4.1. Dále u některých přípojek má být ověřena pozice opět viz TZ objektu SO302 303 str. 5, kap. 4.1. U ostatních přípojek byla funkčnost ověřena z kamerového průzkumu.

17/ K dotazu č. 17

Jedná se o náhradní zásobování vodou (cisterny) v době odstávky/přepojování přeložky vodovodu. Ocenění položky je v kompetenci zhotovitele ve vztahu k postupu výstavby.

18/ K dotazu č. 18

Položka č.65 „Zalítí zálivkovou popílkocementovou suspenzí.....“ je ve výkazu výměr opravena. Opravený výkaz výměr („HDP_Brno-219079 - Modřice, Masarykova - Rekonstrukce vodovodu (zadání) - Revize1“), viz příloha.

19/ K dotazu č. 19

Ověřeno v katalogových listech dodavatelů – uvedená kameninová kolena jsou součástí sortimentu.

20/ K dotazu č. 20

Organizace a etapizace výstavby je zřejmá z nově zpracovaného dopravně-inženýrského opatření (DIO) viz příloha. Ocenění nákladů na náhradní dopravu MHD je v kompetenci zhotovitele na základě nově předloženého dopravně-inženýrského opatření (DIO), objízdných tras a přesunu zastávek.

Zadavatel se rozhodl současně **prodloužit termín pro podání nabídek do 22.2.2024 23:55 hod.**

S pozdravem

Bc. Jaromír Peška, MSc
vedoucí útvaru inženýrských služeb
Brněnských vodáren a kanalizací a.s.