

**Modřice, Masarykova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**  
**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4**

Vážení,

zadavatel obdržel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Modřice, Masarykova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 17. 1. 2024 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2024-03420, žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

*„1) Pro odstranění stávajících asf. ploch z komunikace na ul. Masarykově, je ve výkazech výměr mezi objekty kanalizace a vodovodu rozdíl v tl. odstranění asf. vrstev, např. v SO 301 se odstraňuje pouze 50 mm asfaltové vrstvy, v tomtéž úseku u objektu vodovodu SO 330 se odstraňují asfaltové vrstvy v tl. 50+50+60 mm, projekt předpokládá u kanalizace vrstvu z kamenných kostek, u vodovodu tato konstrukce není vůbec, může zadavatel tyto rozdíly upřesnit, popř. doplnit?*

*2) Dle zadávacích podmínek má stavba být v koordinaci s rekonstrukcí komunikace dle projektové dokumentace „III/15278 Modřice, ul. Masarykova, 01/2020“ zpracované společností Linio Plan,s.r.o. Chápe uchazeč správně, že nejprve se provede vodovod s přípojkami a následně bude probíhat rekonstrukce komunikace pro jiné investory? Nebo uvedené III. etapa Vodovod + rekonstrukce komunikace a IV. etapa Vodovod + rekonstrukce komunikace platí pro samotný vodovod a zapravení rýh nad vodovodním řádem a přípojkami?*

*3) Co vlastně pro zhotovitele vodovodu bude koordinace s rekonstrukcí komunikace znamenat? Bude to mít vliv i na uvedený termín výstavby?*

*4) Vodovod bude kolaudován po uvedených etapách jednotlivě (III. a IV. Etapa) a přípojky se budou napojovat až po kolaudaci vodovodu, jak stanoví Městské standardy Brna pro vodovodní síť nebo dojde pouze k připojení a kolaudace bude společná?*

*5) Geometrický plán se zápisem do katastru nemovitostí pro vodovod, který bude trvale uložen do pozemku Jihomoravského kraje, bude zadavatel požadovat po zhotoviteli? Pokud ano, doplní zadavatel položky?“*

Ve věci veřejné zakázky zadavatel uvádí následující odpovědi na výše vznesené dotazy:

**K dotazu č. 1:**

Výkaz výměr platí. Výkaz výměr vychází z Inženýrskogeologického průzkumu zpracovaného samostatně pro každý projekt, tzn. vodovod a kanalizaci.

K dotazu č. 2:

Zhotovitel provede rekonstrukci vodovodu včetně přípojek a kanalizace včetně přípojek s následným provizorním zapravením komunikace. Po dokončení příslušných etap bude staveniště předáno investorovi navazující koordinované stavby obnovy komunikačních ploch (Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje). Definitivní obnova vozovky v konstrukčních vrstvách je součástí této navazující stavby.

K dotazu č. 3:

Koordinace s navazující stavbou obnovy komunikačních ploch nemá vliv na uvedený termín. Zhotovitel provede rekonstrukci kanalizace a vodovodu včetně přípojek a provizorní zapravení komunikace. Po dokončení příslušné etapy bude staveniště předáno investorovi navazující koordinované stavby obnovy komunikačních ploch, Správě a údržbě silnic Jihomoravského kraje, příspěvkové organizaci kraje.

K dotazu č. 4:

Napojování vodovodních přípojek bude probíhat průběžně dle postupu výstavby po jednotlivých etapách. Stavba rekonstrukce vodovodu bude kolaudována jako celek. Kolaudaci stavby zajišťuje zástupce investora.

K dotazu č. 5:

Zadavatel nepožaduje po zhotoviteli zpracování geometrického plánu pro účely zápisu do katastru nemovitostí. Zápis do katastru nemovitostí zajišťuje zástupce investor samostatně.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková  
vedoucí oddělení zakázky útvaru inženýrských služeb  
Brněnských vodáren a kanalizací, a.s.