



LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ – 4NP

OZN.	ÚČEL	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY
301	SCHODIŠTĚ	28,0	–	TERACO	–
316	POKOJ	22,5	3,20	VINYL	–
317	UMÝVÁRNA	1,3	3,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	–
318	WC	1,3	3,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	–
319	UMÝVÁRNA	1,3	3,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	–
320	WC	1,3	3,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	–
321	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,6	3,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	–
322	KOUPELNA	2,5	3,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	–
331	CHODBA	13,8	3,20	VINYL	–
324a	KUCHYŇKA	6,2	3,20	VINYL	–
324	CHODBA	7,4	3,20	VINYL	–

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- B01 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DVEŘNÍHO DŘEVĚNÉHO KŘIDLA (ZÁRUBNĚ PONECHÁNY) VČETNĚ PRAHU
- B02 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY S LEPIDLEM
- B03 OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU
- B04 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO RADIÁTORU VČETNĚ VYPUŠTĚNÍ ODBORNOU FIRMOU (PO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ)
- B05 OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU
- B06 DEMONTÁŽ BEZBARIEROVÉHO MADLA (PO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ)
- B07 DEMONTÁŽ ZRCADLA (PO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ)
- B08 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY (PO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ)
- B09 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU VČETNĚ DVOU ZAVĚŠENÝCH SVÍTEL (PO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU SVÍTLA ZPĚT NAMONTOVÁNY)
- B10 DEMONTÁŽ SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY (PO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU SVÍTLA ZPĚT NAMONTOVÁNY)
- B11 ODPOLJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – PRAČKA (PO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENO ZPĚTNÉ PŘIPOJENÍ)

ZODPOV. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
CEPPRE s.r.o.		ING. TOMAŠ MĚŘINSKÝ	ING. ARCH. ONDŘEJ SKÁLA
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO			
AKCE: VÝMĚNA ROZVODŮ TEPLÉ VODY KŘENOVÁ 20			
PROFESÍ: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
OBSAH: PŮDORYS 4NP – BOURACÍ PRÁCE			
		CEPPRE s.r.o.	
		projekce a realizace	
		Jilová 31	
		Brno 639 00	
DATUM	10./2022		
STUPEŇ	DPS		
FORMAT	2x44		
Č. ZAKÁZKY			
MĚŘITKO:	Č.VÝKRESU:		
1:50	D.1.1–b04		