



LEGENDA DOTČENÝCH MÍSTNOSTÍ – 2NP

OZN.	ÚČEL	PLOCHA [m <sup>2</sup> ]	S.V. [m]	PODLAHA	STĚNY
101	SCHODIŠTĚ	28,0	–	TERACO	–
103	KERAMICKÁ DÍLNA	22,5	4,20	VINYL	–
116	UMÝVÁRNA	1,3	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD
117	WC	1,3	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD
118	UMÝVÁRNA	1,3	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD
119	WC	1,3	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD
120	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	1,7	3,54–4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD
121	KOUPELNA	1,8	4,20	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD
122	CHODBA	7,3	4,20	VINYL	–
126	CHODBA	15,0	4,20	VINYL	–
128	CHODBA	6,4	4,20	VINYL	–

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- B01 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO DŘEVĚNÉHO KŘIDLA (ZÁRUBNĚ PONECHÁNY) VČETNĚ PRAHU
- B02 ODBRÁNĚNÍ STÁVAJÍCÍ KERAMICKÉ DLAŽBY S LEPIDLEM
- B03 OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU
- B04 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO RADIÁTORU VČETNĚ VPRUŠTĚNÍ ODBORNOU FIRMOU (PO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ)
- B05 OTLUČENÍ STÁVAJÍCÍHO KERAMICKÉHO OBKLADU
- B06 DEMONTÁŽ BEZBARIEROVÉHO MADLA (PO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ)
- B07 DEMONTÁŽ ZRCADLA (PO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ)
- B08 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ SESTAVY KUCHYŇSKÉ LINKY (PO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENA ZPĚTNÁ MONTÁŽ)
- B09 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO PODHLEDU VČETNĚ DVOU ZAVĚŠENÝCH SVÍTEL (PO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU SVÍTLA ZPĚT NAMONTOVÁNY)
- B10 DEMONTÁŽ SPRCHOVÉ ZÁSTĚNY (PO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDOU SVÍTLA ZPĚT NAMONTOVÁNY)
- B11 ODPOLJENÍ ZAŘÍZOVACÍCH PŘEDMĚTŮ – PRAČKA (PO REALIZACI STAVEBNÍCH ÚPRAV BUDE PROVEDENO ZPĚTNÉ PŘIPOJENÍ)

ZODPOV. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>CEPPRE s.r.o.</div> <div>projekce a realizace</div> <div>Jilová 31</div> <div>Brno 639 00</div>
CEPPRE s.r.o.		ING. TOMAŠ MĚŘÍNSKÝ	ING. ARCH. ONDŘEJ SKÁLA	
INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO				
AKCE: VÝMĚNA ROZVODŮ TEPLÉ VODY KŘENOVÁ 20				
PROFESÉ: ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				
OBSAH: PŮDORYS 2NP – BOURACÍ PRÁCE				
MĚŘÍTKO:		Č. VÝKRESU:		
1:50		D.1.1–b02		