

VEDOUČÍ PROJEKTU:	VYPRACOVAL:	ZPRACOVATEL:  ING. ROMAN KOPLÍK BRNĚNSKÁ 28 664 51 ŠLAPANICE  rkoplik@centrum.cz	
ING. ROMAN KOPLÍK	ING. ROMAN KOPLÍK		
			
KONTROLOVAL:	INVESTOR:		
ING. ROMAN KOPLÍK	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO	ZAKÁZKA: 23_011	
	DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 196/1, 602 00 BRNO	STUPEŇ PROJEKTU: SP, DPS	
NÁZEV AKCE:  <b>OPRAVA STŘECHY STAŇKOVA 47</b>  STAŇKOVA 47 BRNO, p.č. 473 v K.Ú. PONAHA		DATUM: 10/2023	
		Č. VÝKRESU:	
		NÁZEV VÝKRESU:  <b>PRŮVODNÍ ZPRÁVA</b>	
		A	

## **A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA**

### **A.1 Identifikační údaje**

<b>Název stavby:</b>	OPRAVA STŘECHY STAŇKOVA 47
<b>Místo stavby:</b>	p.č. 473 v k.ú. Ponava
<b>Stupeň dokumentace:</b>	Dokumentace pro společné povolení a provedení stavby

#### **Základní charakteristika stavby a její účel:**

Záměrem je oprava havarijního stavu stávající zdegradované střešní krytiny bytového domu na ulici Staňkova 47 v Brně. Stávající řadový bytový dům leží na p.č. 473 v k.ú. Ponava. Jedná se o 5-ti podlažní bytový dům s vestavěným podkrovím, podsklepený. Hlavní uliční hmota doma je zastřešena sedlovou střechou směrem do ulice a pultovou střechou směrem do dvora. Boční křídla směrem do dvora jsou zastřešena plochými střechami. Přípojky inženýrských sítí jsou stávající a nebude do nich zasahováno. Předmětem oprav je výměna střešní krytiny včetně navazujících klempířských prvků. Stávající střešní okna budou vyměněna za nová. Střešní plášť plochých střech bude proveden jako nový včetně nového zeteplení. Součástí opravy střechy bude i úprava omítky na stávajících římsách. Nově bude provedena střešní část hromosvodu, která bude kopírovat stávající trasu a bude napojena na stávající svislé svody a stávající zemní soustavu. V rámci stavebních prací nedojde k navýšení hřebene ani atik.

Jedná se o stavební úpravy stávajícího objektu.

Úroveň 0,000 = PODLAHA 1.NP

<b>Stavebník:</b>	Statutární město Brno Dominikánské nám. 196/1. 602 00 Brno
-------------------	---

#### **Zpracovatel projektové dokumentace:**

Ing. Roman Koplík, ČKAIT 1005610

Brněnská 28

664 51 Šlapanice

[rkoplik@centrum.cz](mailto:rkoplik@centrum.cz)

**A.2 Členění stavby na objekty a technická a technologická zařízení**

Celá stavba bude realizována jako jeden stavební objekt.

**A.2 Seznam vstupních podkladů**

- Obhlídka staveniště
- Projektová dokumentace opravy fasády 12/2014
- Objednávka investora

Říjen 2023

Ing. Roman Koplík