

Stavba	OPRAVA STŘECHY STAŇKOVA 47, BRNO		Vypracoval ING. VOJTĚCH FLORIAN PROJEKCE ELEKTRO GLOCOVA 38, 620 00 BRNO	
Investor	STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1, BRNO		Hlavní projektant ING. ROMAN KOPLÍK	
Objekt			Stupeň DPS	
Profese	ELEKTROINSTALACE, BLESKOSVOD		Datum 2023-11	
Obsah	VÝKAZ VÝMĚR		Měřítko -	Číslo výkresu A 02

STAVBA: OPRAVA STŘECHY STAŇKOVA 47, BRNO

OBJEKT:

ČÁST: **ELEKTROINSTALACE, BLESKOSVOD**

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	CELKEM
-------	----------------	--------

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

1.	OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL NOSNÝ	0,00 Kč
2.	OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ A OSTATNÍ PRÁCE	0,00 Kč
3.	HZS - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA	0,00 Kč
4.	REVIZE	0,00 Kč
4.	CELKOVÝ NÁKLAD KČ:	0,00 Kč

UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DPH.

DATUM: 2023-11

VYPRACOVAL: Ing. Vojtěch Florian

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽS	JEDN. CENA	CELKEM
OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL NOSNÝ					
1.	SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 8	M	420		0,00 Kč
2.	PODPĚRA VEDENÍ PV 11, POD TAŠKY	KS	20		0,00 Kč
3.	PODPĚRA VEDENÍ PV 15, NA HŘEBENÁČE	KS	35		0,00 Kč
4.	PODPĚRA VEDENÍ PV 1a, DO ZDIVA FeZn	KS	48		0,00 Kč
5.	PODPĚRA VEDENÍ PV 21, NA PLOCHÉ STŘECHY	KS	180		0,00 Kč
6.	JÍMACÍ TYČ JR 1,5 18/10 ALMGSI, STUPŇOVITÁ TRUBKA	KS	2		0,00 Kč
7.	JÍMACÍ TYČ JR 2,5 18/10 ALMGSI, STUPŇOVITÁ TRUBKA	KS	3		0,00 Kč
8.	PODPĚRA JÍMACÍ TYČE NA HŘEBENÁČE PJT 15b, PRO JÍMACÍ TYČ AL DÉLKY AŽ 1,5 M	KS	2		0,00 Kč
9.	DRŽÁK JÍMAČE A OCHRANNÉ TRUBKY DJD	KS	4		0,00 Kč
10.	ODDÁLENÝ HROMOSVOD - IZOLAČNÍ TYČ PRO JÍMACÍ TYČ, ITJ 68, DL. 680 MM, VČ. DRŽÁKU	KS	3		0,00 Kč
11.	PODSTAVEC BETONOVÝ 9 KG, VČ. PODLOŽKY	KS	1		0,00 Kč
12.	PODSTAVEC BETONOVÝ 19 KG, VČ. PODLOŽKY	KS	1		0,00 Kč
13.	SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ	KS	130		0,00 Kč
14.	SVORKA SS, SPOJOVACÍ	KS	90		0,00 Kč
15.	SVORKA SK, KŘÍŽOVÁ	KS	40		0,00 Kč
16.	SVORKA SO, NA OKAPOVÉ ŽLABY	KS	12		0,00 Kč
17.	SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ	KS	25		0,00 Kč
18.	SVORKA ST, NA POTRUBÍ	KS	10		0,00 Kč
19.	SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ	KS	3		0,00 Kč
20.	OCHRANNÝ ÚHELNIK OU 1,7	KS	2		0,00 Kč
21.	DRŽÁK OCHRANNÉHO ÚHELNIKU DOU	KS	4		0,00 Kč
22.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	9		0,00 Kč
23.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KS	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ A OSTATNÍ PRÁCE

1.	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KS	1		0,00 Kč
2.	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KS	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

HZS - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

1.	PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	30		0,00 Kč
2.	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	6		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

REVIZE

1.	PROVEDENÍ MIMOŘÁDNÉ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	8		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč