



AQUATIS, a.s.
Nikola Kníže
Botanická 834/56
602 00 B r n o

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	BRNO / DATUM
	15614/2023/5040	Ing. Živna / 543171510	27.10.2023

BRNO, LEITNEROVA IV – REKONSTRUKCE VODOVODU

Vyjádření k dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme naše stanovisko k rekonstrukci vodovodu v ulici Leitnerově a to v úseku mezi křižovatkami s ulicemi Anenskou a Kopečnou.

- A) V bezprostřední blízkosti stavby jsou umístěny následující části dopravní a technické infrastruktury v majetku a správě DPMB, a.s.

Tramvajová dráha a trolejové vedení

- Ulice Pekařská

Kabelová trasa DPMB, a.s.

- Kabelovod v trase Hybešova - Leitnerova – Anenská - Pekařská

V trase ulic Leitnerova – Anenská jsou dále vedeny autobusové linky MHD.

- B) Rekonstrukci vodovodu v části ulice Leitnerovy (úsek Anenská – Kopečná) bereme na vědomí.

Při realizaci požadujeme dodržení provozně-organizačních a stavebně-technických podmínek uvedených v oddíle C tohoto vyjádření.

C) Provozně-organizační a stavebně-technické podmínky

- Po celou dobu stavebních prací nesmí být na linkách MHD narušena plynulost a bezpečnost provozu a provoz MHD musí být zachován v plném rozsahu.
- Místo výkopových prací staticky zabezpečte, bezpečnostně označte a vybavte příslušným dopravním značením. Výkopové práce provádějte mimo dopravní špičku.
- V důsledku prováděných prací a staveništního provozu nesmí být poškozeno nebo narušeno trakční vedení a ostatní zařízení DPMB, a.s.

Trakční vedení a zařízení DPMB, a.s. nesmí být oplocena. Po celou dobu stavby musí být našim pracovníkům umožněn okamžitý přístup technickým zařízením DPMB, a.s.

Tramvajová dráha v ulici Pekařské nebude stavbou dotčena.

- Návrh dopravních opatření v průběhu realizace stavby v prostoru křižovatky Leitnerova x Anenská a projekt přechodného dopravního značení projednejte v předrealizační fázi s pracovníky Odboru přípravy provozu – pan Chudáček tel. 543171415 nebo email pchudacek@dpmb.cz.

C.1) Kabelová trasa DPMB, a.s.

- Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení všech podzemních zařízení DPMB, a.s. v obvodu staveniště. Vytyčení provedou pracovníci střediska 5082 Měření a kabelová síť, Radlas 8/10, tel. 543175333, mob. 605580852 do pěti pracovních dnů od sdělení Vaší objednávky.
- Z projektové dokumentace vyplývá, že kabelová trasa DPMB, a.s. vedená prostorem křižovatky Leitnerova x Anenská nebude dotčena výkopovými pracemi.
- Realizační podmínky projednejte se správcem kabelové trasy – p. Urban, tel. 543175310, mob. 731607434, email: jaurban@dpmb.cz.
- Zahájení stavby oznamte na středisko 5082 Napájení tratí.
- Kabelová trasa, která je vedena v nezpevněných plochách a v chodníku, nesmí být bez zajištění pojížděna dopravní a stavební technikou. V případě pojezdu chodníku v průběhu stavby požadujeme kabelovod ochránit překrytím ocelovou deskou tloušťky minimálně 20 mm nebo silničními panely – zajištění konzultujte s pracovníky střediska Napájení tratí.
- Nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu (1,5 m od krajního kabelu) nesmí být umístěna žádná zařízení a staveništní technika (jeřáby a jejich patky, jeřábové dráhy, zařízení staveniště, lešení apod.) a nesmí být ukládán žádný stavební nebo jiný materiál.

Veškeré škody na zařízení DPMB vzniklé při realizaci uvedené akce, zjištěné i dodatečně, budou hrazeny z finančních prostředků investora.

S pozdravem

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646



Ing. Vítězslav Žůrek
technicko-provozní ředitel