

Ing. Veronika Nováková
Bzenecká 5
628 00 B r n o

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE	NAŠE ZNAČKA	VYŘIZUJE / LINKA	BRNO / DATUM
	12540/2023/5040	Ing. Živna / 543171510	1.9.2023

VOLEJBALOVÉ KURTY LUŽÁNKY – OPRAVA HŘIŠŤ

Vyjádření k dokumentaci pro spojené územní a stavební řízení

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme naše stanovisko k rekonstrukci areálu volejbalových kurtů umístěného v jihovýchodní části parku Lužánky, při křižovatce ulic Lužánecké a Drobného.

- A) V bezprostřední blízkosti stavby jsou umístěny následující části dopravní a technické infrastruktury v majetku a správě DPMB, a.s.

Trolejbusová dráha a trolejové vedení

- Ulice Drobného

Kabelová trasa DPMB, a.s. (napájecí a zpětné trakční kabely 600 Vss)

- v zeleni při severní straně ulice Lužánecké
- v chodníku mezi areálem volejbalových kurtů a ulicí Drobného

- B) Rekonstrukci volejbalových kurtů a přilehlého areálu na pozemcích p.č. 3846/1, 3846/6, 3847 a 3868 vše v k.ú. Černá Pole bereme na vědomí.

Při realizaci požadujeme dodržení provozně-organizačních a stavebně-technických podmínek uvedených v oddíle C tohoto vyjádření.

C) Provozně-organizační a stavebně-technické podmínky

- **Po celou dobu stavebních prací nesmí být na linkách MHD narušena plynulost a bezpečnost provozu a provoz MHD musí být zachován v plném rozsahu.**
- Místo výkopových prací staticky zabezpečte, bezpečnostně označte a vybavte příslušným dopravním značením. Výkopové práce provádějte mimo dopravní špičku.
- Vozovka v ulici Drobného a zde umístěná trolejbusová dráha nebudou dotčeny výkopovými pracemi.
- **V důsledku prováděných prací a staveništního provozu nesmí být poškozeno nebo narušeno trakční vedení a ostatní zařízení DPMB, a.s.**
Trakční vedení a zařízení DPMB, a.s. nesmí být oplocena. Po celou dobu stavby musí být našim pracovníkům umožněn okamžitý přístup technickým zařízením DPMB, a.s.
- Při případném dotčení dopravy, projednejte návrh dopravních opatření v průběhu realizace stavby a projekt přechodného dopravního značení v předrealizační fázi s pracovníky Odboru přípravy provozu – pan Chudáček tel. 543171415 nebo email pchudacek@dpmb.cz.

C.1) Kabelová trasa DPMB, a.s.

- **Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení všech podzemních zařízení DPMB, a.s. v obvodu staveniště.** Vytyčení provedou pracovníci střediska 5082 Měšín a kabelová síť, Radlas 8/10, tel. 543175333, mob. 605580852 do pěti pracovních dnů od sdělení Vaší objednávky.
- **Realizační podmínky projednejte se správcem kabelové trasy – p. Kroupa, tel. 543175310, mob. 739383284, email: vkroupa@dpmb.cz nebo p. Urban, tel. 543175310, mob. 731607434, email: jaurban@dpmb.cz.**
- Kabelová trasa, která je vedena v nebezpečných plochách a v chodníku, nesmí být bez zajištění pojižděna dopravní a stavební technikou. V případě pojezdu chodníku v průběhu stavby požadujeme kabelovod ochránit překrytím ocelovou deskou tloušťky minimálně 20 mm nebo silničními panely – zajištění konzultujte s pracovníky střediska Napájení tratí.
- Nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu (1,5 m od krajního kabelu) nesmí být umístěna žádná zařízení a staveništní technika (jeřáby a jejich patky, jeřábové dráhy, zařízení staveniště, lešení apod.) a nesmí být ukládán žádný stavební nebo jiný materiál.

Veškeré škody na zařízení DPMB vzniklé při realizaci uvedené akce, zjištěné i dodatečně, budou hrazeny z finančních prostředků investora.

S pozdravem

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646



Ing. Vítězslav Žůrek
technicko-provozní ředitel