

Výstavba dešťové kanalizace Soběšice
Vysvětlení zadávací dokumentace

Vážení,

zadavatel obdržel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výstavba dešťové kanalizace Soběšice“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 26. 2. 2024 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2024-008882, žádosti o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dotaz č. 1*BRNO, DOHNALOVA - VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SO 370 - přeložka vodovodu**Dle projektové dokumentace provizorní vodovod bude veden po povrchu a bude proveden z HDPE-PE100, SDR 11 profilu De 63.**Ve výkazu výměr provizorní vodovod je uveden z potrubí dimenze D630:*

73	K	8712411487	Provizorní vodovod PE 100 SDR11 HDPE De630 (105m) potrubí vč. 4 ks přípojek(46m) vč. tvarovek, armatur, tepelná izolace potrubí, bednění, přejezdy vč. domontáže odvozu a likvidace materiálu přistavení cisterny s vodou	kus	1,000		0,00
VV		" provizorní vodovod " 1			1,000		

*Domníváme se, že se jedná o překlep.**Žádáme o vysvětlení a o opravu popisu položky č. 73 výkazu výměr SO 370 - přeložka vodovodu.*Dotaz č.2*BRNO, DOHNALOVA - VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE - SO 370 - přeložka vodovodu**Dle projektové dokumentace zásobování nemovitostí pitnou vodou ovlivní i krátkodobé odstávky stávajícího, provizorního nebo rekonstruovaného vodovodu např. při zhotovování propojů, přepojování VP atp. V tomto případě musí zhotovitel zajistit provizorní zásobování vodou mobilními cisternami.**Ve výkazu výměr SO 370 - přeložka vodovodu ani ve výkazu výměr 90 – OSTATNÍ NÁKLADY položka pro provizorní zásobování vodou mobilními cisternami NENÍ!!!*

Žádáme o vysvětlení a o případné doplnění položky pro provizorní zásobování vodou mobilními cisternami do výkazu výměr SO 370 nebo do výkazu výměr 90 – OSTATNÍ NÁKLADY.

Dotaz č.3

BRNO, DOHNALOVA - VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE. 90 – OSTATNÍ NÁKLADY.

Součástí výkazu výměr „SO 900 - Vedlejší a ostatní náklady“ je základní archeologický průzkum.

Ve výkazu výměr „90 – OSTATNÍ NÁKLADY“ základní archeologický průzkum NENÍ!!!

Žádáme o sdělení, zda základní archeologický průzkum bude součástí „BRNO, DOHNALOVA - VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE“. Pokud ano, žádáme o doplnění této položky do výkazu výměr „90 – OSTATNÍ NÁKLADY“

Dotaz č.4

BRNO, LOUČNÁ – VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – SO 900 - Vedlejší a ostatní náklady

Ve výkazu výměr chybí položka „Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby“ a položka „Zaměření rozsahu zásahu do komunikace v programu EZA“.

Žádáme o sdělení, zda výše uvedené položky budou součástí „BRNO, LOUČNÁ – VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE“. Pokud ano, žádáme o doplnění těchto položek do výkazu výměr SO 900 - Vedlejší a ostatní náklady.

Dotaz č.5

BRNO, LOUČNÁ – VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – SO 900 - Vedlejší a ostatní náklady

Ve výkazu výměr je položka č.36 – „Provedení vodorovného značení komunikací“:

36	K	2	Provedení vodorovného značení komunikací	kpl	1,000		0,00
----	---	---	--	-----	-------	--	------

Žádáme o bližší specifikaci k této položce.

Dotaz č.6

BRNO, LOUČNÁ – VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – SO 900 - Vedlejší a ostatní náklady

Ve výkazu výměr je položka č.16 – „Provedení komplex, zkoušek technologie v délce 72 hodin“:

16	K	900600017	Provedení komplex, zkoušek technologie v délce 72 hodin	kpl	1,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

Žádáme o vysvětlení, o jakou technologii se jedná.

Dotaz č.7

BRNO, LOUČNÁ – VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – SO 900 - Vedlejší a ostatní náklady

Ve výkazu výměr je položka č.17 – „Zpracování a projednání návrhu provozního řádu“:

17	K	900600018	Zpracování a projednání návrhu provozního řádu	kpl	1,000		0,00
----	---	-----------	--	-----	-------	--	------

Žádáme o vysvětlení, k jakému zařízení musí být zpracován provozní řád.

Dotaz č.8

BRNO, LOUČNÁ – VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – SO 900 - Vedlejší a ostatní náklady

Ve výkazu výměr je položka č.21 – „Případné další nespecifikované práce“:

21	K	900600024	Případné další nespecifikované práce	kpl	1,000		0,00
----	---	-----------	--------------------------------------	-----	-------	--	------

Žádáme o bližší specifikaci k této položce.

Dotaz č.9

BRNO, LOUČNÁ – VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – SO 900 - Vedlejší a ostatní náklady

Ve výkazu výměr je položka č.25 – „Vypracování povodňového plánu, včetně schválení“:

25	K	900600031	Vypracování povodňového plánu, včetně schválení	kpl	1,000		0,00
----	---	-----------	---	-----	-------	--	------

Žádáme o vysvětlení, k čemu je povodňový plán, pokud v místě stavby žádný vodní tok není.

Dotaz č.10

BRNO, LOUČNÁ – VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – SO 900 - Vedlejší a ostatní náklady

Ve výkazu výměr jsou níže uvedené položky provedení monitoringu kanalizace:

5	K	359901211	Monitoring stoky jakékoli výšky na nové kanalizaci	m	500,000		0,00
6	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci	m	500,000		0,00
13	K	900600013	Provedení revize kanalizace TV kamerou 2x	m	512,200		0,00

VV

"STOKA: 2*(206,5+132,5+59,5)"

VV

"KANALIZAČNÍ PŘÍPOJKY:"

2*(215+35+6,1)

512,200

VV

Součet

512,200

Dotazy:

- 1) Vzhledem k tomu, že ve výkazu výměr je již uvedena pol.č.13 – „Provedení revize kanalizace TV kamerou 2x“, domníváme se, že položka č.5 je duplicitní
- 2) Položka č.13 má nesprávnou výměru:

do výměry nejsou započítány délky stok: $2x(206,5+132,5+59,5)=2x398,5=797m$

celková délka kanalizačních přípojek je 221,5m, teda $2x 221,5= 443 m$

Celková výměra položky č.13 je 1240 m

3) Domníváme se, že položka č.6 je nadbytečná, když stávající kanalizace bude odstraněna.

Žádáme o vysvětlení, o případné odstranění duplicity a o opravu výměry položky č.13.

Dotaz č. 11

BRNO, LOUČNÁ – VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE – SO 900 - Vedlejší a ostatní náklady

Ve výkazu výměr je uvedena položka č.1 – „Provedení rozvozu vody z čerpání“. Týká se to čerpacích jímek.

1	K	1150012VL	Provedení rozboru vody z čerpání, včetně všech souvisejících výkonů	kus	8,000		0,00
---	---	-----------	---	-----	-------	--	------

Žádáme o sdělení rozsahu rozboru vody (parametry, plný nebo zkrácený atd).

Dotaz č.12

Kácení stávajících dřevin.

Dle Zadávací dokumentace předpokládáný termín zahájení prací na díle je červenec 2024.

Dle technické zprávy ZOV a SO 001 - kácení dřevin před zahájením stavby bude nutno odstranit některé stávající dřeviny.

Kácení se má provádět v době vegetačního klidu. Červenec není dobou vegetačního klidu.

Žádáme o sdělení termínu zahájení kácení stávajících dřevin.

Dotaz č.13

Pasportizace objektů dotčených stavbou

Součástí výkazu výměr „90 – OSTATNÍ NÁKLADY“ BRNO, DOHNALOVA – VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE a výkazu výměr SO 900 - Vedlejší a ostatní náklady BRNO, LOUČNÁ – VÝSTAVBA DEŠŤOVÉ KANALIZACE jsou položky pasportizace objektů dotčených stavbou.

Žádáme o upřesnění rozsahu pasportizace. Bude postačující pasportizace pouze fasády přilehlé ke stavbě nebo celého objektu? “

Ve věci veřejné zakázky zadavatel uvádí následující odpovědi na výše vznesené dotazy:

1/ K dotazu č. 1:

Jedná se o překlep. Dimenze provizorního vodovodu je De63 mm. Opravený výkaz výměr je přílohou vysvětlení.

2/ K dotazu č. 2:

Přistavení mobilní cisterny s vodou je součástí položky č. 73.

3/ K dotazu č. 3:

Základní archeologický průzkum byl doplněn do SO 90 – položka č. 4. Opravený výkaz výměr je přílohou vysvětlení.

4/ K dotazu č. 4:

Položky „Geodetické práce před výstavbou – vytyčení stavby“ a položka „Zaměření rozsahu zásahu do komunikace v programu EZA“ byly doplněny do výkazu výměr SO 900 - Vedlejší a ostatní náklady následovně:

Položka č. 37 „Vytyčení stavby akred. geodetem, geodet. práce před výstavbou“. Opravený výkaz výměr je přílohou vysvětlení.

Položka č. 38 „Zaměření rozsahu zásahu do komunikace v programu EZA“. Opravený výkaz výměr je přílohou vysvětlení.

5/ K dotazu č. 5:

Položka č. 36 – „Provedení vodorovného značení komunikací“ znamená, že bude provedeno značení parkovacích stání a jejich oddělení od komunikace.

6/ K dotazu č. 6:

Položka č. 16 – „Provedení komplex, zkoušek technologie v délce 72 hodin“ byla odstraněna bez náhrady. Opravený výkaz výměr je přílohou vysvětlení.

7/ K dotazu č. 7:

Položka č. 17 – „Zpracování a projednání návrhu provozního řádu byla odstraněna bez náhrady. Opravený výkaz výměr je přílohou vysvětlení.

8/ K dotazu č. 8:

Položka č. 21 – „Případné další nespecifikované práce“ byla odstraněna bez náhrady. Opravený výkaz výměr je přílohou vysvětlení.

9/ K dotazu č. 9:

Položka č. 25 – „Vypracování povodňového plánu, včetně schválení“ byla odstraněna bez náhrady. Opravený výkaz výměr je přílohou vysvětlení.

10/ K dotazu č. 10:

Položka č. 5 byla odstraněna bez náhrady. Opravený výměr je přílohou vysvětlení.

Položka č. 6 byla odstraněna bez náhrady. Opravený výměr je přílohou vysvětlení.

V položce č. 13 byla opravena výměra. Celková výměra položky č. 13 je 1240 m. Opravený výkaz výměr v příloze.

11/ K dotazu č. 11:

Bude proveden zkrácený rozbor vody. Opraveno v položce č. 1. Opravený výkaz výměr je přílohou vysvětlení.

12/ K dotazu č. 12:

Kácení dřevin včetně příslušného rozhodnutí o povolení ke kácení dřevin je plně v kompetenci zhotovitele stavby. Viz zadávací dokumentace zakázky a návrh smlouvy o dílo.

13/ K dotazu č. 13:

Bude proveden pasport uličního prostoru bezprostředně navazujícího na stavbu, tedy zídky, předzahrádky, fasády domů atd.

Zadavatel uvádí, že do soupisu prací SO900 - Vedlejší a ostatní náklady byly doplněny nové položky:

Položka č. 39 „Aktualizace projektové dokumentace návrhu dopravního značení po dobu výstavby včetně projednání“. Opravený výkaz výměr je přílohou vysvětlení.

Položka č. 40 „Zajištění ZUK a uzavírky včetně projednání“. Opravený výkaz výměr je přílohou vysvětlení.

Zadavatel dále upozorňuje, že účastník zadávacího řízení je povinen ocenit aktualizovaný výkaz výměr; v opačném případě by účastník mohl být ze zadávacího řízení vyloučen pro nejednoznačnost či neurčitost nabídky.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková
vedoucí oddělení zakázky útvaru inženýrských služeb
Brněnských vodáren a kanalizací a.s.