


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM VODOVODNÍ PŘÍPOJKY

M 1:20




LEGENDA:

- ① ŠTĚRKOPISKOVÉ LOŽE, FRAKCE 0/16 mm
- ② VODOVODNÍ POTRUBÍ PŘÍPOJKY D32/90 – PE 100 RC, SDR11
- ③ HUTNĚNÝ OBSYP ZE ŠTĚRKOPÍSKU, FRAKCE 0/16 mm
- ④ ZÁSYP – MIMO KOMUNIKACI ZEMINOU HUTNĚNOU PO VRSTVÁCH 200–300 mm
– V KOMUNIKACI A VE VJEZDECH ŠTĚRKODRTÍ FRAKCE 0/63mm SE ZHUTNĚNÍM
- ⑤ ZÁTAŽNÉ PAŽENÍ

POZNÁMKA:

- V PROSTORU PŘEDZAHRADEK BUDE VÝKOP PROVÁDĚN RUČNĚ NA ŠÍŘKU RÝHY 0,6 m
- VŠECHNY STÁVAJÍCÍ VODOVODNÍ PŘÍPOJKY, KTERÉ NEBUDOU Z MATERIÁLU PE–HD BUDOU VYMĚNĚNY V CELÉ TRASE (OD NAVRTÁVACÍHO PASU PO VODOMĚR) ZA MATERIÁL PE 100 RC, V PŘÍPADĚ, ŽE BUDE PŘÍPOJKA Z MATERIÁLU PE–HD, BUDE PŘÍPOJKA VYMĚNĚNA V RÁMCI ULIČNÍHO PROSTORU
- POVRCH TERÉNU BUDE ZHOTOVEN POMOCÍ RECYKLÁTU, SPOJOVACÍHO POSTŘIKU A ACP SMĚSÍ VÝŠKY 4 cm

NAVRHL/VYPRACOVAL: ING. ILLE	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LAZÁREK, DiS.	VEDOUČÍ PROJEKTANT: ING. HALOUZKA	TECHNICKÁ KONTROLA: ING. LAZÁREK, DiS.	<div><div>LB PROJEKT</div></div> <div>Mojmírovo nám. 3105/6a, 612 00 Brno IČ: 29262747, TEL.: 605 114 896</div>	
KRAJ: JIHMORAVSKÝ	KATASTR. ÚZEMÍ: STRÁNICE [610330]				
INVESTOR: Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. Pisárcká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno	AKCE: BRNO, WURMOVA – ODSTRANĚNÍ HAVARIJNÍHO STAVU SO 310 KANALIZACE - STOKY			DATUM:	04/2024
AKCE:				STUPEŇ:	DPS
OBJEKT:				FORMÁT:	2xA4
VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ ULOŽENÍM VODOVODNÍ PŘÍPOJKY				MĚŘÍTKO: 1:20	ČÍSLO PŘÍLOHY: D.4.5