

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: VN		Vedlejší náklady				0,00		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ I
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
Díl: ON		Ostatní náklady				0,00		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád), náklady na oplocení, osvětlení, označení a zabezpečení výkopu, náklady na nepřetržitou ostrahu staveniště.								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 24/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
6	ON_10	Dodatečný stavebně - technický průzkum	hod	10,00000		0,00		Vlastní
7	ON_11	Výrobní a dílenská dokumentace	sada	1,00000		0,00		Vlastní
vč. výpočtu počtu kotev								

Soupis vedlejších a ostatních nákladů

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem							0,00
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 00		Poznámka				0,00		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VÝMĚRY ODMĚŘENY KRESLÍČÍM PROGRAMEM Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE :

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci , dokončení a provozování díla, včetně ztrátého a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr (slepého rozpočtu) je projektová dokumentace !! :
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případe zjištěných :
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

Díl: 50_SP		Sportovní povrchy	0,00					
2	50SP__01	D + M certifikované dřevěné sportovní podlahy, vč. zališťování soklovou lištou	m2	118,18000		0,00		Vlastní

D1-SA 06 :

(17,82+100,36)

118,18000

Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní	0,00					
3	611421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů železobetonových rovných tvárniceových a kleneb v množství opravované plochy v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	118,18000		0,00	801-4	RTS 24/ I

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.

D1-SA 06 :

(17,82+100,36)

118,18000

4	612421231RT2	Oprava vnitřních vápenných omítek stěn v množství opravované plochy přes 5 do 10 %, štukových	m2	213,16000		0,00	801-4	RTS 24/ I
---	--------------	---	----	-----------	--	------	-------	-----------

D1-SA 06 :

5,6*(12,25*2+8,0*2)

226,80000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

3,65*2,7*2 19,71000
 -(1,52*2,0*2+1,35*2,6*7+1,35*2,0) -33,35000

5	612421931RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 10 % pl. - štukových - ostění, s použitím suché maltové směsi	m2	23,02800		0,00		Vlastní
---	--------------	---	----	----------	--	------	--	---------

D1-SA 06 :
 interiér nik :
 0,45*(1,52*2+2,0*4) 4,96800
 ostění :
 0,4*(1,25*7+2,6*7*2) 18,06000

Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce					0,00
6	631421111R00	Oprava bet. ploch opravným betonem tl. do 10mm, vč. penetrace	m2	35,45400		0,00	Vlastní

Včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa.
 na cca 30-ti% plochy :
 D1-SA 06 :
 (17,82+100,36)/100*30 35,45400

Díl: 94		Lešení a stavební výtahy						0,00	
7	941955003R00	Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 2,5 m	m2	17,82000			0,00	800-3	RTS 24/ I

D1-SA 06 :
 17,82 17,82000

8	964031743R00	Pronájem zvedcí plošiny h 10m	den	20,00000		0,00		Vlastní
---	--------------	-------------------------------	-----	----------	--	------	--	---------

Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách					0,00	
9	952901111R00	#####	m2	17,82000		0,00	801-1	RTS 24/ I

D1-SA 06 :

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		17,82		17,82000				
10	952901114R00	#####	m2	100,36000		0,00	801-1	RTS 24/ I
		D1-SA 06 : 100,36		100,36000				
11	622-99	Zapravení fasády po výměně výplní otvorů - mimo KZS, v souladu se stávající fasádou	m2	17,32500		0,00		Vlastní
		D1-SA 06 : 0,25*(1,75*2+3,2*2)*7		17,32500				
12	766_01	DEM + ZM kotevních prvků v podlaze (šplh, hrazda), vč. zednických zapravení	ks	8,00000		0,00		Vlastní
		D1-SA 06 : 4+2+2		8,00000				
13	95_04T	Zakrývání stávajících prostor geotextilií, folií	m2	236,36000		0,00		Vlastní
		D1-SA 06 : 17,82*2		35,64000				
		D1-SA 06 : 100,36*2		200,72000				
14	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	20,00000		0,00		Vlastní
15	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 96		Bourání konstrukcí				0,00		
16	962081131R00	Bourání zdiva příček ze skleněných tvárnic, tloušťky do 100 mm	m2	22,93200		0,00	801-3	RTS 24/ I
nebo vybourání otvorů jakýchkoliv rozměrů, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2),								

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		D1-SA 02 : 1,26*2,6*7			22,93200			
17	978011121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stropů, v rozsahu do 10 %	m2	118,18000		0,00	801-3	RTS 24/ I
		D1-SA 06 : (17,82+100,36)			118,18000			
18	978013121R00	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva stěn, v rozsahu do 10 %	m2	213,16000		0,00	801-3	RTS 24/ I
		D1-SA 06 : 5,6*(12,25*2+8,0*2) 3,65*2,7*2 -(1,52*2,0*2+1,35*2,6*7+1,35*2,0)			226,80000 19,71000 -33,35000			
19	762522811R00	Demontáž podlah s polštáři , z prken, tloušťky do 32 mm	m2	118,18000		0,00	800-762	RTS 24/ I
		D1-SA 02 : (17,82+100,36)			118,18000			
20	764410880R00	Demontáž oplechování parapetů rš od 400 do 600 mm	m	10,06250		0,00	800-764	RTS 24/ I
		D1-SA 02 : 1,25*1,15*7			10,06250			
21	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami	m2	78,36000		0,00	800-766	RTS 24/ I
		D1-SA 02 : 2,1*(8,0*2+12,25*2+2,7*2) -(1,25*2,0+1,35*7+1,52*2,0*2)			96,39000 -18,03000			

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
22	766411822R00	Demontáž obložení stěn podkladových roštů	m2	78,36000		0,00	800-766	RTS 24/ I
		D1-SA 02 :						
		2,1*(8,0*2+12,25*2+2,7*2)		96,39000				
		-(1,25*2,0+1,35*7+1,52*2,0*2)		-18,03000				
23	775521800R00	Demontáž podlah vlysových přibíjených včetně lišt	m2	118,18000		0,00	800-775	RTS 24/ I
		D1-SA 02 :						
		(17,82+100,36)		118,18000				
24	7664118_01	Demontáž krytů těles ÚT, odvoz a likvidace	ks	7,00000		0,00		Vlastní
		D1-SA 02 :						
		7		7,00000				
25	7664118_02	Demontáž vystrojení nik, odvoz a likvidace	ks	2,00000		0,00		Vlastní
		D1-SA 02 :						
		2		2,00000				
26	965_07.2	Demontáž vnějších výplní otvorů vč. rámu, parapetů, zárubní, - odvoz a likvidace	m2	0,96000		0,00		Vlastní
		pro P/02 :						
		1,2*0,8		0,96000				
27	965048150RAY	Dočištění a odmaštění povrchu nosné kce podlah po odstranění bouraných vrstev	m2	118,18000		0,00		Vlastní
		D1-SA 06 :						
		(17,82+100,36)		118,18000				
28	978013121ROS	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 10 %, ostění	m2	23,02800		0,00		Vlastní
		D1-SA 06 :						

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

interiér nik :

0,45*(1,52*2+2,0*4)

4,96800

ostění :

0,4*(1,25*7+2,6*7*2)

18,06000

29	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	10,00000		0,00		Vlastní
----	-------	----------------------------	-----	----------	--	------	--	---------

Díl: 99	Staveništní přesun hmot	0,00
----------------	--------------------------------	-------------

30	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m,	t	2,07072		0,00	801-4	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	---------	--	------	-------	-----------

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,16, :

Součet: : 2,07072

2,07072

Díl: 711	Izolace proti vodě	0,00
-----------------	---------------------------	-------------

31	711140014RAB	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační	m2	135,90700		0,00	AP-PSV	RTS 23/ I
----	--------------	---	----	-----------	--	------	--------	-----------

D1-SA 06 :

(17,82+100,36)*1,15

135,90700

Díl: 764	Konstrukce klempířské	0,00
-----------------	------------------------------	-------------

32	K/01	D + M oplechování okenního parapetu r.š. 300mm, Pz plech, kompletně dle výkresu D1-SA 12	m	10,50000		0,00		Vlastní
----	------	--	---	----------	--	------	--	---------

33	998764201R00	Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 6 m	%			0,00	800-764	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	--	--	------	---------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

50 m vodorovně

Díl: 766	Konstrukce truhlářské						0,00	
-----------------	------------------------------	--	--	--	--	--	-------------	--

34	763612132R00	Montáž obložení stěn, z desek tl. do 18 mm, na P+D, šroubováním, bez dodávky desky	m2	78,36000		0,00	800-763	RTS 24/ I
----	--------------	--	----	----------	--	------	---------	-----------

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

D1-SA 06 :

2,1*(8,0*2+12,25*2+2,7*2)

96,39000

-(1,25*2,0+1,35*7+1,52*2,0*2)

-18,03000

35	766_02	DEM + ZM ribstopu (vč. uskladnění do doby zp. montáže), vč. zednických zapravení	ks	3,00000		0,00		Vlastní
----	--------	--	----	---------	--	------	--	---------

D1-SA 06 :

3

3,00000

36	766_O_01	D + M svislé montážní lišty 30/80mm pro obklad, vč. zednických zapravení, povrchové úpravy a spojovacích prostředků	m	169,64640		0,00		Vlastní
----	----------	---	---	-----------	--	------	--	---------

D1-SA 02 :

(8,0*2+12,25*2+2,7*2)/0,625*1,1*2,1

169,64640

37	766_O_02	D + M zališťování dřevěným profilem, vč. zednických zapravení, povrchové úpravy a spojovacích prostředků	m	34,76000		0,00		Vlastní
----	----------	--	---	----------	--	------	--	---------

D1-SA 06 :

(8,0*2+12,25*2+2,7*2-1,35*7-1,52*2+1,35)

34,76000

38	766_O_03	D + M kryty ÚT vč. odnímatelného obkladu z překližky, vč. zednických zapravení, povrchové úpravy a spojovacích prostředků	ks	7,00000		0,00		Vlastní
----	----------	---	----	---------	--	------	--	---------

D1-SA 06, D1-SA 11 :

7

7,00000

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
39	766_O_04	D + M polic, vč. zednických zapravení, povrchové úpravy a spojovacích prostředků	ks	8,00000		0,00		Vlastní

D1-SA 06 :

8

8,00000

40	60621707R	překlička BR; jakost A/B(B/BB); tl = 15,0 mm; š = 1 525 mm; h = 1 525,0 mm; počet vrstev 9	m2	90,11400		0,00	SPCM	RTS 24/ I
----	-----------	--	----	----------	--	------	------	-----------

D1-SA 06 :

2,1*(8,0*2+12,25*2+2,7*2)*1,15

110,84850

-(1,25*2,0+1,35*7+1,52*2,0*2)*1,15

-20,73450

41	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m 50 m vodorovně	%			0,00	800-766	RTS 24/ I
----	--------------	--	---	--	--	------	---------	-----------

Díl: 767_VO	Vnější výplně otvorů (vč. přesunu hmot)	0,00
--------------------	--	-------------

42	P/01	D + M okno plastové 1250/2600, kompletně dle výkresu D1-SA 12	ks	7,00000		0,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	--	------	--	---------

43	P/02	D + M okno plastové 1200/800, kompletně dle výkresu D1-SA 12	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	------	--	----	---------	--	------	--	---------

Díl: 784	Malby	0,00
-----------------	--------------	-------------

44	784450020RA0	Malby z malířských směsí disperzní, penetrace jednonásobná, malba dvojnásobná, bílá	m2	38,77180		0,00	AP-PSV	RTS 24/ I
----	--------------	---	----	----------	--	------	--------	-----------

D1-SA 06 :

(17,82+100,36)*0,1

11,81800

5,6*(12,25*2+8,0*2)*0,1

22,68000

3,65*2,7*2*0,1

1,97100

0,45*(1,52*2+2,0*4)*0,1

0,49680

0,4*(1,25*7+2,6*7*2)*0,1

1,80600

45	784950030RAA	Oprava maleb z malířských směsí	m2	348,94620		0,00	AP-PSV	RTS 24/ I
----	--------------	---------------------------------	----	-----------	--	------	--------	-----------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Oškrabání, jednonásobné mydlení, částečné vyhlazení malířskou masou jednonásobné, malba dvojnásobná, bez pačokování, jednobarevná s bílým stropem.

D1-SA 06 :

(17,82+100,36)*0,9

106,36200

5,6*(12,25*2+8,0*2)*0,9

204,12000

3,65*2,7*2*0,9

17,73900

0,45*(1,52*2+2,0*4)*0,9

4,47120

0,4*(1,25*7+2,6*7*2)*0,9

16,25400

Díl: 799	Ostatní					0,00		
46	S/01	D + M vnitřní ochranná okenní síť 1350/2600 1250/2600, kompletně dle výkresu D1-SA 12	ks	7,00000		0,00		Vlastní

47	S/02	D + M vnitřní ochranná okenní síť 1350/2600 1250/2600, kompletně dle výkresu D1-SA 12	ks	1,00000		0,00		Vlastní
----	------	---	----	---------	--	------	--	---------

Díl: D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					0,00		
48	979086112R00	Vodorovná doprava sutí a vybouraných hmot nakládání nebo překládání sutí a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložením a hrubým urovnáním	t	14,25772		0,00	832-1	RTS 24/ I

Včetně:

- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,

- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,

- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.

Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

8,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28, :

Součet: : 14,25772

14,25772

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
49	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	14,25772		0,00	801-3	RTS 24/ I
Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28, : Součet: : 14,25772								
				14,25772				
50	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	270,89676		0,00	801-3	RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28, : Součet: : 270,89676								
				270,89676				
51	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	14,25772		0,00	801-3	RTS 24/ I
Včetně případného složení na staveništní deponii. Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28, : Součet: : 14,25772								
				14,25772				
52	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	142,57724		0,00	801-3	RTS 24/ I
Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28, : Součet: : 142,57724								
				142,57724				
53	979990107R00	Poplatek za uložení, směs betonu, cihel a dřeva, , skupina 17 09 04 z Katalogu odpadů	t	14,25772		0,00	801-3	RTS 24/ I
kategorie 17 09 04 smíšené stavební a demoliční odpady Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 8,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,28, : Součet: : 14,25772								
				14,25772				

Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N061	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA TĚLOCVIČNY v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

Celkem							0,00
---------------	--	--	--	--	--	--	-------------