



SKLADBA PODLAHY V NÁŘAŽOVNĚ
(DLE PROVEDENÝCH SOND):

- VYBOURAT OKENNÍ VÝPLNĚ (SKLENĚNÉ TVÁRNICE S VENTILAČNÍMI PŘÍKRY), VČ. OTVORU VEDLE VENTILÁTORU.

VRSTVY K ODSTRANĚNÍ:	20mm
–DŘEVĚNÉ VLASY	20mm
–PRKNA	65mm
–VZDUCHOVÁ MEZERA (DŘEVĚNÝ ROŠT)	
PONECHANÉ VRSTVY:	
–PODKLADNÍ BETON	110mm
–NÁSTYP (ZEMINA+SUŤ)	

- VČ. OTVORU VEDELE VENTILÁTORU.
- ODSTRANIT VENKOVNÍ PARAPETY
- VYBOURAT PODLAHY (VIZ. POPIS VLEVO)
- ODSTRANIT DŘEVĚNÉ OBKLADY STĚN (PALUBKA 20mm NA MONTÁŽNÍCH LÁTIČCH)
- KRYTY TOPENÍ A VYSIROUJENÍ STĚNOVÝCH NIK.
- RIBSTOLE: DEMONTÁŽ + ZPĚTNÁ MONTÁŽ
- KOTVENÍ PRVKY V PODLAZE (ŠPLH, HRAZDA) ULOŽIT, NÁSLEDNĚ ZNOVU OSADIT

VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. ALEŠ DŘÍZ
OPR. PROJ. DÍLU:	"
VYPRACOVAL:	projektoval činnost ve výstavbě Loštickova 879, 506 01 Jičín
SPOLUPRÁCE:	tel.:549244552 IČO:665 85 708 kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno
INVESTOR:	Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku Husova 3, BRNO 601 67
STAVBA:	
OPRAVA TĚLOCVČNÝ v objektu ZŠ PALACKÉHO 70, BRNO	
OBSAH: STAVEBNÍ A ARCHITECTONICKÉ ŘEŠENÍ STAV. STAV: PUDŮRYS	
MĚŘITKO:	Č. VÝKRESU:
1:50	D1-SA 02