








LEGENDA

- 

DOTČENÉ STAVEBNÍ PARCELY
- 

1101
STAVEBNÍ POZEMEK
- 


BOURANÉ PLOCHY A STAVEBNÍ ÚPRAVY
CELKOVÁ PLOCHA: 6 388 M²
- 


OKOLNÍ ZÁSTAVBA
- 


ZELEŇ


BOURACÍ PRÁCE

- BUDE PROVEDENO ODSTRANĚNÍ STÁVÁJÍCÍHO UMĚLÉHO TRÁVNÍKU NAŘEZÁNÍM NA PÁSY VČETNĚ ODSTRANĚNÍ VSYPU PO CELÉ PLOŠE HŘIŠTĚ. CELKEM 5 778 M².
- STROJOVÁ LIKVIDACE STARÉ UMĚLÉ TRÁVY, SROLOVÁNÍM DO ROLÍ VČETNĚ VSYPU V UMĚLÉ TRÁVĚ (GUMOVÝ GRANULÁT SBR A KŘEMIČITÝ PÍSEK), NAKLÁDKA A ODVOZ NA SKLÁDKU. CELKEM 173 TUN.
- LIKVIDACE ODPADU (UMĚLÉ TRÁVY VČ. VSYPU) NA SKLÁDKU VČETNĚ DOPRAVY. CELKEM 173 TUN.
- SVRCHNÍ ČÁST KAMENIVA FRAKCE 0/4 BUDE ODSTRANĚNA A OPRÁVENA PLOŠNOU NIVELACÍ VRSTVOU KAMENIVA FRAKCE 0/4 PO CELÉ PLOŠE. CELKEM 5 778 M².
- ROZEBRÁNÍ STÁVÁJÍCÍ ZÁMKOVÉ DLAŽBY VČETNĚ ŠTĚRKOVÝCH PODKLADNÍCH VRSTEV V PLOŠE 489 M².
- ODSTRANĚNÍ ORNICE A ZEMINY V PLOŠE 121 M² PRO PŘÍPRAVU POKLÁDKY NOVÉHO UMĚLÉHO TRÁVNÍKU.
- ODSTRANĚNÍ BETONOVÉ OBRUBY VČETNĚ BETONOVÉHO LOŽE V DÉLCE CCA 280 M.
- STÁVÁJÍCÍ OCELOVÉ FOTBALOVÉ BRANKY (2KS) BUDOU ODSTRANĚNY.


- 

ODSTRANĚNÍ STÁVÁJÍCÍ UMĚLÉ TRÁVY
- 

ODSTRANĚNÍ STÁVÁJÍCÍ DLAŽBY
- 

VÝKOP ZEMINY PRO NOVÉ PODLOŽÍ
- 

DEMONTÁŽ FOTBALOVÝCH BRANEK



Katastrální území: Brněnské Ivanovice [612227]
Polohový systém: S-JTSK
Výškový systém: BpV

PROJEKTOVAL	Bc. Tomáš Maxner	
KRESLIL	Bc. Tomáš Maxner	
REKONSTRUKCE POVRCHU FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ BRNO - IVANOVICE	DATUM	ŘÍJEN 2022
	MĚŘÍTKO	1:500
SITUAČNÍ VÝKRES BOURACÍCH PRACÍ	FORMÁT	2 x A4
	Č.V.	01

