

STAVBA: SŠ UMĚLECKOMANAŽERSKÁ s.r.o., TÁBORSKÁ 1297/185, BRNO
NÁVRH ODSTRANĚNÍ VLHKOSTI V 1.PP

OBJEKT: **SO 001**

ČÁST: **D.1.4.7 Silnoprůdné rozvody**

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	CELKEM
-------	----------------	--------

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

1.	ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ	0,00 Kč
2.	ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE	0,00 Kč
3.	DODÁVKA ROZVADĚČŮ	0,00 Kč
4.	DOPRAVA	0,00 Kč
5.	HZS - PRÁCE NEZAHNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU	0,00 Kč
6.	HZS - REVIZE	0,00 Kč
6.	CELKOVÝ NÁKLAD Kč:	0,00 Kč

UVEDENÉ CENY NEZAHNUTNÍ DPH.

DATUM: 2024-04
VYPRACOVAL: Ing. Vojtěch Florian

OBJEKT: **SO 001**

ČÁST: **D.1.4.7 Silnoproudé rozvody**

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽŠ	JEDN. CENA	CELKEM
ELEKTROMONTÁŽE - MATERIÁL NOSNÝ					
1.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 20	M	20		0,00 Kč
2.	TRUBKA TUHÁ PVC 20	M	40		0,00 Kč
3.	LIŠTA HRANATÁ 60x60	M	35		0,00 Kč
4.	PŘÍSLUŠENSTVÍ LIŠTY 60x60	KS	1		0,00 Kč
5.	ELEKTROINSTALAČNÍ KANÁL EKE 140x60	M	4		0,00 Kč
6.	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG	KS	10		0,00 Kč
7.	KRABICE S PRŮCHODKAMI 8101, IP 54, ACD	KS	6		0,00 Kč
8.	KABEL CYKYJ 3x1,5	M	10		0,00 Kč
9.	KABEL CYKYJ 3x2,5	M	10		0,00 Kč
10.	KABEL CYKYJ 5x1,5	M	30		0,00 Kč
11.	KABEL CYKYJ 5x2,5	M	30		0,00 Kč
12.	KABEL CYKYJ 5x6	M	25		0,00 Kč
13.	KABEL CYKYO 5x1,5	M	20		0,00 Kč
14.	DVOUTLAČÍTKO, 10 A, 250 V	KS	1		0,00 Kč
15.	OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL	KS	30		0,00 Kč
16.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ NA PŘÍSTROJE	KS	10		0,00 Kč
17.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KS	1		0,00 Kč
DOPLNĚNÍ PŘÍSTROJ. NÁPLNĚ ROZV. RE1:					
18.	JISTIČ LSN 32C/3, 10 kA	KS	1		0,00 Kč
19.	SVORKA ŘADOVÁ RSA 6	KS	3		0,00 Kč
20.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	5		0,00 Kč
21.	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KS	1		0,00 Kč
VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:					
22.	VODIČ CYA 25 zž	M	35		0,00 Kč
23.	SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ	KS	5		0,00 Kč
24.	SVORKA ZEMNÍCÍ ZSA 16	KS	8		0,00 Kč
25.	ZENÍCÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M	KS	8		0,00 Kč
26.	ZEMNÍCÍ ŠROUB ZS 10 NEBO ZÚP 16	KS	8		0,00 Kč
27.	EVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE EPS 2, S KRYTEM	KS	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč
ELEKTROMONTÁŽE - MONTÁŽNÍ PRÁCE					
1.	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KS	1		0,00 Kč
2.	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KS	1		0,00 Kč
3.	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČI	KS	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč
DODÁVKA ROZVADĚČŮ					
ROZVADĚČ R01					
1.	TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ NA POVRCH, RZB-N-5S120, ROZM.: 550x910x155, IP 30/20, In=32 A, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1		0,00 Kč

OBJEKT **SO 001**

ČÁST: **D.1.4.7 Silnoproudé rozvody**

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM
2.	VYPÍNAČ 32/3, 10 kA	KS	1		0,00 Kč
3.	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL	KS	1		0,00 Kč
4.	JISTIČ LSN 6B/1, 10 kA	KS	1		0,00 Kč
5.	JISTIČ LSN 16C/1, 10 kA	KS	9		0,00 Kč
6.	JISTIČ LSN 16C/3, 10 kA	KS	1		0,00 Kč
7.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 40/4/0,03 typ A, 10 kA	KS	1		0,00 Kč
8.	STYKAČ RSI 20-10, A230, POMOC. KONTAKTY	KS	1		0,00 Kč
9.	STYKAČ RSI 25-40, A230, POMOC. KONTAKTY	KS	1		0,00 Kč
10.	ČASOVÉ RELÉ, DENNÍ PROGRAM, 10 A, 230 V, DIN	KS	2		0,00 Kč
11.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	80		0,00 Kč
12.	SVORKA ŘADOVÁ RSA 2,5	KS	40		0,00 Kč
13.	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KS	1		0,00 Kč
14.	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KS	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

DOPRAVA

1.	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	1		0,00 Kč
2.	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KS	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

HZS - PRÁCE NEZAHNUTNÉ DO MONTÁŽNÍHO CENÍKU

1.	PRÁCE SPOJENÉ S PROVĚŘENÍM STÁV. STAVU EL. INSTALACE	HOD	4		0,00 Kč
2.	PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	5		0,00 Kč
3.	PRÁCE SPOJENÉ S PŘEPOJENÍM STÁV. VÝVODŮ NA NOVÝ ROZVADĚČ, VČ. SPOJKOVÁNÍ KABELŮ ATD.	HOD	8		0,00 Kč
4.	PRÁCE SPOJENÉ S ÚPRAVOU A DOPLNĚNÍM PŘÍSTROJ. NÁPLNĚ STÁV. ROZVADĚČŮ	HOD	2		0,00 Kč
5.	STAVEBNÍ PŘÍPOMOC (SEKÁNÍ A VRTÁNÍ V BETON. STĚNÁCH)	HOD	5		0,00 Kč
6.	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	4		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

HZS - REVIZE

1.	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	6		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč