

Pan
Ing. arch. Roman Gale
Křídlovická 981/25
603 00 B r n o

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA
4361/2017/5040VYŘIZUJE LINKA
Ing. Kučerová / 543171562BRNO / DATUM
9.5.2018**Dům s pečovatelskou službou, Bratislavská 51, Brno - Zábrdovice****parc. č. 140/1, 141, 142, 143, 144, k.ú. Zábrdovice, Brno**

Vyjádření k dokumentaci pro územní rozhodnutí

Na základě Vaší žádosti Vám sdělujeme naše stanovisko k předložené projektové dokumentaci na výstavbu domu s pečovatelskou službou včetně jeho napojení na dopravní a technickou infrastrukturu v ulici Bratislavské:

Ulicí Bratislavskou je na straně lichých čísel domů vedena kabelová trasa DPMB, a.s., **kteřou zakreslete do dokumentace.** Podklady a případné informace o napájecích a zpětných trakčních kabelech Vám poskytnou pracovníci našeho střediska Energetická síť, Radlas 8/10 - pí. Slouková, tel. 543175322.

Pro realizaci stavby požadujeme dodržení následujících podmínek:

1. Před zahájením stavebních prací stavebník zabezpečí vytyčení všech podzemních zařízení DPMB v obvodu staveniště. Vytyčení provedou pracovníci střediska 5082 Energetická síť, Radlas 8/10, tel. 543175333 nebo 605580852 do pěti pracovních dnů od sdělení Vaší objednávky.
2. V místech křížení a souběhu musí být dodrženo ČSN 73 6005, ČSN 34 1500 a ČSN 33 2000-5-52.
3. V místech křížení musí být zařízení kladeno pod kabelovou trasu DPMB s dodržáním výškového odstupu minimálně 0,5 m pod trakční kabely. Ochránění nově zřizovaných zařízení musí být provedeno tvrdou chráničkou (betonová roura, betonové žlaby) s přesahem 1 m na každou stranu od krajního přilehlého kabelu.
4. **V rámci stavby stavebník zajistí ochranu kabelové trasy DPMB – v místě nového vjezdu požadujeme trakční kabely uložit do dělených kabelových chrániček SYPRO Ø160 mm s obetonováním (případnou výškovou upravenou) a přesahem minimálně 1m na každou stranu za hranici vjezdu.**
5. Práce související s ochranou kabelové trasy DPMB musí být z provozního hlediska provedeny pracovníky střediska Energetická síť na základě písemné objednávky (smlouvy) investora. **Veškeré náklady budou hrazeny z finančních prostředků investora.**
6. **V rámci stavby nesmí dojít k poškození a narušení kabelové trasy DPMB – realizační podmínky v souvislosti s předpokládanou stavební činností (uložení kabelů do chrániček, místa křížení a souběhu) projednejte se správcem kabelové sítě, středisko Energetická síť – p. Knoflíček, tel. 543175310, mob. 736652798, e-mail: lknoflicek@dpmb.cz.**
7. Odstranění stávající konstrukce komunikačních ploch a výkopové práce v ochranném pásmu 2,0 m na každou stranu od krajního kabelu musí být prováděny pouze ručně.


8. Při obnažení trakčních kabelů (kabelových chrániček) musí být tyto vhodným způsobem zajištěny proti poškození a prověšení. Při zřízení otevřených výkopů šířky nad 1,0 m je nutné kabely vyvěsit a vyvázat na desky tak, aby nedošlo k narušení jejich izolace.
Bez souhlasu DPMB nesmí být s kabelovou trasou manipulováno (posouvání, překládání).
9. **Při obnažení, ochraně a před zpětným zapravením (záhozem) přizvěte pracovníky střediska Energetická síť – p. Štěpánek, tel. 605580852.**
10. V případě jakéhokoliv poškození stávajících kabelových chrániček požadujeme vybudování chrániček nových dle podmínek stanovených pracovníky střediska 5082 Energetická síť.
11. Trakční kabely DPMB nesmí být narušeny. Jejich případné narušení hlaste ihned na energetický dispečink, tel. 543175132 nebo 603177646.
12. **Zahájení stavby oznamte na středisko Energetická síť.**
13. Ke kolaudačnímu řízení stavebník předloží protokol o vytyčení a kontrole kabelové trasy DPMB, která byla stavbou dotčena.
14. Místo křížení s kabelovou trasou DPMB musí být geodeticky zaměřeno a dokumentace ve formátu dle předpisu „Struktura geodetických údajů pro účely GIS DPMB“ předána na **odbor rozvoje MHD, pracoviště Správy GIS, p. Machala, 543171517.**
15. **Kabelová trasa, která je vedena v nepevných plochách nebo v chodníku, nesmí být bez zajištění pojížděna dopravní a stavební technikou. Zajištění konzultujte s pracovníky střediska Energetická síť.**
16. **Nad kabelovou trasou a v jejím ochranném pásmu (1,5 m od krajního kabelu) nesmí být umístěna žádná zařízení a staveništní technika (jeřáby a jejich patky, jeřábové dráhy, zařízení stavenišť, lešení apod.) a nesmí být ukládán žádný stavební nebo jiný materiál.**
17. Kabelová trasa DPMB nesmí být oplocena. Po celou dobu výstavby musí být našim pracovníkům umožněn ke kabelové trase okamžitý přístup.

Veškeré škody na zařízení DPMB vzniklé při realizaci uvedené akce, zjištěné i dodatečně, budou hrazeny z finančních prostředků investora.

Následující stupeň projektové dokumentace nám předložte k vyjádření.

S pozdravem

Dopravní podnik města Brna, a.s.
Hlinky 64/151, Pisárky, 603 00 Brno
Doručovací číslo: 65646



Ing. Jaromír Holec
technický ředitel