



| LEGENDA MÍSTNOSTÍ ČÁSTI B.1 NP - STÁVAJÍCÍ STAV | | | |
|---|--------------------|---------|----------|
| Č. M. | NÁZEV | PODLAHA | PODLAHA |
| B 101 | CHODBA | 18.67 | PVC |
| B 102 | KAN. ČÁST ŘEŠTELE | 17.24 | KOBEREČ |
| B 103 | KANCELÁŘ | 16.59 | KOBEREČ |
| B 104 | KANCEL. AŽ ŘEŠTELE | 16.64 | KOBEREČ |
| B 105 | NEBESAŽENÝ | | |
| B 106 | CHODBA | 1.68 | PVC |
| B 107 | NEBESAŽENÝ | | |
| B 108 | PRÍPRAVA MASA | 1.76 | KER. DL. |
| B 109 | WC ŽENY | 1.76 | KER. DL. |
| B 110 | WC ŽENY | 1.76 | KER. DL. |
| B 111 | WC ŽENY | 1.76 | KER. DL. |
| B 112 | WC ŽENY | 1.76 | KER. DL. |
| B 113 | WC ŽENY | 1.76 | KER. DL. |
| B 114 | CELKEM | 15.88 | |

| LEGENDA MÍSTNOSTÍ - 1NP ZHNOVÝ STAV | | | |
|-------------------------------------|------------------|---------|--------------------------------|
| ČÍSLO | NÁZEV | PODLAHA | STROP |
| 1.01 | HALA JIDELNA | 4.77 | KAUČUKOVÁ PODLAHA |
| 1.02 | UMÝVÁRNA | 5.6 | KAUČUKOVÁ PODLAHA |
| 1.03 | STRAVENÁRKA | 6.9 | KAUČUKOVÁ PODLAHA |
| 1.04 | ČÁST PRO ÚČTELE | 4.12 | KAUČUKOVÁ PODLAHA |
| 1.05 | JIDELNA - VÝDEJ | 3.45 | STĚNA TL. 6 MM + SOKL V. 50 MM |
| 1.06 | KUCHYNĚ | 13.15 | STĚNA TL. 6 MM + SOKL V. 50 MM |
| 1.07 | DENNÍ MÍSTN. | 11.8 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.08 | SKLAD | 3.5 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.09 | PRÍPRAVA MASA | 9.9 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.10 | PRÍPRAVA TĚSTA | 16.1 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.11 | ÚKLID | 2.4 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.12 | VÝTAH | 2.2 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.13 | KANCELÁŘ VEDOUČÍ | 13.1 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.14 | KANCELÁŘ | 11.3 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.15 | SCHODIŠTĚ | 4.8 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.16 | ŠATNA | 23.3 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.17 | UMÝVÁRNA | 4.2 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.18 | WC | 2.7 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| 1.19 | CHODBA | 16.6 | KERAMICKÁ DLAŽBA |
| PLOCHA CELKEM | | 69.2 | |

| LEGENDA | |
|---------------------------|--|
| REŠENÁ ČÁST | STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE |
| BOURACÍ PRÁCE | BOURÁNÍ NEBOJÍCÍCH STĚN VČETNĚ DVEŘÍ A ZÁRUBNĚ |
| BOURÁNÍ OTVORŮ VE STĚNÁCH | |

| BOURACÍ PRÁCE | |
|---------------|---|
| OZN. | POPOPIS |
| BP1 | VYBOURÁNÍ ZDĚNÉ NENOSNÉ PŘÍČKY TL. 160 mm |
| BP4 | DEMONTÁŽ HYDRANTU HYDRANT BUDE PŘEMÍSTĚN |
| BP12 | ODSTRANĚNÍ KRYTÝ RADIÁTORŮ MATERIÁL LTD DESKY, VÝŠKA 750 mm |
| BP17 | VYBOURÁNÍ A ZRUŠENÍ INSTALAČNÍ ŠACHTY - ZADĚLENÍ PROSTUPŮ VE STROPĚ - 3 KS - MAX. SVĚTLOST OTVORU 250x250 mm |
| BP18 | VYBOURÁNÍ DŘÁŽKY V BET. PODLAZE Š. 105 mm POD NOVÝMI ZDĚNÝMI PŘÍČKAMI AŽ PO STROPNÍ PANEL TJ. DO HLUBOKY CCA 100 mm, CELKOVÁ DĚLKA DŘÁŽKY 1125+1950+2150+1225+1775+5680 MM |
| BP32 | ODSTRANĚNÍ PÁSU NÁŠLAPNÉ VRSTVY PODLAHY |
| BP35 | ZRUŠENÍ OKNA A PLNĚNÍ PANELU FASÁDY |

| POZNÁMKY | |
|----------|---|
| 1. | VYBOURÁNÍ SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ JE SOUČÁSTÍ ROZPOČTU STAVBY |
| 2. | VÝMĚNA PÁSU NÁŠLAPNÉ KAUČUKOVÉ VRSTVY PODLAHY PRO NAVAZOVÁNÍ NA KOMPLETEČNĚ NOVOU ČÁST PODLAHY S POKRÁČOVÁNÍM PŘEDVÝHODNÝM VZORU |
| 3. | JEDNOTLIVÉ VÝROBKY IT-TRUHLÁŘSKÉ, Z-ŽÁŘENÍČNÉ, P-PLASTOVÉ ATD.) JSOU ZAKRESLENY A PODROBNĚ POPISÁNY VE VÝPISĚCH V PŘÍLOZE P-1 |

II. FÁZE

| | |
|--|----------------------------|
| Zodpovědný projektant: Hlavní inženýr projektu Vypracoval: | |
| Ing. arch. Robert Ševčík | Ing. arch. Olena Slawinski |
| Místo stavby: Pastviny 70, 624 00 Brno-Komín | |
| Název stavby: Rekonstrukce kuchyně a jídelny ZŠ Pastviny, Brno-Komín | |
| Učel dokumentace: DSP, DPS | |
| Číslo zakázky: 1314 | |
| Stavební objekt: SO 01 | |
| Obsah: PŮDORYS 1NP - BOURANÉ KONSTRUKCE II. FÁZE | |
| Měřítko: 1:50 | |
| Číslo výkresu: D.1.1-12 | |