

## SOUBOR VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (na základě žádostí č. 47 až 60)

<b>Zadavatel:</b>	<b>statutární město Brno</b> sídlem Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno-město IČO 449 92 785
<b>Veřejná zakázka:</b>	<b>Dopravní napojení ulice Markéty Kuncové – zhotovitel</b> systémové číslo: <b>P24V00000201</b> evidenční číslo formuláře ve VVZ: Z2024-038725 zadávaná v otevřeném řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel statutární město Brno v rámci výše uvedené veřejné zakázky obdržel prostřednictvím profilu zadavatele:

- dne 3. 10. 2024 ve 22:59 hod. soubor 4 žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace (žádost č. 47 až 50 níže),
- dne 4. 10. 2024 ve 12:21 hod. 1 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (žádost č. 51 níže),
- dne 7. 10. 2024 ve 13:08 hod. 1 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace (žádost č. 52 níže) a
- dne 1. 10. 2024 v 17:34 soubor 8 žádostí o vysvětlení zadávací dokumentace (žádost č. 53 až 60 níže).

Zadavatel na základě výše uvedených žádostí poskytuje vysvětlení a provádí změny zadávací dokumentace, které jsou podrobně popsány níže.

### Žádosti a jejich vypořádání:

<b>Žádost č. 47</b>
<i>Na výkrese „04b-VZ - 2. část“ objektu SO 101 je naznačen prostor vyplněný CPS mezi žlaby pod mostem. Je někde výplň CPS I započítaná? Nikde jsme ji nenašli.</i>
<b>Vysvětlení na žádost č. 47</b>
<b>Výplň CPS je součástí objektu vodovodu a částečně součástí související stavby Tepláren Brno na úpravu parovodu.</b>

<b>Žádost č. 48</b>
<i>SO 124, SO 125 množství spojovacího postřiku u pol. č. 572214 je zdá se špatně, pokládají se 3 vrstvy asfaltového betonu a spojovací postřik je zde pouze ploše jedné vrstvy, můžete prověřit?</i>

#### Vysvětlení na žádost č. 48

Spojovací postřik je zde uvažován pod 2 vrstvy.

Zadavatel přikládá k tomuto dokumentu aktualizovanou přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 10. 2024

#### Žádost č. 49

*SO 343 můžete nám prosím vyjasnit, zda má být použita tangenciální odbočka MMA-kus DN 800/200 nebo ne? V DI 4 byla tangenciální odbočka v soupisu přejmenována na Tvarovka hrdlová s přírubovou odbočkou z TLT se zámký v hrdlech MMA-kus DN 800/200, ale v kladečckých schématech a výpisu potrubí a armatur je stále tangenciální. A co tvarovka MMA v SO 342 (tvarovka hrdlová s přírubovou tangenciální odbočkou MMA DN 400/200), ta má být tangenciální?*

#### Vysvětlení na žádost č. 49

U SO 342 bude použita tvarovka MMA 400/200, tvarovka hrdlová, se zámký v hrdlech, s přírubovou tangenciální odbočkou DN 200.

U SO 343 bude použita tvarovka MMA 800/200, tvarovka hrdlová, se zámký v hrdlech, s přírubovou tangenciální odbočkou DN 200.

#### Žádost č. 50

*SO 101 pol. 581402 CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TŘ I – DRÁTKOBETON, z jakého důvodu má být vyztužení rozptýlenou výztuží, když je PD je navržena jako výztuž kari sít a kluzné trny? Zdá se nám jako zbytečné používat navíc beton s rozptýlenou výztuží.*

#### Vysvětlení na žádost č. 50

Jedná se o požadavek správce.

#### Žádost č. 51

*Pod-článek 1.1.4.14 ZP definuje „Fakturační období“ jako časový úsek od 15. dne jednoho měsíce, do 15. dne měsíce následujícího, po jehož uplynutí lze vystavit Fakturu.“ A upravuje tím Pod-článek 14.3 na znění: Žádost o potvrzení průběžné platby Zhotovitel musí Správci stavby předložit po skončení každého Fakturačního období šest kopií Vyúčtování ve formě schválené Správcem stavby podrobně znázorňující částky, o kterých se Zhotovitel domnívá, že je k jejich platbě oprávněn, spolu s podpůrnými dokumenty...*

*Správce stavby podle Pod-článku 14.6 OP musí do 28 dnů po obdržení Vyúčtování a podpůrných dokumentů, vydat Potvrzení průběžné platby.*

*Jak Objednatel chce zajisti fakturaci v každém fakturačním období (časový úsek od 15. dne jednoho měsíce, do 15. dne měsíce následujícího), když v Příloze k nabídce v Pod-čl 14.6 je uvedeno, že minimální částka Potvrzení průběžné platby je ve výši 30% Přijaté smluvní částky (bez DPH)?*

*Pokud bude mít Zhotovitel vyfakturováno např. 80% Přijaté smluvní částky, tak jak Objednatel zaplatí Zhotoviteli zbývajících 20% nevyfakturované Přijaté smluvní částky, když minimální částka Potvrzení průběžné platby je ve výši 30% Přijaté smluvní částky (bez DPH)? (viz Příloha k nabídce Pod-článek 14.6).*

#### **Vysvětlení na žádost č. 51**

**Fakturace je podmíněna vystavením Potvrzení průběžné platby podle čl. 14.6. Podmínek FIDIC. Vydání Potvrzení průběžné platby se řídí pravidly uvedenými v tomto článku. Nárok na platbu (spojený s podmínkami fakturace) v daném Fakturačním období vzniká za splnění podmínek podle čl. 14.7 (po vystavení Potvrzení průběžné platby).**

**Podle třetího odstavce čl. 14.6 Podmínek FIDIC není Správce stavby povinen před vydáním Potvrzení o převzetí Díla vydat Potvrzení průběžné platby v částce, která by byla (po odečtení odpočtů) menší než minimální částka Potvrzení průběžné platby (tedy menší než 30 % Přijaté smluvní částky). Zadavatel upozorňuje, že v takové situaci Správce stavby není povinen Potvrzení průběžné platby vydat, což neznamená, že je vydat nesmí.**

**Zadavatel předpokládá, že možnost nevydání Potvrzení průběžné platby nebude Správcem stavby využívána a Zhotoviteli bude Potvrzení průběžné platby vydáváno i v případě předložení Vyúčtování ceny nižší než 30 % Přijaté smluvní částky (v souladu se všemi ostatními pravidly čl. 14.6 Podmínek FIDIC). Následně bude zadavatel (Objednatel) v případě plateb postupovat v souladu s čl. 14.7 Podmínek FIDIC a platby budou Zhotoviteli hrazeny.**

**Dále zadavatel uvádí, že poslední platba bude provedena podle pravidel pro Závěrečnou platbu, tedy zejména podle čl. 14.11 a 14.13 Podmínek FIDIC.**

#### **Žádost č. 52**

*V rozpočtu pro objekt silnice tedy SO 101 Ul. Markéty Kuncové je položka č.40 CEMENTOBETONOVÝ KRYT VYZTUŽENÝ TŘÍ – DRÁTKOBETON s jednotkou m3 a množstvím 117,62, ale po srovnání s PD jsme našli jen jednu zastávku, které odpovídá spíše plocha 117,62 m2. Není v této položce chyba v jednotkách?*

#### Vysvětlení na žádost č. 52

Výměra položky soupisu prací byla upravena, aby odpovídala měrné jednotce m<sup>3</sup>.

Zadavatel přikládá k tomuto dokumentu aktualizovanou přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 10. 2024

#### Žádost č. 53

*SO 335 betonové panely vykázány v poplatcích za zeminu a kamení (pol. R014102OA5), přece se nejedná o tento typ odpadu, můžete opravit? S tímto patrně souvisí položka č. 587300AA0 Předláždění krytu ze silničních panelů. Pod pojmem předláždění se rozumí rozebrání a zpětné zatláždění. Ta položka je se stejnou výměrou jako odstraňované množství panelů, není vykázáno špatně? Nemají být některé panely nové?*

#### Vysvětlení na žádost č. 53

Skládkovné betonových panelů není uvažováno. Ty budou zpětně využity.

Zadavatel přikládá k tomuto dokumentu aktualizovanou přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 10. 2024

#### Žádost č. 54

*SO 342, náhradní zásobování, z výkresu kladečské schéma se zdá, že na ocelové potrubí je napojeno HDPE potrubí D90x8,2 v délce 10 m, v soupisu pol. 871241141 je však 20 m. V situaci je navíc zakresleno i potrubí D40x3,7, které v soupisu chybí úplně, můžete prověřit?*

#### Vysvětlení na žádost č. 54

Délka potrubí D90x8,2 je 10 m. Délka opravena v Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Potrubí D40x3,7 je doplněno do Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

Zadavatel přikládá k tomuto dokumentu aktualizovanou přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 10. 2024

#### Žádost č. 55

*SO 343, pol. 131 (715154002) v popisu je obklad čedičovým obkladem, ve vzorovém řezu však čedičový obklad nenacházíme, navíc k položce je pouze montáž a materiál chybí. Jaké má být vyložení šachtového dna u šachty Š11V?*

**Vysvětlení na žádost č. 55**

**Šachta Š11V je vypuštěna, nebude realizována.**

**Zadavatel přikládá k tomuto dokumentu aktualizovanou přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 10. 2024**

**Žádost č. 56**

*SO 343 je navržena hradidlová šachta DN 1500, dle výkresu má být celá prefabrikovaná, ovšem v soupisu prací je položkována patrně jako s monolitickým dnem, navíc rozměry vůbec nekorespondují se soupisem prací. Bude šachta s monolitickým nebo prefabrikovaným dnem, a můžete opravit výměry v soupisu prací?*

**Vysvětlení na žádost č. 56**

**Šachta je monolitická ze ŽB.**

**Zadavatel přikládá k tomuto dokumentu aktualizovanou přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 10. 2024**

**Žádost č. 57**

*SO 344 proč je v pol. 147 a 148 doprava 39,36 tuny ale v položce 151 poplatek za skládku jen 31,38 t? Vezeme snad část materiálu někam jinam než na skládku?*

**Vysvětlení na žádost č. 57**

**Množství v položce poplatku za skládku bylo upraveno.**

**Zadavatel přikládá k tomuto dokumentu aktualizovanou přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 10. 2024**

**Žádost č. 58**

*SO 345 pol. 115 (č. 899 9502 R) zdá se, že položka má špatnou jednotku, můžete opravit?*

#### **Vysvětlení na žádost č. 58**

**Jednotka byla opravena.**

**Zadavatel přikládá k tomuto dokumentu aktualizovanou přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 10. 2024.**

#### **Žádost č. 59**

*SO 800 v TZ se píše „Napojení strukturního substrátu na drenáž komunikace bude drenážními žebry v místech výsadby stromů. Žebro bude tvořeno štěrkodrtí fr.32/63 a bude zároveň plnit funkci rozšířeného prokořitelného prostoru“, kde jsou tato žebra započítána v soupisu prací?*

#### **Vysvětlení na žádost č. 59**

**Většina strukturního substrátu se nachází na hranici drenáže, pouze v místě před mostem jsou 3 drenážní žebra, která jsou součástí položky R1 v objektu SO 801.**

#### **Žádost č. 60**

*SO 800 v TZ se píše „Štěrkový trávník bude založen na vegetačních plochách pod stromy mezi chodníky a parkovacími plochami o rozloze 130 m<sup>2</sup>“ kde je štěrkový trávník započítán v soupisu prací?*

#### **Vysvětlení na žádost č. 60**

**Položka štěrkového trávníku byla doplněna do Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.**

**Zadavatel přikládá k tomuto dokumentu aktualizovanou přílohu č. 7 zadávací dokumentace – Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 10. 2024**

#### **Přílohy:**

<b>Příloha č. 1</b>	<b>Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve znění vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 8. 10. 2024</b>
---------------------	--

## **Závěr**

Výše uvedené žádosti byly zadavateli zaslány po lhůtě stanovené v § 98 odst. 3 ZZVZ. Zadavatel však považoval za účelné poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace na zaslané žádosti a na jejich základě též přistoupil k drobným změnám zadávacích podmínek. Zadavatel proto v souladu s pravidly § 98 a § 99 ZZVZ prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Nově je konec lhůty pro podání nabídek stanoven do 25. 10. 2024 do 14:00 hod.

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby sledovali profil zadavatele, kde budou všechna následující vysvětlení, jakož i případná doplnění nebo změny zadávacích podmínek zveřejňovány v souladu se zákonnými pravidly ZZVZ.

V Brně dne 8. 10. 2024

**Mgr. Oldřich Kozumplík**  
KROUPALIDÉ advokátní kancelář s.r.o.  
zástupce zadavatele