

## D.1.4.F 02 Výkaz výměr prací a materiálu

Stavba : Rekonstrukce Měnínské brány, Měnínská 7, 602 00 BRNO

Část : D.1.4.F Elektrická požární signalizace

Investor : STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO  
Dominikánské náměstí 196/1, 601 67 Brno

Výkaz práce a materiálu vysčítán a odměřen z předložených výkresů projektové dokumentace

---

ELEKTRICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE

0 Kč

---

CELKEM :

0 Kč

bez DPH

V Hustopečích 09/2024

P.č.	Název položky	typ	množství	MJ	cena materiál	suma materiál	cena montáž	suma montáž
<b>Manuální hlásiče</b>								
	Vnitřní tlačítko		5	ks		0,00		0,00
	Montážní sada pro EC0020		5	ks		0,00		0,00
	Kryt tlačítkového hlásiče EC0020		5	ks		0,00		0,00
<b>Automatické hlásiče</b>								
	Opt.-kourf. a tep. čidlo s izolátorem		26	ks		0,00		0,00
	Teplotní čidlo s izolátorem		3	ks		0,00		0,00
	Univerzální svorkovnice		25	ks		0,00		0,00
	Krabička pod svorkovnice EB0010		3	ks		0,00		0,00
<b>Lineární teplotní hlásiče</b>								
	Adresovatelný modul 4xVST/4xVYST		2	ks		0,00		0,00
	Instalační krabice pro moduly + průchodky		2	ks		0,00		0,00
<b>Ústředna a vybavení</b>								
	Základní skříň Previdia Max, zdrojový modul IFM24160 a modul dvou linek IFM2L		1	ks		0,00		0,00
	Akumulátor 12V/26Ah		2	ks		0,00		0,00
	Zobrazovací a CPU jednotka systému Previdia, tablo obsluhy		1	ks		0,00		0,00
	Montážní záda pro modul FPMCPU		1	ks		0,00		0,00
<b>Signalizační a návazná zařízení</b>								
	Bílá požární siréna s majákem EN54-23		6	ks		0,00		0,00
	Modul pro připojení ústředny Previdia Max do sítě LAN, RS232 a RS485 (OPPO)		1	ks		0,00		0,00
	Modul pro připojení OPPO		1	ks		0,00		0,00
	Obslužné pole požární ochrany		1	ks		0,00		0,00
	Klíčový trezor požární ochrany s dvířky FAB		1	ks		0,00		0,00
	Zábleskový maják na nízké patici		1	ks		0,00		0,00
	Modul pro připojení k vysílači NAM		1	ks		0,00		0,00
	Připojení na PCO JmHZS - dodávka PATROL Jihlava - měření,projekt,instace,zkouška,provoz		1	ks		0,00		0,00

	Uzamykatelná skříňka na dokumentaci		1	ks		0,00		0,00
	Provozní kniha EPS		1	ks		0,00		0,00
	Zkušební plyn C5		1	ks		0,00		
	Programování eps / popis hlásičů / návaznosti		1	ks				0,00
	Dokumentace skutečného provedení a podklady pro PCO HZS		1	ks				0,00
	Funkční zkouška a revize		1	ks				0,00
<b>Kabeláž - linka hlásiče</b>								
	Kabel linky EPS 1x2x0,8		410	m		0,00		0,00
<b>Kabeláž - linka výstupní moduly a sirény</b>								
	Kabel nehořlavý 1x2x0,8		105	m		0,00		0,00
	Kabel nehořlavý 2x2x0,8		120	m		0,00		0,00
<b>Kabeláž - talo, OPPO, KTPO</b>								
	Kabel nehořlavý 3x2x0,8		30	m		0,00		0,00
	Kabel nehořlavý 2x2x0,8		70	m		0,00		0,00
<b>Trasy - hlásicí linky</b>								
	Značení tras a koordinace		20	h				0,00
	Drážka 3x3cm		300	ks		0,00		0,00
	Průraz stěnou 30cm		40	ks				0,00
	Krabice KU 68 univerzální		36	ks		0,00		0,00
	Krabice KO 125E s víčkem		8	ks		0,00		0,00
	Trubka ohebná PVC 20mm		400	ks		0,00		0,00
	Trubka ohebná PVC 32mm		50	ks		0,00		0,00
	Trubka tuhá PVC 20mm		100	ks		0,00		0,00
	Koleno 20mm		20	ks		0,00		0,00
	Spojka 20mm		40	ks		0,00		0,00
	Príchytka DN20		100	ks		0,00		0,00
	Požární průstup		20	ks		0,00		0,00
	Pomocné práce		20	h				0,00
	Drobný instalační materiál a jiné nespec.práce		1	ks		0,00		0,00
	Doprava a přesun materiálu		1	ks				0,00
						0,00		0,00
<b>Cena celkem bez DPH</b>						<b>0 Kč</b>		
<b>Cena celkem s DPH 21%</b>						<b>0 Kč</b>		