

POZNÁMKY VŠEOBECNÉ NAVRŽENÉ PRÁCE:

- VŠEKÉRE NEJASNOSTI KONZULTUJTE S PROJEKTANTEM
- ROZMĚRY VÝPLNÍ OTVORŮ, OBKLADŮ NUTNĚ ZAMĚŘIT/OVĚŘIT PŘÍMO NA STAVBĚ
- DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA DLE PASPORTIZACE A DLE ZAMĚŘENÍ SKUTEČNÉHO STAVU.
- PŘÍPADNĚ NEROVNOSTI V NÁPOJENÍ SDK NA ZDĚNĚ K-ČE BUDOU ŘEŠENY INDIVIDUÁLNĚ S DODAVATELEM STAVEBNÍCH HMŮT
- PD NERĚŠÍ OPRAVU FASÁDY, NICMÉNĚ BY BYLO VHDNĚ PROVĚST STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ TRHLIN A ZAJIŠTĚNÍ ŘÍMS V RÁMCI SAMOSTATNĚ AKCE.
- PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ PŘEDLOŽÍ ZHOTOVITEL KE SCHVÁLENÍ TP BOURACÍCH, SANÁČNÍCH PRACÍ, VŠEKÉRE TECHNICKÉ A MATERIÁLOVÉ LISTY K POUŽITÝM MATERIÁLŮM
- VZORY STĚREK, OMÍTEK, PODLAH, OBKLADŮ ATO. BUDOU PŘED POUŽITÍM PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ AD, INVESTORŮM
- VÝKRESY NÁBYTKU NEJSOU SOUČÁSTÍ VÝKRESU
- VZHLEDEM K REKONSTRUKCI STÁVAJÍCÍHO OBJEKTU NUTNĚ KONZULTACE S ADII!
- ZDÍVO KRESLENO BEZ OMÍTEK
- STAVEBNÍ PRÁCE PROVÁDĚNÉ V RÁMCI ZTI, ŮT JOSU ZPRACOVÁVĚ V SAMOSTATNĚ ČÁSTI PD
- V MÍSTNOSTECH S NOVOU OMÍTKOU(STAVEBNÍM ZÁSÁHEM) BUDE PROVĚDĚNA NÁSLEDNĚ KOMPLETNÍ VÝMALBA MÍSTNOSTIIII

- (N1)** VYZDĚNÍ NOVĚHO ZDIVA
- (N2)** NOVĚ OMÍTKY – NOVĚ OMÍTKY NEJSOU KOMPLETNĚ ZMĚNĚNÝ – BUDOU POUŽITÝ VE VŠECH MÍSTNOSTECH DOTYČNÝCH PRACÍ
- POKRYVÁ BUDĚ ZÁKLAD VŠEKÝCH TRAVEL, LITINĚ, KŘÍŽŮV A SEGMENTOVÝCH VYKRESŮ OMÍTEK
  - PŘI ZAHÁJENÍ PRACÍ NEJSOU OMÍTKY POUŽITÝ – POUŽÍVÁ SE POUZE POUZE POUZE POUZE
  - PŘI OMÍTKOVÝCH PRÁCÍCH NEJSOU OMÍTKY POUŽITÝ – POUŽÍVÁ SE POUZE POUZE POUZE
- (N3)** MONTÁŽ OKENNÍ VÝPLNĚ
- VŠECH ZÁKLADŮ VÝPLNĚ
- (N4)** MONTÁŽ OVRĚVNÍ VÝPLNĚ OTVORŮ – VČETNĚ PRAHU, ZÁRUBNĚ
- VŠECH ZÁKLADŮ VÝPLNĚ
- (N5)** MONTÁŽ DŘEVNÍCH PRVKŮ
- VŠECH ZÁKLADŮ VÝPLNĚ
  - VŠECH ZÁKLADŮ VÝPLNĚ
- (N6)** MONTÁŽ VÝTAHU
- VŠECH ZÁKLADŮ VÝPLNĚ
  - VŠECH ZÁKLADŮ VÝPLNĚ
- (N7)** OSAZENÍ PŘEKLAJDU
- (N8)** PŘÍPADNĚ LOKÁLNÍ OPRAVY DLAŽEBY
- VŠECH ZÁKLADŮ VÝPLNĚ
  - VŠECH ZÁKLADŮ VÝPLNĚ
- (N9)** MONTÁŽ SDK PODHLÉDU
- VŠECH ZÁKLADŮ VÝPLNĚ
  - VŠECH ZÁKLADŮ VÝPLNĚ
- (N10)** MONTÁŽ SDK PŘÍČKY
- (N11)** NOVÝ OBKLAD
- VŠECH ZÁKLADŮ VÝPLNĚ
  - VŠECH ZÁKLADŮ VÝPLNĚ
- (N12)** ZÁZDĚNÍ PŮVODNĚHO OTVORU
- PŘÍPADNĚ PŘÍPADNĚ
- (N13)** NOVÁ SKLADBA PODLAHY
- (N14)** NOVÝ ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚT
- PŘÍPADNĚ VŠECH ZÁKLADŮ
- (N15)** OSAZENÍ NOVĚHO OTOPNĚNÍHO TĚLESA
- PŘÍPADNĚ VŠECH ZÁKLADŮ
- (N16)** OSAZENÍ TECHNOLOGIE VYTÁPĚNÍ
- PŘÍPADNĚ VŠECH ZÁKLADŮ
- (N17)** NOVĚ SVISLÉ ROZVODY VODOVODU
- PŘÍPADNĚ VŠECH ZÁKLADŮ
- (N18)** ZPĚTNÁ MONTÁŽ ZAŘÍZOVACÍHO PŘEDMĚTU
- PŘÍPADNĚ VŠECH ZÁKLADŮ

LEGENDA SKLADEB PODLAH

VŠEKÉRE VZORY STĚREK, OMÍTEK, DESEK BUDOU PŘED POUŽITÍM PŘEDLOŽENY KE SCHVÁLENÍ AD A INVESTORŮM. NEBYLO MŮŽNĚ PROVĚST SONDU DO PODLAH. PŘEDPOKLÁDAJÍ SE TRÁMOVÉ STROPY, ZÁKLOP, NÁSP, ROŠT, ZÁKLOP A SKLADBA PODLAHY.

- (P01)** – LINOLEUM
- DESKY SUŠÉ PODLAHY
  - VÝROBNÍKOVÁ VRSŤVA – NAPŘ. SUŠÝ PODSYP
  - SEPARAČNÍ VRSŤVA NAPŘ. VLNITÝ PAPIR
  - ZÁKLOP
  - STROPNÍ KONSTRUKCE – TRÁMY DŘEVĚNĚ
- SKLADBA MŮŽE BÝT UPRAVENA DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE A SYSTÉMU
- (P02)** – KERAMICKÁ DLAŽBA
- FLEXIBILNÍ LEPIČLO PRO DLAŽBU 3 mm
  - HYDROIZOLAČNÍ STĚNA 2mm
  - DESKA SUŠÉ PODLAHY
  - VÝROBNÍKOVÁ VRSŤVA – NAPŘ. SUŠÝ PODSYP
  - SEPARAČNÍ VRSŤVA NAPŘ. VLNITÝ PAPIR
  - ZÁKLOP
  - STROPNÍ KONSTRUKCE – TRÁMY DŘEVĚNĚ
- SKLADBA MŮŽE BÝT UPRAVENA DLE ZVOLENÉHO VÝROBCE A SYSTÉMU

LEGENDA MATERIÁLŮ NAVRŽENÝ STAV

- ŠRAFA** STÁVAJÍCÍ ZDÍVO
- ŠRAFA** BOURACÍ PRÁCE
- ŠRAFA** NAVRŽENÉ PRÁCE
- ROZSAH PRACÍ (B.) (N.)**
- STÁVAJÍCÍ ZDÍVO,PODLAHY A STROPNÍ K-ČE**
- HRANICE STAVBY**
- SDK K-ČE**
- ZDÍVO Z CP**

POZNÁMKA:

VŠEKÝ VYBOURANÝ MATERIÁL BUDE ROZTŘÍDĚN, ZAEVIDOVÁN A ULOŽEN NA SKLÁDKU, ČI DO SBĚRNÝCH SUROVIN O ČEMŽ BUDE DŮLOŽEN DOKLAD KE KOLAUDACI. VŠEKÉRE STAVEBNÍ A BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROBÍHAT ZA PROVOZU, ČEMŽ JE NUTNĚ PŘÍZPŮSOBIT DENNÍ PLAN. TEN BUDE SCHVÁLOVÁN S VEDENÍM STAVBY A INVESTOREM S DOSTATEČNÝM PŘEDSTÍHEM.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ PODKROVÍ NAVRŽENÝ STAV

ČÍSLO MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	SVĚTLÁ VÝŠKA (mm)	PODLAHA / SKLADBA	STROP	STĚNY	POZNÁMKA
502A	CHODBA I	17,09		KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
502B	SCHODIŠTĚ – CHODBA	2,19		KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
502C	CHODBA II	9,81		KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
503A	KANCELÁŘ I – VYVÝŠENÁ	10,41		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
503B	KANCELÁŘ I – SNIŽENÁ	14,05		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
503C	KANCELÁŘ I – SCHODIŠTĚ	0,587		LINOLEUM	SDK		
504A	KANCELÁŘ II – VYVÝŠENÁ	10,41		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
504B	KANCELÁŘ II – SNIŽENÁ	14,05		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
504C	KANCELÁŘ II – SCHODIŠTĚ	0,587		LINOLEUM	SDK		
505A	KANCELÁŘ III – VYVÝŠENÁ	12,13		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
505B	KANCELÁŘ III – SNIŽENÁ	16,13		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
505C	KANCELÁŘ III – SCHODIŠTĚ	1,09		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
506A	KANCELÁŘ IV – VYVÝŠENÁ	12,13		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
506B	KANCELÁŘ IV – SNIŽENÁ	16,13		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
506C	KANCELÁŘ IV – SCHODIŠTĚ	1,09		LINOLEUM	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
507	KOUPELNA WC I	8,52		KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD
508	SKLAD	7,43		BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	
509	SKLAD II	7,42		BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA	(N2) (N3)
510	KOUPELNA WC II	8,52		KERAMICKÁ DLAŽBA	SDK	SDK,ŠTUKOVÁ OMÍTKA	KERAMICKÝ OBKLAD

LEGENDA SDK K-CÍ

- SDK DESKY S VYSOKOU TUHOSTÍ JADRA 2x12,5–OBOUSTRANĚ**
- KOVOVÁ SPODNÍ K-ČE TL. 150mm
  - ZVUKOVÁ IZOLACE – ČEDIČOVÁ VLNA 100mm
  - SDK DESKY S VYSOKOU TUHOSTÍ JADRA 2x12,5–OBOUSTRANĚ
- CELKEM 200mm
- SDK DESKA STANDARTNÍ BILÁ/ZELENÁ(DLE PROVOZU) 2x12,5**
- KOVOVÁ SPODNÍ K-ČE TL. 100mm
  - ZVUKOVÁ IZOLACE – ČEDIČOVÁ VLNA 80mm
  - PŮVODNÍ ZDÍVO
- CELKEM 150mm
- SDK DESKA STANDARTNÍ BILÁ/ZELENÁ(DLE PROVOZU) 2x12,5**
- KOVOVÁ SPODNÍ K-ČE TL. 100mm
  - ZVUKOVÁ IZOLACE – ČEDIČOVÁ VLNA 80mm
  - SDK DESKA STANDARTNÍ BILÁ/ZELENÁ(DLE PROVOZU) 2x12,5
- CELKEM 150mm
- SDK DESKA STANDARTNÍ BILÁ/ZELENÁ(DLE PROVOZU) 2x12,5**
- KOVOVÁ SPODNÍ K-ČE TL. 100mm
  - ZVUKOVÁ IZOLACE – ČEDIČOVÁ VLNA 80mm
  - KOVOVÁ SPODNÍ K-ČE TL. 150mm
  - SDK DESKA STANDARTNÍ BILÁ/ZELENÁ(DLE PROVOZU) 2x12,5
- CELKEM 300mm
- SDK DESKA STANDARTNÍ BILÁ/ZELENÁ(DLE PROVOZU) 2x12,5**
- KOVOVÁ SPODNÍ K-ČE TL. 50mm
  - SDK DESKA STANDARTNÍ BILÁ/ZELENÁ(DLE PROVOZU) 2x12,5
- CELKEM 100mm
- SDK DESKA STANDARTNÍ BILÁ/ZELENÁ(DLE PROVOZU) 2x12,5**
- KOVOVÁ SPODNÍ K-ČE TL. 100mm
  - PŮVODNÍ ZDÍVO
- CELKEM 150mm

PODHLÉDY SDK

- STROPNÍ K-ČE**
- NONOVÝ ZÁVĚS
  - NOSNÝ CD PROFIL 60x27
  - MONTÁŽNÍ PROFIL CD 60x27
  - SDK DESKA STANDARTNÍ BILÁ 12,5mm
- STROPNÍ K-ČE**
- NONOVÝ ZÁVĚS
  - NOSNÝ CD PROFIL 60x27
  - MONTÁŽNÍ PROFIL CD 60x27
  - SDK DESKA ZELENÁ 12,5mm

0,000 = 217.34 m n.m.		VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.	
SOUBRÁDNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK		VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.	
DRUH PRÁCE	ZMĚNA DOKONČENÉ STAVBY - ZMĚNA UŽÍVÁNÍ	GEN.PROJEKTANT :	
VYPRACOVAL	AK09, s.r.o. - Ing. Arch. Jiří Matoušek, Ing. Fiala Roman	AK09, s.r.o.	
STAVEBNÍK	Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 60200 Brno	AK09, s.r.o.	
MÍSTO STAVBY	k.ú. Ponava (611379), Ptašinského316/13, p.č. 251	AK09, s.r.o.	
NÁZEV STAVBY	STAVEBNÍ ÚPRAVY DOMU PTAŠINSKÉHO 13	PARE Č.	
STAVEBNÍ OBJEKT	001	FORMÁT	
STAVEBNÍ ČÁST		DATUM	
NAVRŽENÝ STAV - PŮDORYS PODKROVÍ		STUPĚN PD	
		MĚŘÍTKO	
		Č. VÝKRESU	
		D.1.1.23	