

Stavba	BD CEJL 23 - OPRAVA STŘECHY A STROPU 6NP CEJL 23, BRNO-ZÁBRDOVICE	Vypracoval ING. RADIM FLORIAN PROJEKCE ELEKTRO GLOCOVA 38, 620 00 BRNO	
Investor	STATUTÁRN MĚSTO BRNO, DOMINIKÁNSKÉ NÁM. 1, BRNO	Hlavní projektant / Zodpovědný projektant ING. JAROSLAV ZVONAR	
Objekt		Stupeň DPS	
Profese	D.1.3 BLESKOSVOD	Datum 2024-11	
Obsah	VÝKAZ VÝMĚR	Měřítko -	Číslo výkresu A 03

STAVBA: BD CEJL 23 - OPRAVA STŘECHY A STROPU 6NP, CEJL 23, BRNO-ZÁBRDOVICE

OBJEKT:

ČÁST: **D.1.3 BLESKOSVOD**

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	CELKEM
-------	----------------	--------

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

1.	OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL NOSNÝ	0,00 Kč
2.	OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ A OSTATNÍ PRÁCE	0,00 Kč
3.	ZEMNÍ PRÁCE	0,00 Kč
4.	HZS - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA	0,00 Kč
5.	REVIZE	0,00 Kč
5.	CELKOVÝ NÁKLAD KČ:	0,00 Kč

UVEDENÉ CENY NEZAHRNUJÍ DPH.

DATUM: 2024-11

VYPRACOVAL: Ing. Radim Florian

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽÍ	JEDN. CENA	CELKEM
OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL NOSNÝ					
1.	SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 8	M	220		0,00 Kč
2.	VODIČ FeZn 10	M	10		0,00 Kč
3.	VODIČ FeZn 30/4	M	25		0,00 Kč
4.	VODIČ FeZn 10 PVC IZOLACE	M	15		0,00 Kč
5.	PODPĚRA VEDENÍ PV 15, NA HŘEBENÁČE	KS	15		0,00 Kč
6.	PODPĚRA VEDENÍ PV 23, NA PLECHOVÉ STŘECHY	KS	30		0,00 Kč
7.	PODPĚRA VEDENÍ PV 21, NA PLOCHÉ STŘECHY	KS	15		0,00 Kč
8.	PODPĚRA VEDENÍ PV 1p, DO ZDIVA, PVC	KS	80		0,00 Kč
9.	SVORKA ST, NA OKAPOVÉ SVODY	KS	20		0,00 Kč
10.	JÍMACÍ TYČ S ROVNÝM KONCEM, DL. 1,5 M, STUPŇOVITÁ TRUBKA AlMgSi 18/10t	KS	4		0,00 Kč
11.	DRŽÁK JÍMAČE A OCHRANNÉ TRUBKY DJD KE KOMÍNU	KS	8		0,00 Kč
12.	SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ, NEREZ	KS	3		0,00 Kč
13.	SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ	KS	50		0,00 Kč
14.	SVORKA SS, SPOJOVACÍ	KS	60		0,00 Kč
15.	SVORKA SK, KŘÍŽOVÁ	KS	15		0,00 Kč
16.	SVORKA SR 2, PÁSEK a PÁSEK	KS	4		0,00 Kč
17.	SVORKA SR 3, PÁSEK a VODIČ	KS	8		0,00 Kč
18.	SVORKA SO, NA OKAPOVÉ ŽLABY	KS	5		0,00 Kč
19.	SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ	KS	6		0,00 Kč
20.	SVORKA ST, NA POTRUBÍ	KS	4		0,00 Kč
21.	SVORKA SJ 1, K JÍMACÍ TYČI	KS	4		0,00 Kč
22.	OCHRANNÝ ÚHELNÍK OU 1,7	KS	3		0,00 Kč
23.	DRŽÁK OCHRANNÉHO ÚHELNÍKU DOU	KS	6		0,00 Kč
24.	ZEMNÍ TYČ ZT 1,0, SE PŘIPOJOVACÍ SVORKOU	KS	7		0,00 Kč
25.	KRABICE DO ZATEPLENÍ S OTEVÍRACÍM VÍKEM	KS	1		0,00 Kč
26.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	12		0,00 Kč
27.	VÝSTRAŽNÁ TABULKA SVODU	KS	3		0,00 Kč
28.	OCHRANA PROTI KOROZI - ASFALTOVÝ SPREJ	KS	2		0,00 Kč
ZAŘÍZENÍ VNITŘNÍ LPS:					
29.	VODIČ CYA 16 zž	M	25		0,00 Kč
30.	LIŠTA VKLÁDACÍ LV 24x22	M	20		0,00 Kč
31.	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA T1 (B), TNC, 3 PÓL, 25 kA	KS	1		0,00 Kč
32.	SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ, NEREZ	KS	1		0,00 Kč
33.	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KPL	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ A OSTATNÍ PRÁCE

1.	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1		0,00 Kč
2.	PRÁCE HOROLEZCE PRO MONTÁŽ JEDNOHO SVODŮ	KPL	1		0,00 Kč
3.	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽI	JEDN. CENA	CELKEM
ZEMNÍ PRÁCE					
1.	ŘEZÁNÍ SPÁRY V ASFALTU NEBO BETONU V TLOŠŤCE DO 8 CM	M	40		0,00 Kč
2.	DEMOLICE ASFALT. POVRCHU VČ. PODKLADU	M2	10		0,00 Kč
3.	VÝKOP RÝHY 35x50 RUČNÍ	M	20		0,00 Kč
4.	ZÁHOZ RÝHY 35x50 RUČNÍ, SE ZHUTNĚNÍM	M	20		0,00 Kč
5.	PROVIZORNÍ ÚPRAVA TERÉNU	M2	20		0,00 Kč
6.	POKLÁDKA ASFALTOVÉHO POVRCHU VČ. KAMEN. PODKLADU	M2	10		0,00 Kč
7.	ODVOZ SUTĚ, ASFALT	T	1,2		0,00 Kč
8.	ODVOZ ZEMINY DO 10 km	M3	3		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

HZS - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

1.	PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	8		0,00 Kč
2.	ZEDNICKÉ VÝPOMOCE PŘI DOPLNĚNÍ PŘEPĚŤ. OCHRANY (PRŮRAZY ZDIVEM, ZAPRAVENÍ OMÍTEK ATD.)	HOD	8		0,00 Kč
3.	EL. INSTALAČNÍ PRÁCE SPOJENÉ S DOPLNĚNÍM PŘEPĚŤ. OCHRANY	HOD	5		0,00 Kč
4.	SPOLUPRÁCE S EGD PŘI DOPLNĚNÍ PŘEPĚŤ. OCHRANY	HOD	3		0,00 Kč
5.	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	5		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

REVIZE

1.	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	6		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč