

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná v otevřeném řízení podle ustanovení § 3 písmeno b), § 14 odstavec (3) stavební práce, § 15, § 26, § 56 souvisejících zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění platném ke dni zahájení tohoto zadávacího řízení (dále rovněž jen „Zákon“) s názvem:

„Dům Bratislavská 51 s ubytovacími jednotkami“

ve vztahu k Zákonu se jedná o veřejnou zakázku podlimitní
OTEVŘENÉ ŘÍZENÍ

Zadavatel doporučuje dodavatelům, aby ke komunikaci se zadavatelem přednostně užíli ELEKTRONICKÝ NÁSTROJ uvedený v čl. 1. ZADÁVACÍCH PODMÍNEK

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - SOUBOR ČÍSLO 08

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytuje zadavatel v souladu s ustanovením § 98 Zákona.

Vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem bez požadavku dodavatele (označená jako Informace č.) je zveřejňováno na profilu zadavatele ve lhůtách stanovených zákonem.

Ve vysvětlení zadávací dokumentace poskytované zadavatelem na základě požadavku dodavatele je uvedeno přesné znění požadavku (označené jako Dotaz č.), kde formulace požadavku je doslovně převzata, a vlastní text vysvětlení (označené jako Odpověď zadavatele).

Dotaz č. 66: Žádáme zadavatele o vysvětlení – součástí zveřejněné zadávací dokumentace je rovněž výkres sadové úpravy viz příloha. Žádáme o vysvětlení, případně úpravu zadávací dokumentace – pokud mají být součástí veřejné zakázky i tyto práce, je potřeba o tyto položky doplnit výkaz výměr.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o dotaz podaný po uplynutí lhůty.

Sadové úpravy jsou součástí položky 215

215	712800030R01	Zelená střecha, vegetační vrstva 200mm, prané říční kamenivo vč. vegetace nebo kameniva	m2	474,80910	0,00	0,05	22,71	0,00	0,00	Vlastní	Indiv
seznam rostlin - Syringa vulgaris 100-125cm - 3ks :											
Cornus 'Galaxy 200-250 - 3ks :											
Amelanchier rotundifolia 'Edelweiss' 125-150 - 4ks :											
Fragira vesca (Wildform) prům 9cm - 120ks :											
Thymus x citriodorus 'Silver Queen' prům 9cm - 180ks :											
Sedum oreganum prům 9cm - 160ks :											
Nepeta racemosa 'Alba' prům 9cm - 40ks :											
Pyrus communis 'Beech Hill' 20-25cm - 3ks :											
Trávníkový koberec standard - 69m2 :											
S1 : (12,1*10,8+9,8*11,95-3,14*0,9*0,9-2,2*3,15-1,5*1,4-1,3*1,4)				234,39660							
střecha nad garážemi : 12,6*23,7+0,3*(12,6*2+23,7*2)				320,40000							
odpočet S8, S7 : -47,52-32,4675				-79,98750							

Dotaz č. 67: Dobrý den, ve vysvětlení ZD 2 byl vznesen dotaz: Dotaz č. 4: Náš dotaz se týká části SILNOPROUD – žádáme zadavatele o to, aby upřesnil a blíže specifikoval položku č. 100 se zněním: Kompletní systém semaforů včetně překáblovaní, dodávky a montáže. Tato položka je ve zveřejněných podkladech určena množstvím komplet bez další specifikace. Žádáme zadavatele, aby tuto položku rozdělil na položky dodávka a montáž a specifikoval množství jednotek, které jsou předmětem zakázky.



Odpověď zadavatele: Jedná se o nepřesnost. Systém semaforů by měl být v rámci dodávky vrat. Nutné tedy zahrnout do dodávky stavby společně s vraty. Žádáme o upřesnění systému semaforů. Ve výpisu vrat nic takového uvedeno není, proto jej není možné zahrnout do dodávky vrat.

Odpověď zadavatele:

Jedná se o dotaz podaný po uplynutí lhůty.

Jedná se typizovaný systém, kdy je semafor součástí dodávky vrat. Zadavatel na znění odpovědi trvá.

Ve spolupráci se zadavatelem či zpracovatelem projektové dokumentace vypracoval

*Ing. Martin Šimek
za zastupujícího zadavatele*