

# Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	<b>Příční 13</b>	Objednatel:	IČO/DIČ:
Druh stavby:	Rekonstrukce bytu č. 23	Projektant:	IČO/DIČ:
Lokalita:	Brno	Zhotovitel:	IČO/DIČ:
Začátek výstavby:	Konec	Položek:	159
JKSO:	výstavby:	Zpracoval:	Datum:
		Ing. Jan Váňa	15.02.2024

## Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00		
					VORN celkem	0,00		
					VORN celkem z obj.	0,00		

<b>Základ 0%</b>	<b>0,00</b>			
<b>Základ 12%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 12%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem bez DPH</b>
<b>Základ 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>DPH 21%</b>	<b>0,00</b>	<b>Celkem včetně DPH</b>

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Poznámka:

## Slepý stavební rozpočet

Název stavby: Příční 13

Doba výstavby:

Objednatel:

Lokalita: Brno

Zhotovitel:

Datum zpracování: 15.02.2024 Zpracoval: Ing. Jan Váňa

Č.	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Cenová soustava
		Rozměr					
	<b>31</b>	<b>Zdi podpěrné a volné</b>					
1	310236251RT1	Zazdívka otvorů pl.0, 09 m2 cihlami, tl. zdi do 45 cm s použitím suché maltové směsi	kus	2			RTS II / 2023
		2 po topidlech WAV		2			
2	310239211RT2	Zazdívka otvorů plochy do 4 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi	m3	0,615			RTS II / 2023
		1*2,05*0,3 otvor mezi pokoji		0,615			
3	342948111R00	Ukotvení zazdívky k cihelné konstrukci kotvami na hmoždinky	m	4,1			RTS II / 2023
		2,05*2 zazdívka mezi pokoji		4,1			
4	349231811RX1	Přizdívka/přiomítání ostění pro oblož. zárubně cca 3 x 10 cm, v. ostění 2,1 m	ks	4			RTS II / 2023
		2*2 pokoje, 2 zárubně		4			
	<b>34</b>	<b>Stěny a příčky</b>					
5	346244312R00	Obezdvíky van z desek porobet. tl. 75 mm	m2	2,736			RTS II / 2023
		(1,68+0,6)*2*0,6		2,736			
6	347016233R00	Předstěna SDK, tl. 125 mm, ocel. kce CW, 2x RBI 12,5 mm, bez izolace koupelna pod oknem	m2	1,786			RTS II / 2023
		(1,58+0,3)*(2-1,05) vč. zaklopení parapetu		1,786			
7	346971155R00	Izolace přiček, desky z minerální plsti tl. 100 mm koupelna nad umyvadlem	m2	4,503			RTS II / 2023
		1,58*(2-1,05)*3 3 vrstvy za sebou		4,503			
8	342263998RT1	Příplatek k přičce sádrokart. za plochu do 5 m2 pro plochu do 2 m2	m2	1,786			RTS II / 2023
		(1,58+0,3)*(2-1,05) koupelna, vč. parapetu		1,786			
	<b>61</b>	<b>Úprava povrchů vnitřní</b>					
9	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	15,628			RTS II / 2023
		1*1,8*4+2,46*1,2*2+1,58*0,6+0,8*1,97 okna + vstup. dveře		15,628			
10	602034121RX1	Podhóz na stěnách, ručně do tl. 5 cm, vč. materiálu vyrovnání po vybourání kamenů	m2	2,88			RTS II / 2023
		1,44*2 chodba - stěna		2,88			
11	612421431RT2	Oprava vápen.omítek stěn do 50 % pl. - štukových ze suché malt. směsi, vč. opr. podkladu pod obklady	m2	182,79316			RTS II / 2023
		(3,74+5,96)*2*3,07-1*1,8*2-0,9*2,1 stěny - pokoj 1		54,068			
		(3,85+5,69)*2*3,07-1*1,8*2-0,9*2,1 pokoj 2		53,0856			
		((2,46+4,66)*2-0,4*1,23)*3,07 chodba		42,20636			
		-0,9*2,1-1,18*2,1-0,6*1,97*2-0,8*1,97 chodba		-8,308			
		(2,46+2,88)*2*3,07-1,18*2,1-0,9*2,1 kuchyň		28,4196			
		-4,76 kuchyň - odp. obkladů		-4,76			
		-1,58*0,6 koupelna okno		-0,948			
		(0,89+1,21)*2*(3,07-1,5)-0,6*0,47 WC		6,312			
		(2,46+1,68)*2*(3,07-1,5)-0,6*0,47 koupelna		12,7176			
12	611421431RT2	Oprava váp.omítek stropů do 50% plochy - štukových s použitím suché maltové směsi	m2	66,4532			RTS II / 2023
		3,74*5,69 pokoj 1		21,2806			

Č.	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Cenová soustava
		Rozměr					
		3,85*5,69 pokoj 2		21,9065			
		2,46*4,66-0,4*1,23 chodba		10,9716			
		2,46*2,88 kuchyň		7,0848			
		2,46*1,68 koupelna		4,1328			
		0,89*1,21 WC		1,0769			
13	612425931RT2	Omlítka vápenná vnitřního ostění - štuková s použitím suché maltové směsi	m2	7,3325			RTS II / 2023
		(0,23*(1,8*2+1)+0,12*0,85*2)*4 pokoj 1 + 2 - okna		5,048			
		0,5*(2,1*2+1,06)+0,32*(1,18+2,1*2) kuchyň dveře + průchod		4,3516			
		0,5*(2,1*2+1,02)+0,15*(2,1*2+0,95) chodba		3,3825			
		0,35*(0,6*2+1,58)+0,22*(0,6*2+0,72) koupelna		1,3954			
		0,1*(2,1*2+0,7) WC		0,49			
		-14,67*0,5 oprava z 50%		-7,335			
	90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)					
14	909 R00	Hzs-nezmeritelne stavebni prace	h	60			RTS II / 2023
		4 demontáž háčků, držáků, konzol atd.		4			
		16 ostatní instalatérské úpravy nezahrnuté v rozpočtu		16			
		40 ostatní nepředvídatelné práce		40			
	94	Lešení a stavební výtahy					
15	941955001R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,2 m	m2	66,45			RTS II / 2023
		66,45		66,45			
	95	Různé dokončovací konstrukce a práce na pozemních stavbách					
16	952902110R00	Zametání v místnostech, chodbách, na schodišti a na půdách	m2	600			RTS II / 2023
		60*10 průběžný úklid přístupové cesty		600			
17	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	68,4478			RTS II / 2023
		3,74*5,69+1,2*0,12*2 pokoj 1		21,5686			
		3,85*5,69+1,2*0,12*2 pokoj 2		22,1945			
		2,46*4,66+1,02*0,5+1,5*0,19 chodba		12,2586			
		0,95*0,15+0,32*1,18 chodba		0,5201			
		2,46*2,88+1,06*0,5 kuchyň		7,6148			
		2,46*1,68+0,22*0,72 koupelna		4,2912			
18	952901110R00	Čištění mytím v míst. WC malba bude oškrabána - viz oddíl malby	m2	6,582			RTS II / 2023
		((0,89+1,21)*2-0,6)*1,5 WC - obkladů a dlažby		5,4			
		0,6*1,97 WC - dveře		1,182			
19	952902211R00	Dezinfekce podlah a stěn WC, bez maleb, oškráb. oceněno v odd. 784	m2	6,582			RTS II / 2023
		((0,89+1,21)*2-0,6)*1,5 WC - obkladů a dlažby		5,4			
		0,6*1,97 WC - dveře		1,182			
20	783903812R00	Odmaštění saponáty WC	m2	6,582			RTS II / 2023
		((0,89+1,21)*2-0,6)*1,5 WC - obkladů a dlažby		5,4			
		0,6*1,97 WC - dveře		1,182			
21	999281148R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do v. 12 m, nošením	t	7,31073			RTS II / 2023
	96	Bourání konstrukcí					
22	968062455R00	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2	m2	3,78			RTS II / 2023
		0,9*2,1*2 pokoje		3,78			
23	968061125R00	Vyvěšení dřevěných a plastových dveřních křídel pl. do 2 m2	kus	4			RTS II / 2023
24	966068001R00	Demontáž dřevěných stěn mezi pokoji 1 + 2	m2	2,05			RTS II / 2023
		1*2,05 včetně EPS		2,05			
25	965081702R00	Bourání soklíků z dlažeb keramických	m	17,35			RTS II / 2023
		(4,66+0,19+2,46)*2-1,18-1,02 chodba		12,42			
		-0,6-0,95+0,2*2+0,5*2+0,32*2 chodba		0,49			
		0,34+0,5*2+1,4+1,7 kuchyň		4,44			
26	965081713RT1	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m2 ručně, dlaždice keramické	m2	24,6847			RTS II / 2023

Č.	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Cenová soustava
		Rozměr					
		2,46*4,66+1,02*0,5+1,5*0,19 chodba		12,2586			
		0,95*0,15+0,32*1,18 chodba		0,5201			
		2,46*2,88+1,06*0,5 kuchyň		7,6148			
		2,46*1,68+0,22*0,72 koupelna		4,2912			
27	962031113R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 65 mm	m2	2,736			RTS II / 2023
		(1,68+0,6)*2*0,6 obezdívka vany		2,736			
	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce					
28	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2	m2	11,994			RTS II / 2023
		(0,96+2,46*2+1,68)*1,5 koupelna		11,34			
		(1,58+0,3*2)*0,3 parapet koup.		0,654			
29	978013161R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 50 %	m2	197,46316			RTS II / 2023
		(3,74+5,96)*2*3,07-1*1,8*2-0,9*2,1 stěny - pokoj 1		54,068			
		(3,85+5,69)*2*3,07-1*1,8*2-0,9*2,1 pokoj 2		53,0856			
		((2,46+4,66)*2-0,4*1,23)*3,07 chodba		42,20636			
		-0,9*2,1-1,18*2,1-0,6*1,97*2-0,8*1,97 chodba		-8,308			
		(2,46+2,88)*2*3,07-1,18*2,1-0,9*2,1 kuchyň		28,4196			
		-4,76 kuchyň - odp. obkladů		-4,76			
		-1,58*0,6 koupelna okno		-0,948			
		(0,89+1,21)*2*(3,07-1,5)-0,6*0,47 WC		6,312			
		(2,46+1,68)*2*(3,07-1,5)-0,6*0,47 koupelna		12,7176			
		14,67 ostění		14,67			
30	978011161R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 50 %	m2	66,4532			RTS II / 2023
		3,74*5,69 pokoj 1		21,2806			
		3,85*5,69 pokoj 2		21,9065			
		2,46*4,66-0,4*1,23 chodba		10,9716			
		2,46*2,88 kuchyň		7,0848			
		2,46*1,68 koupelna		4,1328			
		0,89*1,21 WC		1,0769			
31	978059521R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn do 2 m2	m2	4,7625			RTS II / 2023
		2,88*0,6+1,06*1,5+1,07*1,35 kuchyň		4,7625			
32	978059211RX1	Vysekání obkladů stěn z kamene	m2	2,88			RTS II / 2023
		1,44*2 chodba		2,88			
	S	Přesuny sutí					
33	979087312R00	Vodorovné přemístění vyb. hmot nošením do 10 m	t	8,6			RTS II / 2023
		7,91+0,34+0,15+0,2		8,6			
34	979087392R00	Příplatek za nošení vyb. hmot každých dalších 10 m	t	25,8			RTS II / 2023
		8,6*3		25,8			
35	979011211R00	Svislá doprava sutí a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	8,6			RTS II / 2023
		8,6		8,6			
36	979011219R00	Přípl.k svislé dopr.sutí za každé další NP nošením	t	17,2			RTS II / 2023
		8,6*2		17,2			
37	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané sutí	t	8,6			RTS II / 2023
		8,6		8,6			
38	979081111RT2	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km kontejnerem 4 t	t	8,6			RTS II / 2023
		8,6		8,6			
39	979081121RT2	Příplatek k odvozu za každý další 1 km kontejnerem 4 t	t	122,52			RTS II / 2023
		7,91*12+(0,34+0,15+0,2)*40		122,52			
40	979999999R00	Poplatek za recyklaci suť do 10 % příměsí (skup.170107)	t	7,91038			RTS II / 2023
41	979990162R00	Poplatek za uložení sutí - dřevo+sklo, skupina odpadu 170904	t	0,33706			RTS II / 2023
42	979990265R00	Poplatek za uložení směsné stavební a demoliční sutí s obsahem nebezpečných látek sporák, topidla WAV apod.	t	0,15			RTS II / 2023
43	979990191R00	Poplatek za uložení sutí - plastové výrobky, skupina odpadu 170203 lamino	t	0,19775			RTS II / 2023

Č.	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Cenová soustava
		Rozměr					
	725	Zařizovací předměty					
44	728311817R00	Demontáž ohřívače kruhového do d 600 mm	kus	1			RTS II / 2023
		1 koupelna		1			
45	728311123R00	Montáž ohřívače kruhového do d 600 mm dodávka ve specifikaci	kus	1			RTS II / 2023
		1 koupelna		1			
46	541322423	Ohřívač vody elektrický zásobníkový 125 l, dodávka	kus	1			RTS II / 2023
		1 koupelna		1			
47	725110814R00	Demontáž klozetů kombinovaných	soubor	1			RTS II / 2023
		1 koupelna s WC		1			
48	725119305R00	Montáž klozetových mís kombinovaných	soubor	1			RTS II / 2023
		1 WC		1			
49	64233515	Klozet kombi, svislý odpad, spodní napouštění, bílý	kus	1			RTS II / 2023
		1 WC		1			
50	725119305RX1	Přesun připojení vody ze splach. nádr. do kombi nádržky cca o 1,2 m svisle dolů	soubor	1			RTS II / 2023
		1 WC, vč. drážky a zahození		1			
51	725210821R00	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1			RTS II / 2023
52	725219401R00	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva dodávka ve specifikaci	soubor	1			RTS II / 2023
		1 koupelna		1			
53	64214330	Umyvadlo keramické s otvorem pro baterii 550 x 450 mm	kus	1			RTS II / 2023
		1 koupelna		1			
54	726190904R00	Odmontování vany	kus	1			RTS II / 2023
		1 koupelna		1			
55	725224138R00	Vana ocelová se zápachovou uzávěrkou, dl. 1700 mm dodávka a montáž	soubor	1			RTS II / 2023
		1 koupelna		1			
56	725840850R00	Demontáž baterie sprchové diferenciální G 3/4" x 1"	kus	1			RTS II / 2023
		1 koupelna - společná pro vanu + umyv.		1			
57	725835113RX1	Rozdělení stáv. vývodu na společnou vanovou a umyv. baterii na dva vývody cca 60 cm na obě strany, koupelna	soubor	1			RTS II / 2023
		1 vč. drážky a hrubého záhozu		1			
58	725839203R00	Montáž baterie vanové nástěnné G 1/2" dodávka ve specifikaci	soubor	1			RTS II / 2023
		1 koupelna - vana		1			
59	551450380	Baterie sprchová nástěnná, dodávka, vana	kus	1			RTS II / 2023
		1 koupelna - vana		1			
60	725829202R00	Montáž baterie umyvadlové nástěnné dodávka ve specifikaci	kus	1			RTS II / 2023
		1 koupelna		1			
61	55145000R	Baterie umyvadlová nástěnná, dodávka	kus	1			RTS II / 2023
		1 koupelna, umyvadlo		1			
62	725820801R00	Demontáž baterie dřezové nástěnné do G 3/4"	soubor	1			RTS II / 2023
		1 kuchyň - dřez		1			
63	725829301R00	Montáž baterie dřezové stojánkové dodávka ve specifikaci	kus	1			RTS II / 2023
		1 kuchyňská linka		1			
64	55145413	Baterie dřezová stojánková s ruční sprchou	kus	1			RTS II / 2023
		1 kuchyň		1			
65	725310823R00	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	soubor	1			RTS II / 2023
		1 kuchyň		1			
66	725319101R00	Montáž dřezů jednoduchých	soubor	1			RTS II / 2023
		1 kuchyň		1			
67	5523134RX1	Dřez nerez s odkapní plochou 950 x 450 x 200 mm, dodávka	kus	1			RTS II / 2023

Č.	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Cenová soustava
		Rozměr					
		1 kuch. linka		1			
68	725989101RX2	Demontáž stáv. dvířek kovových 400x400 mm z omítky bez poškození obkladu pod nimi	kus	1			RTS II / 2023
		1 WC		1			
69	725989101RX1	Montáž dvířek kovových do zdiva náhrada původních	kus	1			RTS II / 2023
		1 WC		1			
70	553476576	Dvířka revizní do zdiva 400 x 400 mm, tl.12,5 mm - dodávka	kus	1			RTS II / 2023
		1 WC, vodoměr		1			
71	725610810R00	Demontáž plynového sporáku	soubor	1			RTS II / 2023
		1 kuchyň		1			
72	998725202R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 12 m	%	0,36			RTS II / 2023
73	998725292R00	Příplatek za zvětšený přesun, zařizovací předměty do 100 m	%	0,22			RTS II / 2023
	<b>728</b>	<b>Vzduchotechnika</b>					
74	728414611R00	Montáž digestoře vestavěné dodávka ve specifikaci	kus	1			RTS II / 2023
		1 kuch. linka		1			
75	728414611RX1	Dodávka digestoře	kus	1			RTS II / 2023
	<b>735</b>	<b>Otopná tělesa</b>					
76	735161812RX1	Demontáž plynových topidel WaV	kus	2			RTS II / 2023
77	723150802R00	Demontáž potrubí ocelového hladkého svařovaného do D 44 mm	m	21,6			RTS II / 2023
		2+3,8+5,7+1*2+0,6+4,7+2,8 rozvody plynu		21,6			
78	904 R02	Hzs-v ramci montaz.praci odpojením bytu od plynu	h	4			RTS II / 2023
		4 ostatní práce související bez vyřízení s dodavatelem plynu		4 0			
79	998735202R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 12 m	%	3,45			RTS II / 2023
80	998735293R00	Příplatek zvětšený přesun, otopná tělesa	%	1,55			RTS II / 2023
	<b>766</b>	<b>Konstrukce truhlářské</b>					
81	766810010RAF	Kuchyňské linky dodávka a montáž, vč. prac. desky linka 288 cm, bez zařiz. předmětů	kus	1			RTS II / 2023
		1 kuchyň		1			
82	766670011RX1	Montáž oblož. zárubně a dřev. křídla dveří 900x2100 mm dodávka ve specifikaci	kus	2			RTS II / 2023
		2 pokoje		2			
83	61181513R	Zárubeň obložková 900x2100 mm/tl. stěny 60 - 170 mm CPL, dodávka	kus	2			RTS II / 2023
		2 pokoje, dodávka		2			
84	61165004R	Dveře vnitřní hladké plné CPL 1-křídle 900 x 2100 mm, dodávka	kus	2			RTS II / 2023
		2 pokoje		2			
85	766670021R00	Montáž kliky a štítku	kus	4			RTS II / 2023
		2 pokoje		2			
		2 WC + koupelna		2			
86	54914637	Kování dveřní klíč Ti - dodávka	kus	2			RTS II / 2023
		2 pokoje		2			
87	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kř.do 0,8 m dodávka ve specifikaci	kus	2			RTS II / 2023
		2 WC + koupelna		2			
88	61165001	Dveře vnitřní hladké plné CPL, 1-křídle 600 x 1970 mm, dodávka	kus	2			RTS II / 2023
		2 WC + koupelna		2			
89	5491463R	Kování dveřní typ WC, Ti - dodávka	kus	2			RTS II / 2023
		2 WC + koupelna		2			
90	998766202R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1,75			RTS II / 2023
91	998766292R00	Příplatek zvětš. přesun, truhlář. konstr. do 100 m	%	1,45			RTS II / 2023
	<b>771</b>	<b>Podlahy z dlaždic</b>					

Č.	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Cenová soustava
		Rozměr					
92	771315112R00	Penetrace cement. podkladu	m2	24,6847			RTS II / 2023
		dodávka a montáž					
		2,46*4,66+1,02*0,5+1,5*0,19 chodba		12,2586			
		0,95*0,15+0,32*1,18 chodba		0,5201			
		2,46*2,88+1,06*0,5 kuchyň		7,6148			
		2,46*1,68+0,22*0,72 koupelna		4,2912			
93	771101116R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou tloušťky do 20 mm	m2	24,68			RTS II / 2023
		dodávka ve specifikaci					
		24,68 předpoklad tl. do 20 mm		24,68			
94	24551557R	Stěrka samoniv. pod ker. dlažbu, tl. do 20 mm, dodávka	kg	710,784			RTS II / 2023
		24,68*1,2*20 1,2 kg/m2 na 1 mm tl.		592,32			
		592,32*0,2 předp. do tl. 20 mm+ ztráté 20%		118,464			
95	771101141R00	Provedení hydroizol. stěrky pod dlažby jednovrstvé	m2	4,2912			RTS II / 2023
		dodávka ve specifikaci					
		2,46*1,68+0,22*0,72 koupelna		4,2912			
96	58581761	Stěrka hydroizolační 1-složková, dodávka	kg	18,018			RTS II / 2023
		4,29*1,4*3 1,4 kg/m2 na 1 mm tl.		18,018			
97	771101210R00	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	24,68			RTS II / 2023
		dod. + montáž					
		24,68		24,68			
98	771575118R00	Montáž podlah keram., hladké, tmel, 60x60 cm, R10	m2	24,68			RTS II / 2023
		24,68		24,68			
99	771130111R00	Obklad soklíků rovných do tmele výšky do 100 mm	m	17,35			RTS II / 2023
		(4,66+0,19+2,46)*2-1,18-1,02 chodba		12,42			
		-0,6-0,95+0,2*2+0,5*2+0,32*2 chodba		0,49			
		0,34+0,5*2+1,4+1,7 kuchyň		4,44			
100	771479001R00	Řezání dlaždic keramických pro soklíky	m	17,35			RTS II / 2023
		(4,66+0,19+2,46)*2-1,18-1,02 chodba		12,42			
		-0,6-0,95+0,2*2+0,5*2+0,32*2 chodba		0,49			
		0,34+0,5*2+1,4+1,7 kuchyň		4,44			
101	59764207	Dlažba matná 600 x 600 x 10 mm - dodávka	m2	29,057			RTS II / 2023
		24,68 plocha dlažby		24,68			
		17,35*0,1 sokl		1,735			
		26,42*0,1 ztráté 10%		2,642			
102	781419706R00	Příplatek za spár. vodotěs. hmotu - na dlažbu a sokl	m2	26,42			RTS II / 2023
		26,42		26,42			
103	776981112RU2	Lišta hliníková přechod., stejná výška povl.podlah, D + M	m	1,2			RTS II / 2023
		profil 25/F, na hmoždinky, šířky 35 mm					
		0,6*2 koupelna, WC		1,2			
104	771101147R00	Provedení bandáže koutů	m	14,94			RTS II / 2023
		mat. ve specifikaci					
		(2,46+0,2+1,68)*2-0,6+1,68+1,5*2 koupelna		12,76			
		0,3*2+1,58 koup. - parapet - kouty		2,18			
105	59760235.A	Páska izolační 125 mm x 30 mm, bandáže koutů, dodávka	m	17,928			RTS II / 2023
		14,94*1,2 koup. - kouty, vč. ztrátého		17,928			
106	998771202R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 12 m	%	7,8			RTS II / 2023
107	998771292R00	Příplatek za zvětšený přesun, podl. z dlaždic do 100 m	%	2,24			RTS II / 2023
	775	Podlahy vlysové a parketové					
108	775561805R00	Demontáž podlah lamelových se zámk.spojem vč. lišt	m2	22,1945			RTS II / 2023
		3,85*5,69+1,2*0,12*2 pokoj 2		22,1945			
109	775592001R00	Broušení dřevěných podlah hrubé zr. 24	m2	43,7631			RTS II / 2023
		podklad pod linoleum					
		3,74*5,69+1,2*0,12*2 pokoj 1		21,5686			
		3,85*5,69+1,2*0,12*2 pokoj 2		22,1945			
110	998775202R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 12 m	%	1,85			RTS II / 2023
111	998775293R00	Příplatek za zvětšený přesun, podlahy vlysové	%	0,87			RTS II / 2023

Č.	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Cenová soustava
		Rozměr					
	776	Podlahy povlakové					
112	776101101R00	Vysávání podlah prům.vysavačem pod povlak.podlahy	m2	43,7631			RTS II / 2023
		3,74*5,69+1,2*0,12*2 pokoj 1		21,5686			
		3,85*5,69+1,2*0,12*2 pokoj 2		22,1945			
113	776101115R00	Vyrovnání podkladů samoniv. hmotou, pod linoleum, tl. do 10 mm dodávka ve specifikaci	m2	43,7631			RTS II / 2023
		3,74*5,69+1,2*0,12*2 pokoj 1		21,5686			
		3,85*5,69+1,2*0,12*2 pokoj 2		22,1945			
114	585817227	Hmota samoniv. cementová s vlákny, 40 MPa, dodávka	kg	892,7			RTS II / 2023
		43,76*1,7*10 spotřeba cca 1,7 kg/m2/mm		743,92			
		743,9*0,2 předp. do 10 mm + ztrátě 20%		148,78			
115	776101121R00	Provedení penetrace podkladu pod.povlak.podlahy dodávka ve specifikaci	m2	43,7631			RTS II / 2023
		3,74*5,69+1,2*0,12*2 pokoj 1		21,5686			
		3,85*5,69+1,2*0,12*2 pokoj 2		22,1945			
116	24592231	Penetrace hloubková, dodávka	l	10,94			RTS II / 2023
		43,76*0,25 spotř. 0,15-0,25 l/m2		10,94			
117	776521100R00	Lepení povlak.podlah z pásů linolea materiál ve specifikaci	m2	43,7631			RTS II / 2023
		3,74*5,69+1,2*0,12*2 pokoj 1		21,5686			
		3,85*5,69+1,2*0,12*2 pokoj 2		22,1945			
118	28410170	Linoleum tl. 2,0 mm	m2	46,3888			RTS II / 2023
		3,74*5,69+1,2*0,12*2 pokoj 1		21,5686			
		3,85*5,69+1,2*0,12*2 pokoj 2		22,1945			
		43,763*0,06 ztrátě 6%		2,62578			
119	776981113RU1	Lišta hliníková přechodová, různá výška povl.podlah, D + M profil 55/F, na hmoždinky, š. 35 mm, v. 8 mm	m	2,25			RTS II / 2023
		0,9*2*1,25 pokoje, vč. ztrátěho		2,25			
120	776421100RT1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu pouze lepení - soklík ve specifikaci	m	37,1			RTS II / 2023
		(3,74+5,69+0,12*2)*2-0,9 pokoj 1		18,44			
		(3,85+5,69+0,12*2)*2-0,9 pokoj 2		18,66			
121	28342459	Lišta soklová měkké PVC, 30 x 30 mm, dodávka	m	38,584			RTS II / 2023
		(3,74+5,69+0,12*2)*2-0,9 pokoj 1		18,44			
		(3,85+5,69+0,12*2)*2-0,9 pokoj 2		18,66			
		37,1*0,04 ztrátě 4%		1,484			
122	998776202R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	%	0,93			RTS II / 2023
123	998776292R00	Příplatek za zvětšený přesun, podlahy povlak. do 100 m	%	0,58			RTS II / 2023
	781	Obklady (keramické)					
124	781101111R00	Vyrovnání podkladu maltou ze SMS tl. do 7 mm materiál ve specifikaci	m2	16,432			RTS II / 2023
		15,772+0,22*2*1,5 kuchyň + koup. + ostění		16,432			
125	58591545	Omítka jádrová vápenocem. ruční jemná - dodávka na tl. do 7 mm	t	0,21688			RTS II / 2023
		16,43*11*1,2/1000 Spotřeba 11 kg/m2 na tl. 7 mm vč. ztrátěho 20%		0,21688 0			
126	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady dodávka + montáž	m2	16,432			RTS II / 2023
		15,772+0,22*2*1,5 kuchyň + koup. + ostění		16,432			
127	781101142R00	Hydroizolační stěrka dvouvrstvá pod obklady	m2	5,67			RTS II / 2023
		(0,96+2,46*2+1,68)*1,5*0,5 koupelna		5,67			
128	58581761	Stěrka hydroizolační 1-složková	kg	23,814			RTS II / 2023
		5,67*1,4*3 Spotř.: 1,4 kg/m2 tl. 1 mm		23,814			
129	781475120R00	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 30x60 cm dodávka ve specifikaci	m2	15,772			RTS II / 2023
		2,88*0,6+1,06*1,7*2 kuchyň		5,332			
		(0,96+2,46*2+1,68)*1,5 koupelna		11,34			
		-0,75*0,6*2 koupelna		-0,9			



Č.	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Cenová soustava
		Rozměr					
130	781310121R00	Obkládání ostění do tmele šířky do 300 mm	m	3			RTS II / 2023
		2*1,5 koupelna - u zárubní		3			
131	597813747	Obkládka 30x60 - dle výběru investora	m2	18,075			RTS II / 2023
		15,772+0,22*2*1,5 kuchyň + koup. + ostění		16,432			
		16,43*0,1 ztratné 10%		1,643			
132	781419711R00	Příplatek k obkladu stěn za plochu do 10 m2 jedntl	m2	15,77			RTS II / 2023
		15,77 kuchyň + koupelna		15,77			
133	781419706R00	Příplatek za spárovací vodotěsnou hmotu - plošně	m2	16,43			RTS II / 2023
		16,43 kuchyň + koupelna		16,43			
134	771578011R00	Spáry stěna - stěna + stěna - podlaha, silikonem	m	43,08			RTS II / 2023
		1,5*2+2,88+2,46*2+1,7+0,5*2 kuchyň		13,5			
		(2,46+0,2+1,68)*2-0,6+1,68 koupelna		9,76			
		1,5*5 koup. - svíslé		7,5			
		(4,66+0,34+0,5+2,46)*2-1,02 chodba		14,9			
		-1,18+0,3*2-0,6-0,8-0,6		-2,58			
135	998781202R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 12 m	%	4,3			RTS II / 2023
136	998781292R00	Příplatek za zvětšený přesun, obl. keramické do 100 m	%	1,55			RTS II / 2023
	783	Nátěry					
137	625907111R00	Očištění ocel.konstrukcí od usazenin, rzi a nátěru stávající zárubně	m2	1,816			RTS II / 2023
		(0,6+1,97*2)*0,2*2 koupelna + WC		1,816			
138	783192102R00	Nátěr disperzní OK "B" 1x + 2x email ocelové zárubně stávající	m2	1,816			RTS II / 2023
		(0,6+1,97*2)*0,2*2 koupelna + WC		1,816			
139	783624930R00	Údržba, nátěr synt. truhl.výr. 2x +1x email +2x tm dřevěné okno	m2	5,904			RTS II / 2023
		2,46*1,2*2 okno mezi koupelnou a kuchyní		5,904			
	784	Malby					
140	784011222RT2	Zakrytí podlah, včetně odstranění včetně papírové lepenky	m2	66,4532			RTS II / 2023
		3,74*5,69 pokoj 1		21,2806			
		3,85*5,69 pokoj 2		21,9065			
		2,46*4,66-0,4*1,23 chodba		10,9716			
		2,46*2,88 kuchyň		7,0848			
		2,46*1,68 koupelna		4,1328			
		0,89*1,21 WC		1,0769			
141	784011221RT2	Zakrytí předmětů, včetně odstranění	m2	14			RTS II / 2023
		14 obklady WC, parapety, vst. dveře atd.		14			
142	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální	m2	286,13			RTS II / 2023
		286,13		286,13			
143	784195412R00	Malba bílá, bez penetrace, 2 x	m2	286,13236			RTS II / 2023
		(3,74+5,96)*2*3,07 stěny - pokoj 1		59,558			
		(3,85+5,69)*2*3,07 pokoj 2		58,5756			
		((2,46+4,66)*2-0,4*1,23)*3,07 chodba		42,20636			
		(2,46+2,88)*2*3,07 kuchyň		32,7876			
		-4,76+4 kuchyň - odp. obkladů		-0,76			
		(0,89+1,21)*2*(3,07-1,5)+4 WC		10,594			
		(2,46+1,68)*2*(3,07-1,5)-0,6*0,47+4 koupelna		16,7176			
		3,74*5,69 stropy-pokoj 1		21,2806			
		3,85*5,69 pokoj 2		21,9065			
		2,46*4,66-0,4*1,23 chodba		10,9716			
		2,46*2,88 kuchyň		7,0848			
		2,46*1,68 koupelna		4,1328			
		0,89*1,21 WC		1,0769			
144	784900010RAB	Odstranění stávajících maleb oškrábáním	m2	263,91386			RTS II / 2023
		(3,74+5,96)*2*3,07-1*1,8*2-0,9*2,1 stěny - pokoj 1		54,068			

Č.	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Cenová soustava
		Rozměr					
		(3,85+5,69)*2*3,07-1*1,8*2-0,9*2,1 pokoj 2		53,0856			
		((2,46+4,66)*2-0,4*1,23)*3,07 chodba		42,20636			
		-0,9*2,1-1,18*2,1-0,6*1,97*2-0,8*1,97 chodba		-8,308			
		(2,46+2,88)*2*3,07-1,18*2,1-0,9*2,1 kuchyň		28,4196			
		-4,76 kuchyň - odp. obkladů		-4,76			
		-1,58*0,6 koupelna okno		-0,948			
		(0,89+1,21)*2*(3,07-1,5)-0,6*0,47 WC		6,312			
		(2,46+1,68)*2*(3,07-1,5)-0,6*0,47 koupelna		12,7176			
		3,74*5,69 stropy-pokoj 1		21,2806			
		3,85*5,69 pokoj 2		21,9065			
		2,46*4,66-0,4*1,23 chodba		10,9716			
		2,46*2,88 kuchyň		7,0848			
		2,46*1,68 koupelna		4,1328			
		0,89*1,21 WC		1,0769			
		ostění		0			
		(0,23*(1,8*2+1)+0,12*0,85*2)*4 pokoj 1 + 2 - okna		5,048			
		0,5*(2,1*2+1,06)+0,32*(1,18+2,1*2) kuchyň dveře + průchod		4,3516			
		0,5*(2,1*2+1,02)+0,15*(2,1*2+0,95) chodba		3,3825			
		0,35*(0,6*2+1,58)+0,22*(0,6*2+0,72) koupelna		1,3954			
		0,1*(2,1*2+0,7) WC		0,49			
	<b>787</b>	<b>Zasklívání</b>					
145	787911111RX1	Dodávka a montáž zrcadla na stěnu, zavěšením nad umyvadlo	m2	1			RTS II / 2023
		1 koupelna		1			
	<b>M21</b>	<b>Elektromontáže</b>					
146	M21	Elektroinstalace - viz samostatný rozpočet	kus	1			RTS II / 2023
		1		1			
147	210290601RX1	Montáž topného tělesa přímotopného	kus	2			RTS II / 2023
		2 chodba + koupelna		2			
148	54132152	Těleso přímotopné elektrické výška 1820 mm, délka 450 mm, dodávka	kus	2			RTS II / 2023
		2 chodba + koupelna		2			
149	222323301RX1	Demontáž domácího telefonu stávajícího vč. likvidace	kus	1			RTS II / 2023
		1 montáž		1			
150	222323301R00	Domácí telefon digitální, na úchyt.body, montáž	kus	1			RTS II / 2023
		1 montáž		1			
151	38226806	Telefon domácí nástěnný se bzučákem, dodávka	kus	1			RTS II / 2023
	<b>M65</b>	<b>Elektroinstalace</b>					
152	538211RX1	Sporák elektrický s el. troubou - dod. + zapojení	kus	1			RTS II / 2023
		1 kuchyň		1			
153	650101771R00	Montáž bodového svítidla nástěnného přisazeného dodávka ve specifikaci	kus	1			RTS II / 2023
		1 kuch. linka		1			
154	3481410RX1	Svítilno interiérové LED přisazené, dodávka	kus	1			RTS II / 2023
		1 kuch. linka		1			
		<b>VORN - Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady</b>					
	<b>01VRN</b>	<b>Průzkumy, geodetické a projektové práce</b>					
155	013002VRN	Projektové práce	Soubor	1			RTS II / 2023
		1 dokum. skut. provedení		1			
	<b>03VRN</b>	<b>Zařízení staveniště</b>					
156	030001VRN	Zařízení staveniště zřízení, nájem, demontáž	Soubor	1			RTS II / 2023
157	035002VRN	Pronájem místa - zábor ZUK, vč. vyřízení na kontejner	Soubor	1			RTS II / 2023
		1 odhad		1			
	<b>06VRN</b>	<b>Územní vlivy</b>					

Č.	Kód	Zkrácený popis / Varianta	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady celkem (Kč)	Cenová soustava
		Rozměr					
158	060001VRN	Územní vlivy	Soubor	1			RTS II / 2023
		ztížená doprava					
	<b>07VRN</b>	<b>Provozní vlivy</b>					
159	070001VRN	Provozní vlivy	Soubor	1			RTS II / 2023