

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 05
Stavba: Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce - revize 1

KSO:
Místo: Ul. Pisárecká

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Ruth

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně 0,00	Výše daně 0,00
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	05		
Stavba:	Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce - revize 1		
Místo:	Ul. Pisárecká	Datum:	22. 4. 2025
Zadavatel:	Statutární město Brno	Projektant:	
Uchazeč:		Zpracovatel:	Ing. Tomáš Ruth

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		0,00	0,00
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	0,00	0,00
SO 101.1	Chodník	0,00	0,00
SO 101.2	Zábradlí	0,00	0,00
SO 102	Chodník	0,00	0,00

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce - revize 1
Objekt:
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:
Místo: Ul. Pisárecká

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Ruth

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce - revize 1
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
Místo: Ul. Pisárecká
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Tomáš Ruth

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce - revize 1
Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Ul. Pisárecká Datum: 22. 4. 2025
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Tomáš Ruth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							0,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				0,00	
1	K	012103000R	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení stavby	Soub	1,000		0,00	
2	K	012103000R2	Geodetické práce před výstavbou - vytyčení inženýrských sítí	Soub	1,000		0,00	
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	Soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
6	K	043002000R	Zkoušky a ostatní měření	Soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
7	K	072002000R	Dočasná dopravní opatření	Soub	1,000		0,00	
8	K	R1	Fotodokumentace stavby	Soub	1,000		0,00	
9	K	030001000	Zařízení staveniště	Soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
10	K	051002000	Pojistné	Soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
11	K	094002000R	Propagace	Soub	1,000		0,00	
12	K	031002000R	Předání a převzetí staveniště	Soub	1,000		0,00	
13	K	034002000R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	Soub	1,000		0,00	
14	K	045303000	Koordinační činnost	Soub	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce - revize 1

Objekt:

SO 101.1 - Chodník

KSO:

Místo: Ul. Pisárecká

CC-CZ:

Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:

Statutární město Brno

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Tomáš Ruth

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

0,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce - revize 1
Objekt: SO 101.1 - Chodník
Místo: Ul. Pisárecká
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Tomáš Ruth

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
997 - Přesun sutě		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce - revize 1
Objekt: SO 101.1 - Chodník

Místo: Ul. Pisárecká Datum: 22. 4. 2025
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Tomáš Ruth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 0,00

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	111251201	Odstranění dřevin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu přes 1:5 z celkové plochy do 100 m2 strojně	m2	100,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

	VV		Odstranění náletových dřevin přesná plocha dle aktuálního stavu zeleně 100		100,000			
--	----	--	--	--	---------	--	--	--

2	K	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	10,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

	VV		Bude užito na sadové úpravy v okolí 10		10,000			
--	----	--	--	--	--------	--	--	--

3	K	919735112	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	-------	--	------	----------------

	VV		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část sjezd 5		5,000			
--	----	--	--	--	-------	--	--	--

4	K	113154518	Frézování živичného krytu tl 100 mm pruh š do 0,5 m pl do 500 m2	m2	4,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

	VV		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část přefrézování sjezd 4		4,000			
--	----	--	---	--	-------	--	--	--

5	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	572,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	---	---	---------	--	------	----------------

	VV		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část silniční 570		570,000			
	VV		chodníkový 2		2,000			
	VV		Součet		572,000			

6	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek	m	570,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	------------------------------------	---	---------	--	------	----------------

	VV		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část řádek podél obrub bude užito zpět na stavbě 570		570,000			
--	----	--	--	--	---------	--	--	--

7	K	113106132	Rozebrání dlažeb z betonových nebo kamenných dlaždic komunikací pro pěší strojně pl do 50 m2	m2	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

	VV		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část 1		1,000			
--	----	--	--	--	-------	--	--	--

8	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	261,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

	VV		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část chodník 870*0,3		261,000			
--	----	--	--	--	---------	--	--	--

9	K	132251103	Hloubení rýh nezapažených š do 800 mm v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem do 100 m3 strojně	m3	34,560		0,00	CS ÚRS 2025 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

	VV		palisáda 0,6*0,36*(150+10)		34,560			
--	----	--	----------------------------	--	--------	--	--	--

10	K	171151103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných strojně	m3	128,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

	VV		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část zarovnání svahů bude užito vytěžené zeminy 0,8*(150+10)		128,000			
--	----	--	--	--	---------	--	--	--

11	K	171151101	Hutnění boků násypů pro jakýkoliv sklon a míru zhutnění svahu	m2	440,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

	VV		160*2,75		440,000			
--	----	--	----------	--	---------	--	--	--

12	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	167,560		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

	VV		261+34,56-128		167,560			
--	----	--	---------------	--	---------	--	--	--

13	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	301,608		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	---	---------	--	------	----------------

	VV		167,56*1,8		301,608			
--	----	--	------------	--	---------	--	--	--

14	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	870,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
----	---	-----------	--	----	---------	--	------	----------------

	VV		chodník 870		870,000			
--	----	--	-------------	--	---------	--	--	--

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	181151311	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	450,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část zeleň					
	VV		450		450,000			
16	K	181111113	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina skupiny 1 až 4 nerovnosti přes 50 do 100 mm ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	300,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část zeleň					
	VV		300		300,000			
17	K	181351113	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl přes 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5 strojně	m2	450,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		450		450,000			
18	K	182351123	Rozprostření ornice pl přes 100 do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 200 mm strojně	m2	300,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		300		300,000			
19	M	10364101	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	120,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		včetně dovozu					
	VV		750*0,1*1,6		120,000			
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	450,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část					
	VV		450		450,000			
21	K	181411133	Založení parkového trávníku výsevem pl do 1000 m2 ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	300,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část					
	VV		300		300,000			
22	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	18,750		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		750*0,025		18,750			
23	K	185803111	Ošetření trávníku shrabáním v rovině a svahu do 1:5	m2	450,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		450		450,000			
24	K	185803113	Ošetření trávníku shrabáním ve svahu přes 1:2 do 1:1	m2	300,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		300		300,000			
25	K	979071021	Očištění dlažebních kostek drobných s původním spárováním kamenivem těženým při překopech inženýrských sítí	m2	57,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Bude užito zpětně na stavbě					
	VV		570*0,1		57,000			
D 5 Komunikace pozemní							0,00	
26	K	577134111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část					
	VV		přefrézování					
	VV		2		2,000			
27	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2		2,000			
28	K	565145111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 60 mm š do 3 m	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2		2,000			
29	K	573111113	Postřik živичný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1,5 kg/m2	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		2		2,000			
30	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící závluku v živичném krytu	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Sjezd					
	VV		5		5,000			
31	K	919122112	Těsnění spár závlukou za tepla pro komůrky š 10 mm hl 25 mm s těsnícím profilem	m	5,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		5		5,000			
32	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	870,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část					
	VV		chodník					
	VV		870		870,000			
33	M	59245018	dlažba tvar obdél ník betonová 200x100x60mm přírodní	m2	638,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		638		638,000			
34	M	59245006	dlažba tvar obdél ník betonová pro nevidomé 200x100x60mm barevná	m2	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		červená					
	VV		2		2,000			
35	M	59246084	dlažba pro nevidomé betonová 200x200mm tl 60mm přírodní	m2	230,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		vodící linie přírodní					
	VV		230		230,000			
36	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	870,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		870		870,000			
37	K	596991111	Řezání betonové, kameninové a kamenné dlažby do oblouku tl do 60 mm	m	80,000		0,00	CS ÚRS 2025 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	vv		80		80,000			
38	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m2	57,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04.					
	vv		Situace 1.-3. část					
	vv		bude užito očištěných kostek					
	vv		570*0,1		57,000			
39	M	58381014.1	kostka řezanoštípaná dlažební žula 10x10x8cm	m2	11,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		Náhrada poškozených kostek 20%					
	vv		57*0,2		11,400			
40	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	570,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04.					
	vv		Situace 1.-3. část					
	vv		570		570,000			
41	M	59217031	obrubník betonový silniční 1000x150x250mm	m	568,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		568		568,000			
42	M	59217030	obrubník betonový silniční přechodový 1000x150x150-250mm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		L					
	vv		1		1,000			
	vv		P					
	vv		1		1,000			
	vv		Součet		2,000			
43	K	916231213	Osazení chodnikového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	430,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04.					
	vv		Situace 1.-3. část					
	vv		430		430,000			
44	M	59217017	obrubník betonový chodnikový 1000x100x250mm	m	430,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		430		430,000			
45	K	339921132	Osazování betonových palisád do betonového základu v řadě výšky prvku přes 0,5 do 1 m	m	160,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		Plánografickým odměřením z výkresu D.101.02-04. Situace 1.-3. část					
	vv		150		150,000			
	vv		rezerva					
	vv		10		10,000			
	vv		Součet		160,000			
46	M	59229007	palisáda hranatá betonová 160x160mm v 600mm přírodní	kus	1 000,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		160*6,25		1 000,000			
	D	8	Trubní vedení				0,00	
47	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		Z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část					
	vv		1		1,000			
48	M	55241104	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		1		1,000			
49	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		Z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část					
	vv		1		1,000			
50	M	55241105	poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		1		1,000			
51	K	R1	Čištění uliční vpusti	kus	3,000		0,00	
	vv		Z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část					
	vv		3		3,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				0,00	
52	K	915321115	Předformátované vodorovné dopravní značení vodící pás pro slabozraké	m	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04.					
	vv		Situace 1.-3. část					
	vv		vodící pruhy					
	vv		12		12,000			
	D	997	Přesun sutě				0,00	
53	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	24,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		Přeprava očištěných kostek					
	vv		na meziskládku					
	vv		12		12,000			
	vv		na stavbu					
	vv		12		12,000			
	vv		Součet		24,000			
54	K	997221612	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu	t	12,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		Z meziskládky					
	vv		12		12,000			
55	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	172,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		172		172,000			
56	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	3 268,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		172*19		3 268,000			
57	K	997221861	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovně) z prostého betonu pod kódem 17 01 01	t	170,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	vv		170		170,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
58	K	997221875	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02	t	2,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
VV			2		2,000			
D		998	Přesun hmot				0,00	
59	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždeným	t	502,746		0,00	CS ÚRS 2025 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce - revize 1
Objekt:
SO 101.2 - Zábradlí

KSO:
Místo: Ul. Pisárecká

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Ruth

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce - revize 1
Objekt: SO 101.2 - Zábradlí
Místo: Ul. Pisárecká
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Tomáš Ruth

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
2 - Zakládání		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
998 - Přesun hmot		0,00
PSV - Práce a dodávky PSV		0,00
767 - Konstrukce zámečnické		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce - revize 1
Objekt: SO 101.2 - Zábradlí

Místo: Ul. Pisárecká Datum: 22. 4. 2025
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Tomáš Ruth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D HSV			Práce a dodávky HSV					0,00
D 1			Zemní práce					0,00
1	K	131111332	Vrtání jamek pro plotové sloupky D do 200 mm - ručně s motorovým vrtákem	m	44,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		63 patek hl. 0,7 m					
	VV		63*0,7		44,100			
2	K	162211311	Vodorovné přemístění výkopku z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 stavebním kolečkem do 10 m	m3	0,886		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,08*0,08*3,14*44,1		0,886			
3	K	167111101	Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 ručně	m3	0,886		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,886		0,886			
4	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	0,886		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,886		0,886			
5	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	1,595		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		0,886*1,8		1,595			
D 2			Zakládání					0,00
6	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	0,709		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		patka sloupku					
	VV		0,886*0,8		0,709			
7	M	28611166R	trubka kanalizační bezhrdllová PVC DN 160x5000mm SN8	m	44,100		0,00	
	VV		výplň základu					
	VV		63*0,7		44,100			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
8	K	911111111	Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného	m	149,100		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Plánografickým odměněním z výkresu D.101-102.02-04.					
	VV		Situace 1.-3. část					
	VV		Zábradlí					
	VV		95,8+53,3		149,100			
D 998			Přesun hmot					0,00
9	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	7,868		0,00	CS ÚRS 2025 01
D PSV			Práce a dodávky PSV					0,00
D 767			Konstrukce zámečnické					0,00
10	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg	kg	1 626,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1626		1 626,000			
11	M	14011020	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 44,5x3,2mm	m	255,400		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Sloupek					
	VV		100,3+5		105,300			
	VV		Madlo					
	VV		95+52,5+2,6		150,100			
	VV		Součet		255,400			
12	M	14011018	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 38x2,6mm	m	295,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Výplň vodorovná					
	VV		147,5		147,500			
	VV		Zarážka					
	VV		147,5		147,500			
	VV		Součet		295,000			
13	M	14011011	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 26,9x2,6mm	m	50,740		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Příčel svislá					
	VV		29,5+21,24		50,740			
14	M	R1	Spojovací materiál	Soub	1,000		0,00	
	VV		1		1,000			
15	K	R2	Žárové zinkování	kg	1 626,000		0,00	
	VV		1626		1 626,000			
16	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1,626		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1,626		1,626			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce - revize 1
Objekt:
SO 102 - Chodník

KSO:
Místo: Ul. Pisárecká

CC-CZ:
Datum: 22. 4. 2025

Zadavatel:
Statutární město Brno

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Ing. Tomáš Ruth

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			0,00
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH v CZK			0,00

ProjektantZpracovatel

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

ObjednavatelUchazeč

Datum a podpis:RazítkoDatum a podpis:Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce - revize 1
Objekt: SO 102 - Chodník
Místo: Ul. Pisárecká
Zadavatel: Statutární město Brno
Uchazeč: Vyplň údaj

Datum: 22. 4. 2025
Projektant:
Zpracovatel: Ing. Tomáš Ruth

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		0,00
HSV - Práce a dodávky HSV		0,00
1 - Zemní práce		0,00
5 - Komunikace pozemní		0,00
8 - Trubní vedení		0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		0,00
998 - Přesun hmot		0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Chodník z Anthroposu do Nového Lískovce - revize 1
Objekt: SO 102 - Chodník

Místo: Ul. Pisárecká Datum: 22. 4. 2025
Zadavatel: Statutární město Brno Projektant:
Uchazeč: Vyplň údaj Zpracovatel: Ing. Tomáš Ruth

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								0,00
D		HSV	Práce a dodávky HSV					0,00
D		1	Zemní práce					0,00
1	K	122252204	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice a dálnice v hornině třídy těžitelnosti I objem do 500 m3 strojně	m3	27,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část					
	VV		chodník					
	VV		270*0,10		27,000			
2	K	162751117	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3	m3	27,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		27		27,000			
3	K	171201231	Poplatek za uložení zeminy a kamení na recyklační skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	48,600		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		27*1,8		48,600			
4	K	181152302	Úprava pláně pro silnice a dálnice v zářezech se zhutněním	m2	270,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		chodník					
	VV		270		270,000			
D		5	Komunikace pozemní					0,00
5	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 150 mm	m2	270,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Plánografickým odměřením z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část					
	VV		provizorní chodník					
	VV		270		270,000			
D		8	Trubní vedení					0,00
6	K	899132212	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného šoupátkového	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část					
	VV		1		1,000			
7	M	55241104	poklop šoupátkový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1		1,000			
8	K	899132213	Výměna (výšková úprava) poklopu vodovodního samonivelačního nebo pevného hydrantového	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část					
	VV		1		1,000			
9	M	55241105	poklop hydrantový litinový bez ventilace tř D400 v samonivelačním rámu	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1		1,000			
10	K	R1	Čištění uliční vpusti	kus	3,000		0,00	
	VV		Z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část					
	VV		3		3,000			
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					0,00
11	K	966006211	Odstranění svislých dopravních značek ze sloupů, sloupků nebo konzol	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část					
	VV		označen mostu - posun					
	VV		1		1,000			
12	K	914511112	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem a patkou	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		Z výkresu D.101-102.02-04. Situace 1.-3. část					
	VV		1		1,000			
13	M	40445240	patka pro sloupek AI D 60mm	kus	1,000		0,00	CS ÚRS 2025 01
	VV		1		1,000			
D		998	Přesun hmot					0,00
14	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	0,401		0,00	CS ÚRS 2025 01