





- Demontáž výplní otvorů z dvorní strany objektu (vyjma několika oken, které již byly vyměněny za plastové)
- Při demolici balkónu nutno zamezit možnému vstupu osob
- Demolice vnitřních příček nutno dělat dle pokynů v části statika
- Demolice nosného zdiva pro nové dveře nutno dělat dle pokynů v části statika
- Proběhne demontáž plynových kotlů a zaslepení potrubí.
- Při bourání podlah nutno dbát na možný výskyt potrubí a kabelů, po vybourání až po nosnou konstrukci nutno přizvat statika

$\pm 0,000 = +000,000$ m n.m. B.p.v. = úrovni podlahy v 1.NP

Veškeré kóty jsou pouze orientační, reálné rozměry je nutno ověřit na stavbě.

Název stavby [Project title]: Rekonstrukce objektu k bydlení Cejl 23, Brno		Zakázka [N.O.]: Z24_002	Stavebník [Investor]: Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1 602 00 Brno - střed DIČ: CZ44992785		
Místo stavby [Site]: Brno, Cejl 23 p.č. 723/1 Zábrdovice [610704]					

Hlavní projektant [General designer]  instinkt projekt, s.r.o. Videňská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490		Projektant části PD [Designer of the part]  instinkt projekt, s.r.o. Videňská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490		
Architekt: [Architekt]: -		Vypracoval: [Designed by]: Ing. David Josiek		
HIP: [Project manager]: Ing. Josef Beneš		Kontroloval: [Checked by]: Ing. Josef Beneš		
Zodpovědný projektant: [Accountable designer]: Ing. Josef Beneš		Část dokumentace: [Part of doc.]: Architektonicko-stavební řešení		

OBSAH VÝKRESU [Drawing title] Řez A-A' Bourané konstrukce		Formát [Format] 2 x A4	Měřítko [Scale] Jak je ukázáno	Paré [Pare]	Rev. [Revision]
Stavební objekt [Building object] SO01	Datum [Date] 02.2025	Stupeň [Phase] DPS	Členění dok. D 1.1		Č.V. [Drawing No.] 107