

Revize	Popis	Datum	Provedl

Investor					
		<b>Statutární město Brno</b> Dominikánské náměstí 196/1 Brno-město, 602 00 Brno			
Generální projektant		<b>INGUTIS, spol. s r.o.</b> Thákurova 2077/7, 166 29 Praha 6 (+420) 224 354 363, ingutis@ingutis.cz www.ingutis.cz			
Zpracovatel částí dokumentace		<b>Puttner, s.r.o.</b> Šumavská 416/15, 602 00 Brno puttner@puttner.cz; www.puttner.cz			
HIP	Ing. Švec	Navrhl	Bc. Pala		
Zodp. projektant	Bc. Pala 	Vypracoval	Bc. Pala		
Akce			Paré		
<b>12. stavba sekundárního kolektoru</b> <b>Česká - Středova</b>					
Část dokumentace D D.1 D.1.4 D.1.4.3	Dokumentace liniové trasy Dokumentace stavebního nebo inženýrského objektu Technika prostředí staveb <b>SO 403 - Přívod NN pro PŘS</b>	Stupeň <b>PDPS</b> Projektová dokumentace pro provádění stavby			
		Datum	08/2020	Revize	00
		Měřítko	-	Formát	A4
Příloha  <b>Výkaz výměr</b>		Arch. číslo			
		Č. přílohy <div style="text-align: right; font-size: 1.2em;"><b>D.1.4.3.5</b></div>			

# KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

12. stavba sekundárního kolektoru Česká - Středova

Objekt:

**SO 403 - SO 403 - Přívod NN pro PŘS**

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

27. 8. 2020

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

Vyplň údaj

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

Ing. Martin Kružík

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Puttner, s.r.o.

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**0,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

**v CZK**

**0,00**

**Projektant**

**Zpracovatel**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

**Objednavatel**

**Uchazeč**

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

12. stavba sekundárního kolektoru Česká - Středova

Objekt:

SO 403 - SO 403 - Přívod NN pro PŘS

Místo:

Datum:

27. 8. 2020

Zadavatel:

Projektant:

Ing. Martin Kružík

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

Puttner, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>0,00</b>
D	M	Práce a dodávky M					0,00
D	21-M	Elektromontáže					0,00
1	K	210100189	Ukončení kabelů smršťovací záklopkou nebo páskou se zapojením bez letování žíly do 3x95+50 mm <sup>2</sup>	kus	8,000		0,00
2	K	210120102	Montáž pojistkových patron nožových	kus	6,000		0,00
3	M	35825272	pojistka nožová 224A nízkoztrátová 19,90W, provedení normální, charakteristika gG	kus	6,000		0,00
4	K	210812053	Montáž kabel Cu plný kulatý do 1 kV 3x70+50 až 95+50 mm <sup>2</sup> uložený volně nebo v liště (např. CYKY)	m	181,000		0,00
5	M	M1	Kabel 1-NHXX 3x95+50	m	181,000		0,00
6	K	210191506	Montáž skříní pojistkových tenkocementových rozpojovacích SR 1, ER 1.0 a 1.1	kus	2,000		0,00
7	M	M2	Elektroměrový rozvaděč nepřímé měření	kus	2,000		0,00
8	K	210021055	Montáž příchytok kovových typ Sonap profil do 40 mm	kus	22,000		0,00
9	M	35432545	příchytka kabelová 29-40mm	kus	18,000		0,00
10	M	M3	Kabelová příchytka KPZ 35/1	kus	4,000		0,00
11	M	M4	Chemická kotva	kus	4,000		0,00
12	K	P1	Provedení protipožární ucpávky do pr .110mm	kus	8,000		0,00
13	K	P2	Zednické práce- vybourání otvoru, zapravení skříně včetně materiálu	kus	2,000		0,00
14	K	210280002	Zkoušky a prohlídky el rozvodů a zařízení celková prohlídka pro objem mtž prací do 500 000 Kč	kus	1,000		0,00
15	K	p3	Utěsnění kabelu v chrániče voděsnou pěnou	KUS	4,000		0,00
16	M	M5	Montážní pěna pro utěsnění prostupů	KUS	1,000		0,00
17	K	VI_001	Dokumentace skutečného provedení stavby	kus	1,000		0,00
18	K	vi_002	Projednání umístění elektrořmrového rozvaděče	kus	2,000		0,00