

Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3**

Vážení,

dne 12. 6. 2025 obdržel zadavatel v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 22. 5. 2025 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2025-028295 a v elektronickém informačním systému TED dne 26. 5. 2025, žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Prosíme o bližší technickou specifikaci litinového potrubí a tvarovek.

Prosíme o bližší specifikaci redukčního ventilu – vstupní a výstupní tlak, průtok.“

Ve věci veřejné zakázky zadavatel uveřejňuje následující odpovědi:

1/ K dotazu o bližší technickou specifikaci litinového potrubí a tvarovek:

- **SO 330.1 Vodovodní řady**

- *trouba vodovodní litinová DN 80, DN100, DN150 6m s těžkou protikorozií ochranou tř. Class, tl. stěny min. 4,7mm tlaková s cementovou výstelkou a vrstvou polyuretanového povlaku, jištěný násuvný hrdlový spoj (zámkový)“*
- *trouba vodovodní litinová DN 250 6m s těžkou protikorozií ochranou tř. Class, tl. stěny min. 5,2mm tlaková s cementovou výstelkou a vrstvou polyuretanového povlaku, jištěný násuvný hrdlový spoj (zámkový)“*

- **SO 330.3 Přeložka I. Březovského vodovodu**

- *trouba vodovodní litinová DN 600 6m s těžkou protikorozií ochranou tř. Class, tl. stěny min. 8,0mm tlaková s cementovou výstelkou a vrstvou polyuretanového povlaku, jištěný násuvný hrdlový spoj (zámkový)“*

1/ K dotazu o bližší specifikaci redukčního ventilu – vstupní a výstupní tlak, průtok:

Stávající redukční ventil ve vodovodní šachtě je v profilu DN80 a bude využit při rekonstrukci šachty pro větev náhradního zásobování s redukcí tlaků z 0,9 na 0,55 MPa.

V rámci nového vystrojení vodovodní šachty požaduje provozovatel osazení redukčního ventilu profilu **DN100 s redukcí tlaků z 0,9 na 0,55 MPa.**

Vše ostatní zůstává beze změny.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálová
vedoucí oddělení zakázky
útvary inženýrských služeb