

Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu**Vysvětlení zadávací dokumentace č. 6**

Vážení,

v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Brno, Fryčajova – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (dále jen „veřejná zakázka“), uveřejněného dne 22. 5. 2025 na profilu zadavatele v elektronické podobě prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK a ve Věstníku veřejných zakázek pod č. Z2025-028295 a v elektronickém informačním systému TED dne 26. 5. 2025, obdržel zadavatel žádost o poskytnutí vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Prosíme o bližší specifikaci následujících položek:

- objekt SO 320-F048 - Kanalizační přípojka km 0,031 82 - F048

14	K	180100200R	Demolice a zpětné zřízení schodiště	kpl	1,000
15	K	180404102R	Prováděcí projektová dokumentace na zřízení nového schodiště	kpl	1,000

- SO 320-F050 - Kanalizační přípojka km 0,029 87 - F050

15	K	180100200R	Demolice a zpětné zřízení schodiště	kpl	1,000
16	K	180404102R	Prováděcí projektová dokumentace na zřízení nového schodiště	kpl	1,000

„

Ve věci veřejné zakázky zadavatel uveřejňuje následující odpověď:

K objektu objekt SO 320-F048 - Kanalizační přípojka km 0,031 82 - F048:

Ocenění položek č.14 a č.15 objekt SO 320-F048 je v kompetenci zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední demolice vč. odvozu, likvidace, poplatky za skládku, zpětné zapravení. Tj. demolice stávajícího schodiště dl. 4,0 m a šířky 1,0 m vč. odvozu sutí a likvidace, zpětné vybudování schodiště, kompletní dodávku a montáž vč. provizorního vstupu do domu po dobu výstavby přípojek.

Obnova schodiště:

- Betonové schodiště s obkladem z dlažby
- Beton C25/30 XC1 XF1 ... 2,2 m3
- 40 kg výztuže
- Dlažba venkovní, mrazuvzdorná, protiskluzová R10

Jedná se o veřejně přístupný prostor, uchazeč může provést obhlídku na místě samém. Pro informaci připojujeme fotografie schodiště.

Fryčajova č.65/48 (kanalizační přípojka F048):



K objektu SO 320-F050 - Kanalizační přípojka km 0,029 87 - F050

Ocenění položek č.15 a č.16 objekt SO 320-F050 je v kompetenci zhotovitele. Zhotovitel v ceně zohlední demolice vč. odvozu, likvidace, poplatky za skládku, zpětné zapravení. Tj. bourání a obnova schodů dl. 4m, šířka cca 1 m + dřevěné opěrné zdi dl. 1m, výška cca 2,6m, půdorysná délka zábradlí cca 2 m + provizorní vstup do domu.

Obnova schodiště:

- Betonové schodiště s obkladem z dlažby
- Beton C25/30 XC1 XF1 ... 2,2 m³
- 40 kg výztuže
- Dlažba venkovní, mrazuvzdorná, protiskluzová R10
- Vč. kovového zábradlí s kovovým antikoročním nátěrem

Jedná se o veřejně přístupný prostor, uchazeč může provést obhlídku na místě samém. Pro informaci připojujeme fotografii schodiště.

Fryčajova č.603/50 (kanalizační přípojka F050):



Vše ostatní zůstává beze změny.

S pozdravem

Mgr. Barbora Maršálková
vedoucí oddělení zakázky
útvary inženýrských služeb