

Z Á M Ě Ř A K C E

Typ akce: **rekonstrukce**

Investor: **Statutární město Brno**

Číslo stavby: *133396*

Název stavby: **Brno, Skřivánčí, Havraní – rekonstrukce vodovodu**

Objekt: **vodovod**

Úsek stavby: Skřivánčí: odbočka do ul. Havraní – Pahrbek

Havraní: odbočka do ul. Charbulova - Skřivánčí

1.	Číslo podnětu / datum schválení	
2.	Místo stavby	Brno, k. ú. Černovice, p. č. 2188/1, 2173/1,..., ul. Skřivánčí, ul. Havraní
3.	Propočet nákladů	
4.	Popis, požadovaný účel stavby a její stručné zdůvodnění: V ulici Skřivánčí bude provedena výměna vodovodního řadu DN 80 z roku 1956 od odbočky do ul. Havraní po ul. Pahrbek. V ulici Havraní bude provedena výměna vodovodního řadu DN 80 z roku 1958 od odbočky do ul. Charbulova po ul. Skřivánčí. Trasa navrhovaných vodovodů bude vedena ve stejné trase, tj. v komunikaci 1 – 1,5 m od obrubníku. Celková délka výměny je 242 metrů. Na akci budou použity následující profily, včetně tvarovek a armatur: a) Spotřební řady Litina DN 80242 m b) Přípojky HD-PE.....67 m	
5.	Problémy, jimž je nutno věnovat při přípravě zvýšenou pozornost, upozornění, požadavky: • Koordinace s rekonstrukcí/opravou ostatních inž. sítí, rekonstrukcí/opravou komunikace. • Koordinace se stavbou „Brno, Pahrbek, Wainerovo náměstí I, Skřivánčí – rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. • Poloha trasy vodovodu je v záměru uváděna pouze orientačně a musí být v projektové dokumentaci upřesněna. • Zajistit náhradní zásobování vodou a provádět stavbu za příznivých klimatických podmínek	

Příloha č. 1 - Technická zpráva

V ulici Skřivánčí bude provedena výměna vodovodního řadu DN 80 z roku 1956 od odbočky do ul. Havraní po ul. Pahrbek. V ulici Havraní bude provedena výměna vodovodního řadu DN 80 z roku 1958 od odbočky do ul. Charbulova po ul. Skřivánčí. Trasa navrhovaného vodovodu bude vedena ve stejné trase, tj. v komunikaci 1 – 1,5 m od obrubníku. Vodovod je v tlakovém pásmu 1, vodojem Holé hory, kóta přepadu 272,5 m. n. m.

Profil vodovodního řadu bude v délce 242 m DN 80. Celková délka výměny je 242 metrů.

Vodovod bude naprojektován a realizován dle Standardů pro vodovodní síť města Brna a norem v nich uvedených.

Trasa je v situaci uvedena pouze orientačně a bude upřesněna v projektové dokumentaci.

Projektová dokumentace musí respektovat následující požadavky:

- Nebude-li zrušený vodovod demontován, budou jeho konce (včetně každého přerušení) zaslepeny, popř. zabetonovány a potrubí bude zalito cementopopílkovou směsí.
- Hydranty budou demontovány a nefunkční šachty zasypány.
- Poklopy na zrušeném řadu budou demontovány a to včetně orientačních tabulek a sloupků.
- Na požádání obvodového technika budou Brněnským vodárnám a kanalizacím a.s. vráceny stávající armatury a trouby.
- Ve výšce 40 cm nad vodovodním řadem bude položena výstražná fólie s nápisem „POZOR VODOVOD“ (barevně odlišená od fólie pro kabely) a budou osazeny identifikační body MARKER.
- K potrubí bude připojen identifikační vodič 2 x 4 Cu vyvedený do poklopů armatur a hydrantů.
- V přírubových spojích budou použity nerezové šrouby a mosazné matice.
- Všechny poklopy armatur budou označeny plastovými orientačními tabulkami.
- Hydranty a šoupátka na hlavních vodovodních řadech musí být osazena mimo parkovací stání s ohledem na zajištění jejich trvalé dostupnosti.
- Poklopy hydrantů, šoupátek, uzávěrů přípojek a armaturních šachet mimo komunikace budou obedlážděny dvěma řadami kostek a obetonovány.
- Při použití vnější těžké protikorozi ochrany stanoví její přesnou délku projektová dokumentace (dle korozního průzkumu).

Součástí rekonstrukce vodovodu bude vyvolaná výměna všech vodovodních přípojek, při níž se musí respektovat následující požadavky:

- Stávající vodovodní přípojky z HD-PE se v rámci stavby pouze přepojí (zkrátí), neboť se vzhledem k jejich materiálu a tím i stáří předpokládá, že jsou ve vyhovujícím technickém stavu. V případě že bude nová poloha vodovodního řadu vyžadovat prodloužení stávající vodovodní přípojky z HD-PE bude tato přípojka vyměněna v celé délce (od navrtávacího pasu až po vodoměr) za potrubí z materiálu HD-PE (profil stejný jako u stávající přípojky, min. 32 mm). Tato vynucená výměna potrubí bude provedena na náklady stavby.
- U stávajících přípojek z jiných materiálů, včetně PE, se předpokládá (i s ohledem na jejich stáří) neznámý technický stav, který se může vlivem prováděných výkopových prací v jejich okolí výrazně a rychle zhoršit až do stavu havárie. Proto bude u těchto starých přípojek vyměněno stávající potrubí v celé délce (od navrtávacího pasu až po vodoměr) za potrubí z materiálu HD-PE (profil stejný jako u stávající přípojky, min. 32 mm). Tato vynucená výměna potrubí bude provedena na náklady stavby.
- V případě, kdy je nutné zvětšení profilu přípojky z důvodů na straně vlastníka nemovitosti (již dříve byla realizována nebo je teprve plánována rekonstrukce vnitřní instalace v nemovitosti, kdy profil hlavní větve vnitřní instalace je větší než dimenze stávající přípojky), jedná se o rekonstrukci přípojky. V tomto případě zvětšení profilu a kapacity přípojky musí být náklady na rekonstrukci přípojky v celé délce hrazeny vlastníkem nemovitosti (v souladu se zákonem č.274/2001 Sb., §3, odst. 6).

- Dimenze a materiál jednotlivých stávajících přípojek upřesní projektant v projektové dokumentaci na základě archivních podkladů Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. a po provedení průzkumu v nemovitostech.

Příloha č. 2 - Propočet nákladů

Vodovodní řady

Profil	Množství	Materiál
80	242 m	Tvárná litina s vnitřní vystýlkou
	242 m	Náhradní zásobování vodou

Vodovodní řady celkem

Rušení vodovodu

Profil	Množství	Materiál / technologie
	1,3 m ³	Zalítí vodovodního řadu cementopopílkovou směsí
	10 ks	Odstavení vodovodního řadu vč. zabetonování

Rušení vodovodu celkem

Vodovodní přípojky

Profil	Délka	Materiál
	67 m	HD-PE

Vodovodní přípojky celkem

Stavba vodovodu celkem

Rozebrání a obnova povrchů

Plocha	Povrch
266 m ²	Rozebrání a obnova povrchů vozovek nad rýhou
74 m ²	Rozebrání a obnova povrchů chodníků a zelených ploch nad rýhou
500 m ²	Odfrézování a nová obrušná vrstva

Stavební náklady na rozebrání a obnovu povrchů celkem

Celkové náklady stavby bez DPH

6 840 005 Kč

V ulici Skřivánčí, Havraní bude provedeno rozebrání a obnova vozovek, chodníků a zelených ploch nad rýhou a v části nová obrušná vrstva.

Celkém bude rekonstruováno: DN 80 - 242 m




JEDNOTNÁ KANALIZACE
VODOVODNÍ ŘAD
REKONSTRUKCE VODOVODU