

Yvona Čumová
Klatovská 426/20
602 00 Brno

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: TSB/10355/2023

VYŘIZUJE: Minařík

TEL./FAX: 545424062

EMAIL: minarik@tsb.cz

DATUM: 20.9.2023

Věc: Vyjádření 260/23 k projektové dokumentaci pro stavební povolení
Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa část I.
Brno, ulice Koniklecová, Petra Křivky, k.ú. Nový Lískovec

K projektové dokumentaci ve stupni pro územní řízení pro inženýrské objekty veřejného osvětlení IO 610, IO 611 a IO 612 jsme vydali naše samostatné vyjádření č. 167/22, zn.: TSB/07335/2022 dne 22.7.2022 a vyjádření Odboru kolektorové sítě TSB, a.s. dne 3.8.2022. Respektujte podmínky v nich uvedené v plném rozsahu! Územní rozhodnutí bylo již vydáno pod č.j.: MCZEB00497/2023/Bur dne 16.3.2023 a nabylo právní moci dne 29.4.2023.

Nedílnou součástí tohoto vyjádření je i vyjádření Odboru kolektorové sítě TSB, a.s. zn.: TSB/10355/2023 ze dne 19.9.2023.

Výše uvedenou stavbou dojde k dotčení stávajícího zařízení veřejného osvětlení v majetku, správě a údržbě naší společnosti TSB, a.s. Dotčení bude na ulici Petra Křivky v okolí stožáru VO ev.č.: S-1716-097 a na ulici Koniklecová. Na ulici Koniklecová je navržena jeho přeložka (IO 611). Dojde k demontáži devíti (-9SM; S-1538-043 až -051) stávajících světelných míst a k vybudování deseti (10SM) nových světelných míst. Přeložkou tak dojde k navýšení o jedno (1SM) světelné místo nad stávající stav počtu světelných míst v majetku naší společnosti. Přeložka je vyvolanou investicí realizovaná na náklady stavebníka uvedené akce.

S předloženou projektovou dokumentací pro stavební povolení stavby „Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa část I., Brno, ulice Koniklecová, Petra Křivky, k.ú. Nový Lískovec“ souhlasíme a souhlasíme s vydáním stavebního povolení za předpokladu splnění následujících podmínek:

Osvětlení bude převzato do majetku města Brna s následnou správou a údržbou prováděnou naší společností až na základě doloženého protokolu o měření jasu povrchu komunikace s kladným výsledkem, zpracovaného osobou k tomuto měření způsobilou, tzn. nositelem certifikace ČMS.

V dostatečném předstihu před zahájením stavby požadujeme zpracovat a předložit k odsouhlasení dokumentaci veřejného osvětlení pro realizaci stavby, kterou ve fázi zpracování konzultujte s pracovníky naší společnosti. Projektová dokumentace, včetně jednopólového schématu zapojení, musí být zpracována v souladu se Standardy veřejného osvětlení města Brna a musí být odsouhlasena naší společností, která je správcem veřejného osvětlení města Brna.

Bez předložené a naší společností odsouhlasené realizační projektové dokumentace nesouhlasíme se zahájením realizace stavby objektu veřejného osvětlení!

V případě poškození kabelu VO bude na základě vyjádření pracovníků provozu TSB, a.s. vyměněno celé kabelové pole nebo bude provedena oprava kabelovou spojkou. Poškození zařízení VO, které nebude nahlášeno TSB, a.s., bude posuzováno a řešeno jako škoda na veřejně prospěšném zařízení

Při obnově zeleně vysazujte keře 0,5m a stromy 1,5m od stávajících kabelů VO, stromy 3m od osy stožárů VO.

V případě, že nebudou splněny podmínky našeho vyjádření, nebudeme souhlasit s kolaudací či uvedením do provozu.

Budeme přizváni ke kolaudačnímu řízení.

Toto naše vyjádření má platnost po dobu jednoho roku.

S pozdravem



Technické sítě Brno,
akciová společnost
Barviřská 822/5, 602 00 Brno
TEL.: +420 545 424 030
IČ: 25512285, DIČ: CZ25512285

Ing. Miroslava Vraná
Vedoucí Odboru investice a projekce, správy majetku

Příloha: kopie vyjádření Odboru kolektorové sítě TSB, a.s. zn.: TSB/10355/2023 ze dne 19.9.2023



Yvona Čumová
Klatovská 20
602 00 Brno

VAŠE ZNAČKA:

NAŠE ZNAČKA: TSB/10355/2023

VYŘIZUJE: Ing. Benža

TEL./FAX: +420 603 268 087

EMAIL: benza@tsb.cz

DATUM: 19.9. 2023

Vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení na: „Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, část I.“

Vážená paní Čumová,


na základě vaší žádosti o vyjádření k dokumentaci pro stavební povolení na: „Bytová výstavba Kamenný vrch II, 1. etapa, část I“, podaném dne 8. 9. 2023, Vám sdělujeme, že s projektovou dokumentací *souhlasíme* za splnění níže uvedených podmínek.

Podmínky k napojení inženýrských sítí na sekundární kolektor Kamenný vrch III. stavba Koniklecová:

- V rámci realizace napojení slaboproudých rozvodů do sekundárního kolektoru budou dodrženy následující podmínky:
- Před započítím prací v kolektoru budeme vyzváni zhotovitelem ke kontrole stávajícího stavu a předání pracoviště v kolektoru.
- Při práci v kolektoru bude dodržován „Provozní řád kolektorů“, s nímž bude seznámena realizační firma při vystavení povolení ke vstupu.
- Prostup z kolektoru bude utěsněn proti tlakové vodě a protipožárně zapraven.
- Protipožární zapravení prostupů, včetně požárních přepážek, bude provedeno protipožární ucpávkou stupně nehořlavosti A, B nebo C1. Ucpávka musí vykazovat požární odolnost minimálně 60 minut. Prostup bude označen štítkem s předepsanými údaji. Štítek bude umístěn viditelně vedle ucpávky. Po realizaci předložíte dokumentaci a osvědčení k realizovaným protipožárním systémům ucpávek např. Hilti CP611.
- Nové vedení bude v trase kolektoru uloženo do lávky kabelového registru nebo přichyceno ke stropnímu kabelovému registru. Přesné určení bude určeno při předání staveniště před zahájením prací.
- Při provádění výkopových prací v místě napojení sítí do kolektoru nesmí dojít vlivem výkopových prací k poškození tělesa kolektoru.
- Jakékoliv poškození kolektoru a uložených sítí nahlásíte neprodleně na dispečink kolektorů (tel 545 424 011).
- Veškeré škody způsobené realizací budou neprodleně odstraněny na náklady zhotovitele, nebo investora stavby.
- Po ukončení prací budeme vyzváni zhotovitelem ke kontrole a předání stavby.

Toto vyjádření má platnost jeden rok.

S pozdravem



Technické síťe, s.r.o.
akciová společnost
Ing. Michael Benža
tel. +420 545 424 030
vedoucí Odboru kolektory
IC: 25512295, DIČ: CZ2551

Příloha:

1 x Situace

Situace

Napojení IS - Slaboproud do sekundárního kolektoru

