

### Propočet nákladů – Aktualizace 03/2025

#### Kanalizační stoky

| Profil  | Množství | Materiál / technologie    |
|---------|----------|---------------------------|
| 500/750 | 185 m    | Beton s čedičovým žlábkem |
| 300     | 31 m     | Obetonovaná kamenina      |
| 400     | 89 m     | Obetonovaná kamenina      |

#### Bezvýkopové technologie

| Profil  | Množství | Materiál / technologie |
|---------|----------|------------------------|
| 500/750 | 82 m     | štola                  |
| 150     | 20 m     | štola přípojky         |
| 200     | 50 m     | štola přípojky         |

#### Rušení Kanalizace

| Profil    | Množství           | Materiál / technologie                      |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------|
| 400       |                    |                                             |
| 1000/1350 | 123 m <sup>3</sup> | Zaliti kanalizačního řadu cementopop. směsí |

#### Objekty na Kanalizační síti

| Množství | Materiál / technologie     |
|----------|----------------------------|
| 1 ks     | zajištění tramvajové trati |

#### Kanalizační přípojky

| Profil | Množství | Popis                |
|--------|----------|----------------------|
| 150    | 144 m    | Obetonovaná kamenina |
| 200    | 93 m     | Obetonovaná kamenina |

#### Kanalizační přípojky celkem

#### Rozebrání a obnova povrchů

| Množství             | Položka                                                                                      |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4 716 m <sup>2</sup> | Rozebrání a obnova vozovek celoplošně                                                        |
| 3 860 m <sup>2</sup> | Rozebrání a obnova chodníků asfaltových celoplošně                                           |
| 1 kpl.               | ul. Jezuitská - obnova povrchů dle koncepční studie veřejn<br>Zóna Jezuitská 5/12/2024 (KAM) |
| 1 kpl                | ul. Kozí - obnova povrchů dle koncepční studie veřejného p<br>Zóna Jezuitská 5/12/2024 (KAM) |

#### Stavební náklady celkem

92 642 499 Kč

V ulici Jezuitská, Za Divadlem je uvažováno s rozebráním a obnovou vozovek, chodníků a zelených ploch celoplošně (vč. mobiliáře,...). Tyto povrchy jsou částečně uvažovány dle koncepční studie veřejného prostoru Zóna Jezuitská 5/12/2024 (KAM).

Součástí tohoto záměru je rovněž obnova povrchů v ul. Kozí (úsek od ul. Dvořákova po ul. Jezuitská) dle koncepční studie veřejného prostoru Zóna Jezuitská 5/12/2024 (KAM).

Pozn.: Povrchy nebudou hrazeny ze zdrojů pro obnovu vodovodu a kanalizace – započteno v záměru na kanalizaci

Upozorňujeme na nutnost koordinace stavby s akcemi GasNet a Teplárny Brno

#### Aktualizace propočtu cen 03/2025

Ceny byly stanoveny dle kalkulace ÚIS 10/2024.