

Příloha č. 2 - Propočet nákladů – Aktualizace 03/2025

Vodovodní řady

Profil	Množství	Materiál
500	139 m	Tvárná litina s vnitřní vystýlkou
300	23 m	Tvárná litina s vnitřní vystýlkou
150	404 m	Tvárná litina s vnitřní vystýlkou a vnější ochranou
100	217 m	Tvárná litina s vnitřní vystýlkou a vnější ochranou
	783 m	Náhradní zásobování vodou
324/10	12 m	Bezvýkopová metoda - protlak

Vodovodní přípojky

Profil	Délka	Materiál
	114 m	HD-PE

Rušení vodovodu

Profil	Množství	Materiál / technologie
	45 m ³	Zalítí vodovodního řadu cementopopílkovou směsí
	21 ks	Odstavení vodovodního řadu vč. zabetonování

Rozebrání a obnova povrchů

Plocha	Povrch
1 kpl.	ul. Jezuitská - obnova povrchů dle koncepční studie veřejného prostoru Zóna Jezuitská 5/12/2024 (KAM)
1 kpl.	ul. Kozí - obnova povrchů dle koncepční studie veřejného prostoru Zóna Jezuitská 5/12/2024 (KAM)
4 716 m ²	Rozebrání a obnova povrchů vozovek celoplošně
3 860 m ²	Rozebrání a obnova chodníků a zelených ploch celoplošně

Stavební náklady celkem

16 848 179 Kč

V ulici Jezuitská, Za Divadlem je uvažováno s rozebráním a obnovou vozovek, chodníků a zelených ploch celoplošně (vč. mobiliáře,...). Tyto povrchy jsou částečně uvažovány dle koncepční studie veřejného prostoru Zóna Jezuitská 5/12/2024 (KAM).

Součástí tohoto záměru je rovněž obnova povrchů v ul. Kozí (úsek od ul. Dvořákova po ul. Jezuitská) dle koncepční studie veřejného prostoru Zóna Jezuitská 5/12/2024 (KAM).

Pozn.: Povrchy nebudou hrazeny ze zdrojů pro obnovu vodovodu a kanalizace – započteno v záměru na kanalizaci.

Upozorňujeme na nutnost koordinace stavby s akcemi GasNet a Teplárny Brno

Aktualizace propočtu cen 03/2025

Ceny byly stanoveny dle kalkulace ÚIS 10/2024.