

SEZNAM ARMATUR	
----------------	--


[illegible]

SPECIFIKACE POTRUBNÍCH DÍLŮ

[illegible]

OSTATNÍ MATERIÁL							
Zákazník:		Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787/1a,639 00 Brno	Stupeň projektu:	DPS	Vypracoval	Ing. Hrozinová	<div>ENERGO</div> <div>TECHNICKÉ SLUŽBY</div>
Zakázka č.:		ES2018	Číslo dokumentu:	ES2018-PDPS-D-SO501-011	Kontroloval:	Ing. Hrozinová	
Název akce:		Multifunční sportovní a kulturní centrum (MFSKC) . Křižovatka 4. brána BV	Datum:	II/2022	Schválil:	Ing. Jan Drbošal	
Místo stavby:		Brno - Pisárky	Rev.:	0	HIP:	Ing. Hrozinová	
Poz.	Sestava/Prvek	Popis	rozměr	Material	Jednotka	Výměra	Poznámka
1	Výstražná folie	Výstražná folie žluté barvy, šířka 200 mm	š=200 mm	PE	bm	10	
2	Výstražná folie	Výstražná folie žluté barvy, šířka 500 mm	š=500 mm	PE	bm	200	
3	Signalizační vodič	Signalizační vodič CYY, průřez 2,5 mm ²	S=2,5 mm ²	měď	bm	220	
4	Poklop teleskopický, šoupátkový	Gas-T poklop plast PA+ s litinovým výčkem	182x182x365-485	PA+, litina	sb	2	
5	Poklop teleskopický, hydrantový	Gas-T poklop plast PA+ s litinovým výčkem	288x288x405-407	PA+, litina	sb	2	pro obtokové armatury s odfukem
6	Plastová obruba	Plastová obruba šoupátkového víka	340x190x80	PA	ks	2	
7	Plastová obruba	Plastová obruba hydrantového víka	440x300x80	PA	ks	2	
8	Teleskopická číchačka	Teleskopická číchačka se zemním poklopem	d40/50		sb	1	
9	Kaučuková deska	SBR deska tl.10 mm, 700x300 mm	700x300	SBR (syntetický kaučuk)	ks	1	podložení trasového uzávěru

MONTÁŽE, DEMONTÁŽE, OSTATNÍ PRÁCE							
Zákazník:		Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787/1a,639 00 Brno	Stupeň projektu:	DPS	Vypracoval	Ing. Hrozinová	<div>ENERGO</div> <div>TECHNICKÉ SLUŽBY</div>
Zakázka č.:		ES2018	Číslo dokumentu:	ES2018-PDPS-D-SO501-011	Kontroloval:	Ing. Hrozinová	
Název akce:		Multifunkční sportovní a kulturní centrum (MFSKC) . Křižovatka 4. brána BV	Datum:	II/2022	Schválil:	Ing. Jan Drbošal	
Místo stavby:		Brno - Pisárky	Rev.:	0	HIP:	Ing. Hrozinová	
Poz.	Název	Popis	dn	Norma	Jednotka	Výměra	Poznámka
1	Propoj dn315	Propojení na stávající PE plynové potrubí	315		kpl.	1	
2	Propoj dn315	Propojení na stávající ocelové plynové potrubí	DN 300		kpl.	1	
2	Odplynění , inertizace	Odplynění , inertizace			bm	90	
3	Geodetické zaměření	Geodetické zaměření potrubí před zasypáním			bm	85	
4	Tlaková zkouška	Tlaková zkouška, medium vzduch max. přetlak 6,0 bar	315; 40	TPG 702 01, ČSN EN 12 327	bm	200+10	
5	Revizní zpráva	Revizní zpráva			kpl.	1	
6	Odvzdušnění a zaplynění	Odvzdušnění a zaplynění	315; 40		bm	200+10	
7	Jednostranné uzavření STL plynovodu	Jednostranné uzavření STL plynovodu PE d315 pomocí stoplovací soupravy STOPL-S, - navrtání, uzavření, odplynění, odvzdušnění, konečné uzavření tvarovky	315		kpl.	1	
8	Jednostranné uzavření STL plynovodu	Jednostranné uzavření STL plynovodu DN300 pomocí stoplovací soupravy STOPL-S-F1 - navrtání, uzavření, odplynění, odvzdušnění, konečné uzavření tvarovky	DN300		kpl.	1	

ZEMNÍ PRÁCE								
Zákazník:		Brněnské komunikace a.s., Renneská tř. 787/1a,639 00 Brno		Stupeň projektu:	DPS	Vypracoval	Ing. Tuscher	
Zakázka č.:		ES2018		Číslo dokumentu:	ES2018-PDPS-D-SO501-011	Kontroloval:	Ing. Hrozinová	
Název akce:		Multifunční sportovní a kulturní centrum (MFSKC) . Křižovatka 4. brána BVV		Datum:	II/2022	Schválil:	Ing. Jan Drbošal	
Místo stavby:		Brno - Pisárky		Rev.:	0	HIP:	Ing. Hrozinová	
Poz.	Typ	Kód	Popis			Jednotka	Množství	Poznámka
	D	HSV	Práce a dodávky HSV					
	D	1	Zemní práce					
1	K	121151123	Sejmutí ornice strojně při souvislé ploše přes 500 m2, tl. vrstvy do 200 mm			m2	153,300	
2	K	162206112	Vodorovné přemístění výkopku bez naložení, avšak se složením zemin schopných zúrodnění, na vzdálenost přes 20 do 50 m			m3	30,660	
3	K	171206111	Uložení zemin schopných zúrodnění nebo výsypek do násypů předepsaných tvarů s urovnáním			m3	30,660	
4	K	132154205	Hloubení zapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 a 2 přes 500 do 1 000 m3			m3	323,168	
5	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny			m3	17,100	
6	K	162351103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m			m3	527,603	
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru			m3	323,168	
8	K	151811132	Zřízení pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m			m2	715,390	
9	K	151811232	Odstranění pažicích boxů pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení hloubka výkopu do 4 m, šířka přes 1,2 do 2,5 m			m2	715,390	
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny			m3	49,755	
11	M	58331200	štěrkopísek netříděný			t	89,559	
12	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 40 cm			m	206,500	
13	K	167151111	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství přes 100 m3, z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3			m3	323,168	
14	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách			m3	204,435	
15	K	162351104	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 500 do 1 000 m			m3	118,733	
16	K	162751119	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m			m3	1 068,597	
17	K	171201231	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) zeminy a kamení zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 05 04			t	213,719	
	D	998	Přesun hmot					
18	K	998272201	Přesun hmot pro trubní vedení z ocelových trub svařovaných pro vodovody, plynovody, teplovody, shybky, produktovody v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m			t	0,449	