(1) STŘEŠNÍ KRYTINA BOBROVKA, HŘEBEN A NÁROŽÍ KRYTÉ HŘEBENÁČI DO MALTY
(2) STŘEŠNÍ KRYTINA MĚDĚNÝ PLECH - PONECHAT
(3) OKAPY MĚDĚNÝ PLECH - ZPĚTNÁ MONTÁŽ, NOVÉ HÁKY
(4) LEMOVÁNÍ ZDIVA (ŠTÍTŮ) MĚDĚNÝ PLECH
(5) OPLECHOVÁNÍ ÚŽLABÍ (ŽLAB) S VNITŘNÍ STOJATOU DRÁŽKOU - MĚDĚNÝ PLECH
(6) SNĚHOVÉ ZÁBRANY Z OCELOVÉ TYČOVINY
(7) OPLECHOVÁNÍ HŘEBENE MĚDĚNÝ PLECH
(8) NADSTŘEŠNÍ HLAVICE Z MĚDĚNÉHO PLECHU
(9) STŘEŠNÍ OKNA VELUX - ZAPUŠTĚNÁ MONTÁŽ
(10) PŘEKRYTÍ ŠIKMÍN ŠTÍTŮ - TAŠKA + OPLECHOVÁNÍ
(11) CELOPLOŠNÁ NÁHRADA OMÍTEK ŠTÍTU
(12) STŘECHU PROVÉST S VODOTĚSNÝM PODSTŘEŠÍM
(13) NÁHRADA PLECHOVÝCH POZINKOVANÝCH KULATÝCH KOLEN ZA MĚDĚNÁ KLEMPÍŘSKÁ S HRANOU
(14) KOMÍN NADEZDÍT POD ÚROVEŇ OKAPU SOUSEDNÍHO OBJEKTU, VYSPÁROVAT ZDIVO, HLAVICI OPLECHOVAT OLOVĚNÝM PLECHEM
(15) ZPĚTNÁ MONTÁŽ STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ - PO REVIZI A PŘESKLENÍ DRÁTOSKLEM

±0,000 = 221,85 m.n.m. Bpv - úroveň podlahy 1.NP objektu Radnická 8 (Stará radnice)

ZODP. PROJEKTANT: Ing. Radek Vala	Ing. Radek Vala Říšova 9, Brno tel. 604 237 513	
INVESTOR: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 196/1, Brno		
AKCE: Oprava střechy Staré radnice	DATUM	04/2024
	STUPEŇ	SP
	FORMÁT	10A4
Pohled dvorní - nový stav	Měřítko 1:50	Č. výkresu D.1.1.17