



LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ CIHELNÉ ZDIVO
- BOURANÉ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ NAVÁŽKY DLE TECHNICKÉHO PRŮZKUMU DE A - 2016
- ROSTLÝ TERÉN - PŘEDPOKLAD

LEGENDA POVRCHOVÝCH ÚPRAV:

- A1 FASÁDNÍ OMÍTKA, barva šedá
- A2 FASÁDNÍ OMÍTKA, barva světle modrá
- A3 CIHELNÝ OKLAD, barva hnědá
- B DŘEVĚNÉ DVEŘE, barva rámu bílá
- C DŘEVĚNÁ OKNA, barva rámu bílá
- D PLASTOVÉ DVEŘE, barva bílá
- E STŘEŠNÍ KRYTINA STÁVAJÍCÍ KERAMICKÁ, barva červená
- F PLECHOVÁ VRATA, barva nátěru hnědá
- G KOTVA TROLEJ VEDENÍ

POZNÁMKY

- Hloubka založení stávající budovy i šířka základových pasů byla převzata z původního zaměření a stavebně technického průzkumu projekční společnosti DEA, Ta byla stanovena dle sond, které byly provedeny ve dveře objektu i v uličním traktu.
- Dle výše zmíněného průzkumu a zaměření jsou v lokalitě mocné stávající navážky o hloubce 1700-1800 mm. Při provádění nových konstrukcí založení proto musí být únosnost podkladních zemín posouzena statickým přímo na staveništi.
- Základy přístavby pana Pochylyho - sousedního autoservisu není známa.
- Objekt bude podřezán, podřezání bude provedeno před zahájením nových konstrukcí dle konstrukční části PD a pokynů statika (uvažovaná hloubka je +0,000 až - 0,350 m).
- Stávající elektro rozvaděč byl osazen do původního otvoru okna, nebo dveří - zaklenutého stávající klenbou po vybourání rozvaděče, je možné otvor použít pro nové požární okno.
- Stávající schodiště bude ponecháno, v 1. a 3. NP bude vyrovnáno novým litým "Teracem".
- Okno bude vybouráno a zazděno dle PD (do zdvia bude zasekán dešťový svod).
- Stávající dřevěné dveře uzavírající niku ve zdivu budou vybourány a nika (divější dveře do objektu bude zazděna).
- Stávající krov nad dvorní částí po výtahovou šachtu bude ponechán, nad uličním traktem a nad stávajícím zatočeným schodištěm bude vybourán, včetně krytiny a laťování.
- Podlaha suterénu by měla být srovnána - mezi oběma místnostmi jsou nerovnosti cca 100-200 mm.
- Stávající otvory ve zdivu - uvedeny jsou maximální hrubé rozměry.
- Vybourání otvorů pro nové dveře a okna - osazení překladů dle dohody na stavbě dle způsobu osazení nových výplní.
- Bude vybouráno cihelné zdivo - bloky o tl. cca 250+300 mm a obnoven stávající otvor - budou vybourány i zárubně.
- Niky na plynoměry o rozměrech cca 1000x1000x300, 400x600x300 budou zazděny.
- Zdivu bude vybouráno na kótu 6.150 mm - a pro překlad budou vytvořeny ve zdivu kapsy, pokud by bylo.
- Okno budou vybouráno - nové okno bude osazeno do stávajícího otvoru - ten bude upraven (po vybourání stávajícího kastlového okna - otvor má jiné vnější a vnitřní rozměry).
- Bourání stávající zidky schodiště tl. 300 mm.
- Bourání stávající klenby tl. 150 mm nad schodištěm.

± 0.000 = 200.72 m n.m.

Paré	Razítko	Zodpovědný projektant :		Spolupracoval :		Vypracoval :		<div>MINIHOUSE</div> <div>podpora SW ArchiCAD</div> <div>DULÁNEK 13 615 00 Brno - ŽIDENICE +420 7254 02 31 07 E-mail: minihouse@seznam.cz</div>	
		Ing. arch. David Vrtek		Ing. arch. Michaela Deferová					
		Okres : Brno město		Místo : Křenová 151/47					
		Investor : Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, Brno 602 00							
		Akce :		Bytový dům Křenová 47 Křenová 47, Brno		Datum :		06/2016	
						Měřítko :		1:50	
				Formát :		4x A4			
ČÍSLO ZAKÁZKY: 0217		Výkres :				číslo výkresu :		D1.10	
DATUM: 06/2016		ŘEZ B-B' - Stávající stav							
STUPEŇ PD: DPS									