

| OZNAČENÍ VE VÝKRESE | STAVBA: ZPRŮCHODNĚNÍ ŘEKY SVRATKY BRNO - KOMÍN (OŘEZ) | KOMPOZITNÍ PRVKY (SKELNÁ VLÁKNA + POJIVO) | | | LIST Č. | 2 |
|---------------------------|--|--|---------------|-----------------------|---------------------------------|---|
| | | ROZMĚRY (m ²) | POČET KUSŮ | CELKEM | POČET LISTŮ | 3 |
| | | | | | POZNÁMKA | |
| <div>8 K</div> | <div>SO 6 – LÁVKA KOMPOZITNÍ ROŠT S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU – SKLÁDANÝ – 15 x 10/38 (B)</div> <div></div> | 16,910 | 1 1 | 16,910 m ² | ~ 255 kg Celkem ~ 255 kg | |
| <div>9 K</div> | <div>SO 7 – LÁVKA S MOLEM (LÁVKA) KOMPOZITNÍ ROŠT S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU – SKLÁDANÝ – 15 x 10/ 25</div> <div></div> | 4,200 | 1 1 | 4,200 m ² | ~ 63 kg Celkem ~ 63 kg | |
| <div>10 K</div> | <div>SO 8.1 – LÁVKA KOMPOZITNÍ ROŠT S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU – SKLÁDANÝ – 15 x 10/ 25</div> <div></div> | 3,240 | 1 1 | 3,240 m ² | ~ 49 kg Celkem ~ 49 kg | |
| <div>11 K</div> | <div>SO 8.2 – LÁVKA KOMPOZITNÍ ROŠT S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU – SKLÁDANÝ – 15 x 10/ 25</div> <div></div> | 3,228 | 1 1 | 3,228 m ² | ~ 49 kg Celkem ~ 49 kg | |
| <div>1 K</div> | <div>SO 01.2 – TERENNÍ SCHODIŠTĚ (STUPNICE) KOMPOZITNÍ ROŠT S PROTISKLUZNOU ÚPRAVOU–25x25/50</div> <div></div> <div>POZNÁMKA: VÝROBNÍ DOKUMENTACI JE TŘEBA PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ KONZULTOVAT S AUTOREM NÁVRHU</div> | 0,408 | 24 1 | 9,792 m ² | ~ 6 kg Celkem ~ 144 kg | |