

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 3

K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

„CYKLISTICKÁ STEZKA HLADÍKOVA“

ZADAVATEL: Statutární město Brno

Sídlem: Dominikánské nám. 196/1, 602 00 Brno – město

Zastoupený: JUDr. Markéta Vaňková, primátorka města Brna

IČO: 44992785

Jako osoba pověřená výkonem zadavatelských činností Vám v souladu s § 43 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) sdělujeme vysvětlení a změnu zadávací dokumentace poskytnuté zadavatelem k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 ZZVZ.

Dotaz č. 1

Dotaz č. 1 – Štětové stěny

Prosíme o upřesnění, ve kterých místech je uvažováno s realizací štětových stěn. Tato pozice má návaznost na jednotlivé ochranné pásma inženýrských sítí a dále také na pozici stávajícího mostu (výška – prostor pod mostem). Jelikož v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí mohou být zemní práce prováděny výhradně ručním způsobem, což dle zvolené technologie nelze provést ručním způsobem bez použití techniky. Žádáme proto o doplnění situace se zákresem polohy štětových stěn s uvedením jednotlivých rozměrů stěn.

SO 201 Opěrné zárubní stěny, úprava břehu

201.0 Přípravné práce a dokončovací práce

Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				0,00
15	23217AOAO	ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (PLOCHA)	M2	680,00000	0,00	0,00
Dočasné štětovnice dl. 4m, délka úseku 170m : 170,0*4				680,00000		
16	23717AOAO	ODSTRANĚNÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ V PLOŠE	M2	680,00000	0,00	0,00
Dočasné štětovnice dl. 4m, délka úseku 170m : 170,0*4				680,00000		

Odpověď na dotaz č. 1

Zadavatel sděluje, že tato položka zastupuje dočasnou bariéru (pažení) v korytu řeky, která umožní realizaci spodních částí konstrukcí. Pro účely rozpočtu byly uvažovány štětovnice (instalace s bočním uchopením prvku) jako jedna z možných technologií. Jak je uvedeno v PD, typ a provedení bariéry pro zajištění výkopu dle očekávaného průtoku a skutečného dna koryta, ročního období apod. bude zvoleno dle doporučení realizační firmy. Poloha této bariéry je naznačena v situaci stavby (D.1.2.2)

Dotaz č. 2

Dotaz č. 2 – Vyjádření E.on - značka R11708-27005663

Po prostudování vyjádření E.on č. R11708-27005663 společnosti E.ON Distribuce, a.s. jsme dospěli k závěru, že ve výkresu č. C.3 Koordinační situace je v legendě sítí špatně uveden druh nadzemního vedení elektro, v daném výkresu se uvádí v legendě KABEL E.ON VN, dle vyjádření č. R11708-27005663. se jedná ale o Nadzemní vedení VVN 110 kV, čímž by požadavek na ochranné pásmo měl být větší, prosíme o opravu, zakreslení a sdělení vzdálenosti ochranného pásma. Jelikož dle vyjádření č. R11708-27005663

E.ON je nutno veškeré práce s mechanizací, jejichž části se můžou přiblížit k vodičům v ochranném pásmu nadzemního vedení VN a VVN provádět za beznapěťového stavu a vypnutí bývá požadováno objednat cca 30 kalendářních dnů před realizací a jen na vymezenou část dne v týdnu. Bylo toto nutné omezení řešeno v PD a harmonogramu stavby, popř. nebudou vznikat další finanční náklady?
Žádáme Vás tímto žádáme o doplnění dodatečných informací, jakým způsobem bude řešeno v návaznosti na harmonogram prací a vzniklé další finanční náklady?

Odpověď na dotaz č. 2

Zadavatel sděluje, že v Příloze č. 5 zadávací dokumentace v dokumentu označeném jako „C03 Koordinační situace“ je administrativní chyba, neboť ve výkresu bylo zakresleno VVN správně, jen nebylo v legendě. Tuto chybu zadavatel napravuje tím, že poskytuje opravenou Koordinační situaci označenou jako „C03 Koordinační situace – po vysvětlení a změně ZD č. 3“

Zadavatel dále sděluje, že nepředpokládá navýšení finančních nákladů z důvodu omezení vyvolaných prací v ochranném pásmu VN a VVN.

Dotaz č. 3

Dotaz ohledně výměr položek rozpočtu na zadavatele : položka č. 6 a č. 7

SO 201 Opěrné zárubní stěny, úprava břehu

K2 Vyztužený násyp s gabionovým lícovým prvkem

6	272365OA0	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B	T	0,37170		0,00
		Začátek provozního součtu				
		2,4		2,40000		
		Konec provozního součtu				
		(1,2*40*3,15+2,5*28*3,15)/1000		0,37170		
7	272366 OA0	VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ	t	94,64000		0,00
		Začátek provozního součtu				
		5,4 kg/m2 : 309,0*1,30*5,4		2		
				169,18000		
		Konec provozního součtu				
		28,0*1,3*1,3*2		94,64000		

V rozpočtu se nachází položka č.6 VÝZTUŽ VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B a položka č. 7 VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z KARI-SÍTÍ z rozsahu stavby se domníváme, že množství neodpovídá projektové dokumentaci. Jelikož výkresu č. D.1.2.14 Výkres výztuže ŽB desky uvádí množství výztuže cca 2,781 t. Prosíme o vysvětlení a případnou opravu výkazu výměr.

Odpověď na dotaz č. 3

Zadavatel sděluje, že se jedná o administrativní chybu Položkového rozpočtu.

Tuto chybu zadavatel napravuje tím, že poskytuje upravený Položkový rozpočet označený jako „SLEPÝ ROZPOČET - Hladikova - cyklistická stezka - po vysvětlení a změně ZD č. 3“

Dotaz č. 4

V SO 201 č. výkresu D.1.2.13 Statické posuzení je na str. 5 uvedeno: „Za rubem dočasného výkopu je situována železniční vlečka. Počítá se zde s úplným vyloučením veškeré dopravy během celé realizace.“ V položkovém rozpočtu jsme s tímto nenalezli související položku.

Dotaz: Bude v době výstavby vlečka v provozu? Zajistí objednatel výluky vlečky a zaplatí s tím související náklady?

Odpověď na dotaz č. 4

Zadavatel sděluje, že výluka vlečky nebude potřeba. Vlečka je využívána cca 7x za měsíc, takže na dobu průjezdu budou stavební práce v okolí tratě přerušeny. Práce na přejezdu budou probíhat v době, kdy nebude vlečka využívána. Náklady se tedy nezmění.

Dotaz č. 5

V rozpočtu SO 201, díl 0, Všeobecné konstrukce a práce je položka č. 9, 7111415 OHT0 - Nutné opravy mostu. Nikde jsme k této položce nenalezli bližší informace.

Může zadavatel tuto položku blíže specifikovat? Stanovit požadovaný rozsah oprav?

Odpověď na dotaz č. 5

Zadavatel sděluje, že rozsah nelze v současné době specifikovat. Zhotovitel by si měl v rámci této položky vytvořit rezervu na případné opravy vzniklé manipulací stavební techniky v okolí mostu. Obnova povrchu a izolačních vrstev mostu je součástí jiné položky (je třeba brát ohled na to která část bude stále pod úrovní terénu nebo již nad terénem).

Zadavatel současně s ohledem na charakter poskytnutého vysvětlení a změny zadávací dokumentace prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a mění v čl. X. Výzvy k podání nabídky včetně zadávací dokumentace lhůtu pro podání nabídek následovně:

Lhůta pro podání nabídek: **07.04.2021 do 9:00 hod.**

V Brně, dne 17.03.2021

.....
Mgr. Veronika Rušková

vedoucí oddělení odtahů a vymáhání pohledávek

Brněnské komunikace a.s.

Přílohy:

SLEPÝ ROZPOČET - Hladikova - cyklistická stezka - po vysvětlení a změně ZD č. 3

C03 Koordinační situace – po vysvětlení a změně ZD č. 3