


ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. JAROSLAV ZVONÁŘ		RAZÍTKO, PODPIS 	
OBJEDNATEL	Statutární město Brno Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno		
ZHOTOVITEL	P.P. Architects s.r.o. Slovinská 29, 612 00 Brno		
NÁZEV AKCE Celková rekonstrukce bytového domu Plynářenská 263/8		DATUM	2018-05
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO PARÉ	
ČÁST	D.1.4 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		
ZPRACOVATEL ČÁSTI	ING. VOJTĚCH FLORIAN	OZN. OBJEKTU	PROJEKTOVÁ ČÁST
VYPRACOVAL	ING. VOJTĚCH FLORIAN	SO 01	D.1.4
d) e)	SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA		
NÁZEV VÝKRESU	VÝKAZ VÝMĚR	MĚŘÍTKO -	ČÍSLO VÝKRESU A 02

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	CELKEM
-------	----------------	--------

CELKOVÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ

1.	SILNOPROUD MATERIÁL NOSNÝ	0,00 Kč
2.	SILNOPROUD SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ	0,00 Kč
3.	SILNOPROUD MONTÁŽNÍ PRÁCE	0,00 Kč
4.	SILNOPROUD DODÁVKA ROZVADĚČŮ	0,00 Kč
5.	SILNOPROUD OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL NOSNÝ	0,00 Kč
6.	SILNOPROUD OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ PRÁCE	0,00 Kč
7.	SILNOPROUD - DOPRAVA	0,00 Kč
8.	SILNOPROUD HZS - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA	0,00 Kč
9.	SILNOPROUD REVIZE	0,00 Kč
10.	SLABOPROUD SPOLEČNÉ KABEL. TRASY SLABOPROUDU - MATERIÁL NOSNÝ	0,00 Kč
11.	SLABOPROUD SPOLEČNÉ KABEL. TRASY SLABOPROUDU - MONTÁŽNÍ PRÁCE	0,00 Kč
12.	SLABOPROUD DOMÁCÍ TELEFON - MATERIÁL NOSNÝ	0,00 Kč
13.	SLABOPROUD DOMÁCÍ TELEFON - MONTÁŽNÍ PRÁCE	0,00 Kč
14.	SLABOPROUD SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA, PŘÍPRAVA PRO KABEL TV - MATERIÁL NOSNÝ	0,00 Kč
15.	SLABOPROUD SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA, PŘÍPRAVA PRO KABEL TV - MONTÁŽNÍ PRÁCE	0,00 Kč
16.	SLABOPROUD DATOVÉ ROZVODY - MATERIÁL NOSNÝ	0,00 Kč
17.	SLABOPROUD DATOVÉ ROZVODY - MONTÁŽNÍ PRÁCE	0,00 Kč
17.	CELKOVÝ NÁKLAD KČ:	0,00 Kč

UVEDENÉ CENY NEZAHRAJÍ DPH.

DATUM: 2018-05

VYPRACOVAL: Ing. Vojtěch Florian

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽS	JEDN. CENA	CELKEM
SILNOPROUD MATERIÁL NOSNÝ					
1.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 16	M	120		0,00 Kč
2.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 20	M	130		0,00 Kč
3.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25	M	160		0,00 Kč
4.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 32	M	90		0,00 Kč
5.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 40	M	80		0,00 Kč
6.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 50	M	60		0,00 Kč
7.	TRUBKA KOPOFLEX KPF 40	M	15		0,00 Kč
8.	TRUBKA KOPOFLEX KPF 50	M	15		0,00 Kč
9.	TRUBKA KOPOFLEX KPF 63	M	40		0,00 Kč
10.	TRUBKA KOPOFLEX KPF 110	M	5		0,00 Kč
11.	TRUBKA TUHÁ PVC 16	M	150		0,00 Kč
12.	TRUBKA TUHÁ PVC 20	M	210		0,00 Kč
13.	TRUBKA TUHÁ PVC 25	M	120		0,00 Kč
14.	TRUBKA TUHÁ PVC 32	M	40		0,00 Kč
15.	TRUBKA PANCÉŘOVÁ POZINK, 6263 ZN, 59 MM	M	35		0,00 Kč
16.	DRÁTĚNÝ ŽLAB ARKYS DZ 50/50, VČ. NOSNÉ KCE	M	25		0,00 Kč
17.	DRÁTĚNÝ ŽLAB ARKYS DZ 100/50, VČ. NOSNÉ KCE	M	20		0,00 Kč
18.	DRÁTĚNÝ ŽLAB ARKYS DZ 100/100, VČ. NOSNÉ KCE	M	20		0,00 Kč
19.	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG	KS	150		0,00 Kč
20.	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 10 KG	KS	65		0,00 Kč
21.	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 20 KG	KS	30		0,00 Kč
22.	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 50 KG	KS	10		0,00 Kč
23.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	665		0,00 Kč
24.	KRABICE ROZVODNÁ KU 68-1903, S VÍČKEM A SVORKOVNICÍ	KS	85		0,00 Kč
25.	KRABICE ROZVODNÁ KR 97/5, S VÍČKEM	KS	30		0,00 Kč
26.	KRABICE ROZVODNÁ LK 80/3, LIŠTOVÁ, S VÍČKEM	KS	15		0,00 Kč
27.	KRABICE ODBOČNÁ KU 68-1902	KS	34		0,00 Kč
28.	KRABICE ODBOČNÁ KO 97/5, S VÍČKEM	KS	95		0,00 Kč
29.	KRABICE S PRŮCHODKAMI 8101, IP 54, ACD	KS	85		0,00 Kč
30.	KRABICE S PRŮCHODKAMI 8111, IP 54, ACD	KS	40		0,00 Kč
31.	KRABICE S PRŮCHODKAMI 8117, IP 54, ACD	KS	30		0,00 Kč
32.	KRABICE KO 125 E, S VÍČKEM	KS	6		0,00 Kč
33.	KRABICE KT 250/1, S VÍČKEM	KS	5		0,00 Kč
34.	KRABICE KEZ, DO ZATEPLENÍ	KS	6		0,00 Kč
35.	MONTÁŽNÍ DESKA MDZ, DO ZATEPLENÍ	KS	6		0,00 Kč
36.	PŘÍCHYTKA DVOJITÁ KABELOVÁ, VČ. ŠROUBU, FUNKČNÍ ODOLNOST PŘI POŽÁRU	KS	95		0,00 Kč
37.	VODIČ CYA 50	M	120		0,00 Kč
38.	KABEL CYKYJ 3x1,5	M	1950		0,00 Kč
39.	KABEL CYKYJ 3x2,5	M	3150		0,00 Kč
40.	KABEL CYKYJ 5x1,5	M	450		0,00 Kč
41.	KABEL CYKYJ 5x2,5	M	340		0,00 Kč
42.	KABEL CYKYJ 5x6	M	210		0,00 Kč
43.	KABEL CYKYJ 4x70	M	30		0,00 Kč
44.	KABEL CYKYO 3x1,5	M	530		0,00 Kč
45.	KABEL CYKYO 5x1,5	M	280		0,00 Kč
46.	KABEL CYKYO 7x1,5	M	30		0,00 Kč
47.	KABEL JYTY 4x1	M	80		0,00 Kč

STAVEČELKOVÁ REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU PLYNÁRENSKÁ 8,
BRNO

OBJEKT

ČÁST: **D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**
D.1.4.e - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽS	JEDN. CENA	CELKEM
48.	KABEL JYTY 7x1	M	230		0,00 Kč
49.	KABEL CXKHR-J 3 x 1,5	M	20		0,00 Kč
50.	KABEL CXKHR-J 5 x 1,5	M	110		0,00 Kč
51.	KABEL CXKHV-J 5 x 6	M	40		0,00 Kč
52.	ŠŇŮRA H07RN-F 3x1,5	M	45		0,00 Kč
53.	ŠŇŮRA H07RN-F 3x2,5	M	30		0,00 Kč
54.	ŠŇŮRA H07RN-F 5x1,5	M	40		0,00 Kč
55.	ŠŇŮRA H07RN-F 5x2,5	M	40		0,00 Kč
56.	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	42		0,00 Kč
57.	VYPÍNAČ č.5, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	38		0,00 Kč
58.	VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	50		0,00 Kč
59.	VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	10		0,00 Kč
60.	VYPÍNAČ č.6+6, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	28		0,00 Kč
61.	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, SIG. DOUTNAVKA, VČ. RÁMEČKU	KS	15		0,00 Kč
62.	OVLADAČ ZAPÍNACÍ, 1/0, 1/0So, 1/0S, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	22		0,00 Kč
63.	VYPÍNAČ č.1, 250 V, 10 A, IP 44, NA POVRCH	KS	4		0,00 Kč
64.	VYPÍNAČ č.6, 250 V, 10 A, IP 44, NA POVRCH	KS	2		0,00 Kč
65.	VYPÍNAČ č.7, 250 V, 10 A, IP 44, NA POVRCH	KS	1		0,00 Kč
66.	VYPÍNAČ TROJPÓLOVÝ, 25 A, IP 65, NA POVRCH	KS	1		0,00 Kč
67.	TERMOSTAT PROSTOROVÝ, 10 A, 250 V	KS	1		0,00 Kč
68.	SVORKOVNICE PĚTIPÓLOVÁ S KRYTEM A VÝVODKOU, PRO POHYBLIVÝ PŘÍVOD, VČ. RÁMEČKU, 16 A, 400 V	KS	15		0,00 Kč
69.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, VČ. RÁMEČKU	KS	382		0,00 Kč
70.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, 250 V, 16 A, IP 44, VČ. RÁMEČKU, VESTAVNÁ	KS	2		0,00 Kč
71.	ZÁSUVKA JEDNONÁSOBNÁ, IP 44, 250 V, 16 A, S VÍČKEM, NA POVRCH	KS	2		0,00 Kč
72.	ZÁSUVKA 400 V, 16 A, IP 44, NÁSTĚNNÁ	KS	1		0,00 Kč
73.	TLAČÍTKO V PROSKLEN. SKŘÍŇCE, CENTRAL/TOTAL STOP, 250 V, 10 A, 3x NO	KS	2		0,00 Kč
74.	TLAČÍTKO V PROSKLEN. SKŘÍŇCE, HLÁSIČ, 250 V, 10 A, 1x NO/NC	KS	6		0,00 Kč
75.	ČASOVÉ RELÉ DO PŘÍSTROJ. KRABICE KP 67, DT3	KS	30		0,00 Kč
76.	SNÍMAČ POHYBU NÁSTĚNNÝ, LC-MINI 180, BEG LUXOMAT	KS	24		0,00 Kč
77.	OBJÍMKA A ŽÁROVKA 50 W	KS	90		0,00 Kč
78.	HLÁSIČ KOUŘE AKUSTICKÝ, AUTONOMNÍ	KS	15		0,00 Kč
79.	SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI WC IMOBILNÍ (KONTROLNÍ MODUL S ALARMEM, TLAČÍTKO SIGNÁLNÍ TAHOVÉ, TLAČÍTKO RESETOVACÍ, TRANSFORMÁTOR, VČ. RÁMEČKŮ, KABEL JYSTY 4x2x0,8 DL. 20 M, TRUBKA SMNF 25 DL. 20 M)	KS	9		0,00 Kč
80.	POŽÁRNÍ UCPÁVKA EI 60 DP1	M2	3,5		0,00 Kč
81.	BEZPEČNOSTNÍ TABULKY	KS	10		0,00 Kč
82.	OZNAČ. ŠTÍTEK NA KABEL	KS	180		0,00 Kč
83.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ NA PŘÍSTROJE	KS	255		0,00 Kč
84.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1		0,00 Kč
UZEMŇOVACÍ SOUSTAVA:					
85.	VODIČ FeZn 30/4	M	155		0,00 Kč
86.	VODIČ FeZn 10 PVC IZOLACE	M	25		0,00 Kč
87.	VODIČ FeZn 10	M	60		0,00 Kč
88.	DRŽÁK VODIČE FeZn 30/4, V ZÁKLADECH	KS	35		0,00 Kč
89.	SVORKA SKT, PÁSKA (DRÁT) A ARMOVACÍ VÝZTUŽ BETONU	KS	30		0,00 Kč

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽS	JEDN. CENA	CELKEM
90.	SVORKA SR 2, PÁSEK a PÁSEK	KS	40		0,00 Kč
91.	SVORKA SR 3, PÁSEK a VODIČ	KS	35		0,00 Kč
92.	SVORKA SS, SPOJOVACÍ	KS	35		0,00 Kč
93.	DILATAČNÍ SPOJKA PRO ZÁKLADOVÉ ZEMNÍČE 120 mm ²	KS	2		0,00 Kč
94.	OCHRANA PROTI KOROZI - ASFALTOVÝ SPREJ	KS	10		0,00 Kč
VODIVÉ POSPOJOVÁNÍ:					
95.	VODIČ CYA 4 zž	M	290		0,00 Kč
96.	VODIČ CYA 6 zž	M	65		0,00 Kč
97.	VODIČ CYA 16 zž	M	30		0,00 Kč
98.	VODIČ CYA 25 zž	M	65		0,00 Kč
99.	VODIČ CYA 70 zž	M	15		0,00 Kč
100.	SVORKA SS, SPOJOVACÍ	KS	35		0,00 Kč
101.	SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ	KS	15		0,00 Kč
102.	SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ	KS	15		0,00 Kč
103.	SVORKA ZEMNÍČÍ ZSA 16	KS	35		0,00 Kč
104.	ZENÍČÍ PÁSEK PRO ZSA 16, Cu DL. 0,5 M	KS	35		0,00 Kč
105.	ZEMNÍČÍ ŠROUB ZS 10 NEBO ZÚP 16	KS	35		0,00 Kč
106.	EVIPOTENCIÁLNÍ SVORKOVNICE EPS 2, S KRYTEM	KS	3		0,00 Kč
CELKEM Kč:					0,00 Kč

SILNOPROUD SVÍTIDLA VČ. ZDROJŮ

1.	A - SVÍTIDLO OZNAČENÍ "A" DLE PŘÍLOHY KNIHY SVÍTIDEL	KS	43		0,00 Kč
2.	B - SVÍTIDLO OZNAČENÍ "B" DLE PŘÍLOHY KNIHY SVÍTIDEL	KS	13		0,00 Kč
3.	C - SVÍTIDLO OZNAČENÍ "C" DLE PŘÍLOHY KNIHY SVÍTIDEL	KS	6		0,00 Kč
4.	C1 - SVÍTIDLO OZNAČENÍ "C1" DLE PŘÍLOHY KNIHY SVÍTIDEL	KS	17		0,00 Kč
5.	F - SVÍTIDLO OZNAČENÍ "F" DLE PŘÍLOHY KNIHY SVÍTIDEL	KS	15		0,00 Kč
6.	G - SVÍTIDLO OZNAČENÍ "G" DLE PŘÍLOHY KNIHY SVÍTIDEL	KS	15		0,00 Kč
7.	H - SVÍTIDLO OZNAČENÍ "H" DLE PŘÍLOHY KNIHY SVÍTIDEL	KS	36		0,00 Kč
8.	N1 - SVÍTIDLO OZNAČENÍ "N1" DLE PŘÍLOHY KNIHY SVÍTIDEL	KS	8		0,00 Kč
9.	N2 - SVÍTIDLO OZNAČENÍ "N2" DLE PŘÍLOHY KNIHY SVÍTIDEL	KS	8		0,00 Kč
10.	NÁVRH A VÝPOČET OSVĚTLENÍ PROVEDL ING. JIŘÍ DVOŘÁČEK, tel: 776 887 380, dvoracek@adgroup.cz	KS	1		0,00 Kč
CELKEM Kč:					0,00 Kč

SILNOPROUD MONTÁŽNÍ PRÁCE

1.	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1		0,00 Kč
2.	MONTÁŽ SVÍTIDLA	KS	157		0,00 Kč
3.	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	1		0,00 Kč
4.	UKONČENÍ VODIČŮ V ROZVADĚČI DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1		0,00 Kč
CELKEM Kč:					0,00 Kč

SILNOPROUD DODÁVKA ROZVADĚČŮ

ROZVADĚČ RHE

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽS	JEDN. CENA	CELKEM
1.	TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, EI 45DP1-S, ELMĚR. VANA PRO 6 ELMĚRŮ, IP 30/20, SCHRACK 3U/45, ROZM.: 806x2159x210, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1		0,00 Kč
2.	DEION Ie=160 A, In=160 A, NAPĚŤ. SPOUŠŤ	KS	2		0,00 Kč
3.	POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ OPV 10/1, VČ. POJISTKOVÉ VLOŽKY	KS	1		0,00 Kč
4.	POJISTKOVÝ ODPOJOVAČ OPV 22/3, VČ. POJISTKOVÉ VLOŽKY	KS	1		0,00 Kč
5.	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T1+T2 (B+C), TNC, 3 PÓL, 12,5 kA	KS	1		0,00 Kč
6.	JISTIČ LSN 6B/1	KS	2		0,00 Kč
7.	JISTIČ LSN 10B/1	KS	2		0,00 Kč
8.	JISTIČ LSN 16B/1	KS	4		0,00 Kč
9.	JISTIČ LSN 20B/3	KS	4		0,00 Kč
10.	JISTIČ LSN 10C/1	KS	8		0,00 Kč
11.	JISTIČ LSN 16C/1	KS	8		0,00 Kč
12.	JISTIČ LSN 16C/3	KS	1		0,00 Kč
13.	JISTIČ LSN 25C/3	KS	1		0,00 Kč
14.	VYPÍNAČ 32/3, 10 kA	KS	1		0,00 Kč
15.	NAPĚŤOVÁ SPOUŠŤ 230 V, PRO JISTIČE LSN	KS	1		0,00 Kč
16.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/4/0,03	KS	1		0,00 Kč
17.	ZÁSUVKA SOKLOVÁ, 16 A, 250 V, DIN	KS	1		0,00 Kč
18.	MONTÁŽ NAPAJEČE DOMÁCIHO TELEFONU	KS	1		0,00 Kč
19.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	85		0,00 Kč
20.	SVORKOVNICE ŘADOVÉ	KPL	1		0,00 Kč
21.	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1		0,00 Kč
CELKEM Kč:					0,00 Kč
ROZVADĚČ RE2					
1.	TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, EI 45DP1-S, ELMĚR. VANA PRO 3 ELMĚRY, IP 30/20, SCHRACK 3U/45, ROZM.: 806x2159x210, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ, VSAZEN DO ZDĚNÉ STUPAČKOVÉ ŠACHTY	KS	1		0,00 Kč
2.	STOUPACÍ SVORKOVNICE 4x70 mm ²	KS	1		0,00 Kč
3.	MÍSTO PRO MONTÁŽ FAKTUR. ELEKTROMĚRU	KS	3		0,00 Kč
4.	JISTIČ LSN 20B/3	KS	3		0,00 Kč
5.	SVORKA ŘADOVÁ RSA 6	KS	12		0,00 Kč
6.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	20		0,00 Kč
7.	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KPL	1		0,00 Kč
8.	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1		0,00 Kč
CELKEM Kč:					0,00 Kč
ROZVADĚČ RE3					
1.	TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, EI 45DP1-S, ELMĚR. VANA PRO 3 ELMĚRY, IP 30/20, SCHRACK 3U/45, ROZM.: 806x2159x210, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ, VSAZEN DO ZDĚNÉ STUPAČKOVÉ ŠACHTY	KS	1		0,00 Kč
2.	STOUPACÍ SVORKOVNICE 4x70 mm ²	KS	1		0,00 Kč
3.	MÍSTO PRO MONTÁŽ FAKTUR. ELEKTROMĚRU	KS	3		0,00 Kč
4.	JISTIČ LSN 20B/3	KS	3		0,00 Kč
5.	SVORKA ŘADOVÁ RSA 6	KS	12		0,00 Kč
6.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	20		0,00 Kč
7.	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KPL	1		0,00 Kč
8.	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1		0,00 Kč
CELKEM Kč:					0,00 Kč

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽS	JEDN. CENA	CELKEM
ROZVADĚČ RE4					
1.	TYPIZOVANÁ OCEP SKŘÍŇ DO ZDIVA, EI 45DP1-S, ELMĚR. VANA PRO 6 ELMĚRŮ, IP 30/20, SCHRACK 3U/45, ROZM.: 806x2159x210, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ, VSAZEN DO ZDĚNÉ STUPAČKOVÉ ŠACHTY	KS	1		0,00 Kč
2.	STOUPACÍ SVORKOVNICE 4x70 mm ²	KS	1		0,00 Kč
3.	MÍSTO PRO MONTÁŽ FAKTUR. ELEKTROMĚRU	KS	3		0,00 Kč
4.	JISTIČ LSN 20B/3	KS	6		0,00 Kč
5.	SVORKA ŘADOVÁ RSA 6	KS	18		0,00 Kč
6.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	30		0,00 Kč
7.	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KPL	1		0,00 Kč
8.	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč
ROZVADĚČ RB 1					
1.	TYPIZOVANÁ OCELOPLASTOVÁ SKŘÍŇ DO ZDIVA, TYP: RZA-Z-2S28, OEZ, IP 30/20, VČ. PŘÍSLUŠENSTVÍ	KS	1		0,00 Kč
2.	PROUDOVÝ CHRÁNIČ FI 25/4/0,03	KS	2		0,00 Kč
3.	PŘEPĚŤOVÁ OCHRANA, T2 (C), TNS, 3+N PÓL, 12,5 kA	KS	1		0,00 Kč
4.	JISTIČ LSN 10B/1	KS	3		0,00 Kč
5.	JISTIČ LSN 16B/1	KS	9		0,00 Kč
6.	JISTIČ LSN 16B/3	KS	1		0,00 Kč
7.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	30		0,00 Kč
8.	PODRUŽNÝ MATERIÁL (PŘÍPOJNICE, Cu LANA, MŮSTKY PE, N ...)	KPL	1		0,00 Kč
9.	KOMPLETACE ROZVADĚČE	KPL	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč
ROZVADĚČ RB 2 až RB 15					
1.	DTTO ROZVADĚČ RB 1	KS	14		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč
ROZVADĚČ RG a RPO					
1.	RG - záložní zdroj pro napájení evakuačního výtahu 5,5 kW, 400 V a požárního ventilátoru 0,25 kW, 230 V, doba zálohy 45 min	KS	1		0,00 Kč
2.	RPO - vývodový rozvaděč pro napojení evakuačního výtahu a požárního ventilátoru, požární odolnost EI 45 DP1, automatika přepínání dvou nezávislých přívodů, logika řízení central a total stop	KS	1		0,00 Kč
3.	Montáž a dorpava RG a RPO, propojovací kabeláž	KS	1		0,00 Kč
4.	Návrh atypického náhradního zdroje provedl pí. Tamara Oujezská, ASTIP s. r. o, tel. 777 742 280, tamara.oujezska@astip.cz	KS	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč
SILNOPROUD OCHRANA PŘED BLESKEM - MATERIÁL NOSNÝ					
1.	SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 8	M	150		0,00 Kč
2.	SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 8 PVC	M	90		0,00 Kč
3.	SVODOVÝ VODIČ AlMgSi 10	M	15		0,00 Kč
4.	PODPĚRA VEDENÍ PV 21, NA PLOCHÉ STŘECHY	KS	55		0,00 Kč
5.	PŘÍCHYTKA VODIČE ALMGSI 8 PVC KE ZDIVU	KS	210		0,00 Kč
6.	SVORKA SZ, ZKUŠEBNÍ	KS	3		0,00 Kč

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽS	JEDN. CENA	CELKEM
7.	SVORKA SU, UNIVERZÁLNÍ	KS	90		0,00 Kč
8.	SVORKA SS, SPOJOVACÍ	KS	40		0,00 Kč
9.	SVORKA SK, KŘÍŽOVÁ	KS	30		0,00 Kč
10.	SVORKA ST, NA OKAPOVÉ SVODY	KS	4		0,00 Kč
11.	SVORKA SO, NA OKAPOVÉ ŽLABY	KS	15		0,00 Kč
12.	SVORKA SP, PŘIPOJOVACÍ	KS	15		0,00 Kč
13.	SVORKA ST 1, NA POTRUBÍ	KS	5		0,00 Kč
14.	ŠTÍTEK OZNAČOVACÍ	KS	9		0,00 Kč
15.	KRABICE DO ZATEPLENÍ S OTEVÍRACÍM VÍKEM A TUBUSEM	KS	3		0,00 Kč
16.	VÝSTRAŽNÁ TABULKA	KS	3		0,00 Kč
17.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

SILNOPROUD OCHRANA PŘED BLESKEM - MONTÁŽNÍ PRÁCE

1.	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1		0,00 Kč
2.	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

SILNOPROUD - DOPRAVA

1.	MIMOSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1		0,00 Kč
2.	VNITROSTAVENIŠTNÍ DOPRAVA DLE KAPITOLY "DODÁVKA ROZVADĚČŮ"	KPL	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

SILNOPROUD HZS - HODINOVÁ ZÚČTOVACÍ SAZBA

1.	PRÁCE SPOJENÉ S DEMONTÁŽNÍ STÁV. ZAŘÍZENÍ	HOD	70		0,00 Kč
2.	KOORDINACE POSTUPU PRACÍ S OSTATNÍMI PROFESEMI	HOD	60		0,00 Kč
3.	PRÁCE SPOJENÉ SE ZABEZPEČENÍM MONTÁŽNÍCH PRACOVIŠŤ	HOD	30		0,00 Kč
4.	STAVEBNÍ PŘÍPOMOCE (JÁDROVÉ VRTÁNÍ, DRÁŽKY V BETONU..)	HOD	50		0,00 Kč
5.	DOKUMENTACE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ	HOD	30		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

SILNOPROUD REVIZE

1.	PROVEDENÍ VÝCHOZÍ REVIZE A VYPRACOVÁNÍ REVIZNÍ ZPRÁVY	HOD	20		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

SLABOPROUD SPOLEČNÉ KABEL. TRASY SLABOPROUDU - MATERIÁL NOSNÝ

1.	TRUBKA TUHÁ PVC 25	M	30		0,00 Kč
2.	TRUBKA TUHÁ PVC 32	M	15		0,00 Kč
3.	TRUBKA TUHÁ PVC 40	M	50		0,00 Kč

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽS	JEDN. CENA	CELKEM
4.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 16	M	25		0,00 Kč
5.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 20	M	30		0,00 Kč
6.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25	M	25		0,00 Kč
7.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 32	M	20		0,00 Kč
8.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 40	M	20		0,00 Kč
9.	TRUBKA KOPOFLEX KPF 40	M	10		0,00 Kč
10.	DRÁTĚNÝ ŽLAB ARKYS DZ 200/100, VČ. NOSNÉ KCE	M	10		0,00 Kč
11.	NOSNÁ KONSTRUKCE DO 5 KG	KS	30		0,00 Kč
12.	VODIČ CY 1,5	M	80		0,00 Kč
13.	REVIZNÍ DVÍŘKA DO ZDIVA, ROZM.: 600x300, POŽÁRNÍ ODOLNOST EI 45 DP1	KS	1		0,00 Kč
14.	TYPIZOVANÝ OCELOPLASTOVÝ ROZVADĚČ, TYP: RZA-Z-3S14-IT2, OEZ	KS	15		0,00 Kč
15.	SOKLOVÁ ZÁSUVKA 230 V, 16 A, DIN, RO ROZVODNICE SLP	KS	15		0,00 Kč
16.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

**SLABOPROUD SPOLEČNÉ KABEL. TRASY SLABOPROUDU -
MONTÁŽNÍ PRÁCE**

1.	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1		0,00 Kč
2.	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

SLABOPROUD DOMÁCÍ TELEFON - MATERIÁL NOSNÝ

1.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 20	M	310		0,00 Kč
2.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25	M	350		0,00 Kč
3.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	35		0,00 Kč
4.	KRABICE KO 125, S VÍČKEM	KS	2		0,00 Kč
5.	KABEL JYSTY 2x2x0,8	M	750		0,00 Kč
6.	KABEL JYTY 7x1	M	50		0,00 Kč
7.	OVLADAČ ZAPÍNACÍ, 1/0, 1/0So, 1/0S, 250 V, 10 A, VČ. RÁMEČKU	KS	15		0,00 Kč
8.	ZVONKOVÉ TABLO, 15 TLAČÍTEK, EL. VRÁTNÝ, BUS INDUKČNÍ SMYČKA PRO NESLYŠÍCÍ	KS	1		0,00 Kč
9.	NAPAJEČ DOMÁCÍHO TELEFONU	KS	1		0,00 Kč
10.	DOMÁCÍ TELEFON BEZ VOLBY ÚČASTNÍKA, BUS	KS	15		0,00 Kč
11.	EL. ZÁMEK 12 V	KS	1		0,00 Kč
12.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

SLABOPROUD DOMÁCÍ TELEFON - MONTÁŽNÍ PRÁCE

1.	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1		0,00 Kč
2.	PROGRAMOVÁNÍ DOM. TELEFONU	KPL	1		0,00 Kč
3.	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	1		0,00 Kč
CELKEM KČ:					0,00 Kč

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽS	JEDN. CENA	CELKEM
SLABOPROUD SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA, PŘÍPRAVA PRO KABEL TV - MATERIÁL NOSNÝ					
1.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 20	M	450		0,00 Kč
2.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25	M	630		0,00 Kč
3.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 32	M	40		0,00 Kč
4.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 50	M	90		0,00 Kč
5.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	35		0,00 Kč
6.	KRABICE ODBOČNÁ KO 97/5, S VÍČKEM	KS	5		0,00 Kč
7.	KRABICE KO 125, S VÍČKEM	KS	5		0,00 Kč
8.	KRABICE KT 250/1, S VÍČKEM	KS	2		0,00 Kč
9.	KOAX. KABEL H121 Cu, BELDEN	M	1090		0,00 Kč
10.	KOAX. KABEL H121 Cu PVC, BELDEN, VENKOVNÍ	M	1150		0,00 Kč
11.	VODIČ CYA 6 zž	M	15		0,00 Kč
12.	VODIČ CY 1,5	M	450		0,00 Kč
13.	KONEKTOR F	KS	75		0,00 Kč
14.	ZÁSUVKA TV+R+SAT, VČ. RÁMEČKU	KS	25		0,00 Kč
15.	DIN PATCH PANEL 1-PORTOVÝ BEZ KEYSTONE DO BYTOVÉHO SLP ROZVADĚČE RS	KS	124		0,00 Kč
16.	KEYSTONE SPOJKA F-F KOAXIÁLNÍ, PRO DIN PATCH PANEL	KS	40		0,00 Kč
17.	ROZVADĚČ STA, 15 ÚČASTNÍKŮ, SLUČOVAČ, ZESILOVAČ, ROZBOČOVAČ	KS	1		0,00 Kč
18.	TELEVIZNÍ ANTÉNA PRO PŘÍJEM DVBT SIGNÁLU, VČ. STOŽÁRU, BETON. ZÁTĚŽOVÝCH BLOKŮ	KS	1		0,00 Kč
19.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1		0,00 Kč
CELKEM Kč:					0,00 Kč
SLABOPROUD SPOLEČNÁ TELEVIZNÍ ANTÉNA, PŘÍPRAVA PRO KABEL TV - MONTÁŽNÍ PRÁCE					
1.	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1		0,00 Kč
2.	UKONČENÍ - FORMA NA KOAX H121	KS	75		0,00 Kč
3.	MĚŘENÍ SIGNÁLU ANTÉNY STA, VYPRACOVÁNÍ PROTOKOLU	HOD	3		0,00 Kč
4.	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	1		0,00 Kč
CELKEM Kč:					0,00 Kč
SLABOPROUD DATOVÉ ROZVODY - MATERIÁL NOSNÝ					
1.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 20	M	250		0,00 Kč
2.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 25	M	860		0,00 Kč
3.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 32	M	30		0,00 Kč
4.	TRUBKA SUPERMONOFLEX SMNF 50	M	40		0,00 Kč
5.	KRABICE ODBOČNÁ KU 68-1902	KS	30		0,00 Kč
6.	KRABICE PŘÍSTROJOVÁ KP 67 - ZDIVO	KS	30		0,00 Kč
7.	KRABICE KO 125, S VÍČKEM	KS	2		0,00 Kč
8.	KRABICE KT 250/1, S VÍČKEM	KS	1		0,00 Kč
9.	VODIČ CY 1,5	M	850		0,00 Kč
10.	KABEL FTP 4x2x0,5 CAT 5E	M	2950		0,00 Kč
11.	ZÁSUVKA DATOVÁ, 2x RJ 45, VČ. RÁMEČKU, BEZ KEYSTONE	KS	47		0,00 Kč

STAVĚL CELKOVÁ REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU PLYNÁRENSKÁ 8,
BRNO

OBJEKT

ČÁST: **D.1.4.d - SILNOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA**
D.1.4.e - SLABOPROUDÁ ELEKTROTECHNIKA

Č. P.	ZKRÁCENÝ POPIS	M.J.	MNOŽSTVÍ	JEDN. CENA	CELKEM
12.	KEYSTONE RJ 45, CAT 5E, STÍNĚNÝ	KS	109		0,00 Kč
13.	DIN PATCH PANEL 1-PORTOVÝ BEZ KEYSTONE DO BYTOVÉHO SLP ROZVADĚČE RS	KS	94		0,00 Kč
14.	KEYSTONE RJ 45, CAT 5E, STÍNĚNÝ, PRO DIN PATCH PANEL	KS	94		0,00 Kč
15.	PODRUŽNÝ MATERIÁL	KPL	1		0,00 Kč
16.	RACK 19" NÁSTĚNNÝ, 600x600, 12U, KOVOVÝ, SKLENĚNÉ DVEŘE	KS	1		0,00 Kč
17.	PATCH PANEL 1U, 24x RJ 45, MODULÁRNÍ, CELOKOV	KS	1		0,00 Kč
18.	VYVAZOVACÍ PANEL, 1U, 19"	KS	1		0,00 Kč
19.	POLIČKA 19", HLOUBKA 400 MM	KS	1		0,00 Kč
20.	NAPÁJECÍ PANEL 19", 6x230 V	KS	1		0,00 Kč
CELKEM Kč:					0,00 Kč

SLABOPROUD DATOVÉ ROZVODY - MONTÁŽNÍ PRÁCE

1.	MONTÁŽNÍ PRÁCE DLE KAPITOLY "MATERIÁL NOSNÝ"	KPL	1		0,00 Kč
2.	UKONČENÍ - FORMA NA KABELU UTP	KS	188		0,00 Kč
3.	PŘIDRUŽENÉ PRACOVNÍ VÝKONY	KPL	1		0,00 Kč
CELKEM Kč:					0,00 Kč