

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 7

Vážená paní / Vážený pane,

na základě zmocnění zadavatele - **Statutární město Brno, Dominikánské náměstí 196/1, 602 00 Brno, IČ: 44992785** - Vám poskytujeme změnu nebo doplnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem: „**STAVBA 25m BAZÉNU MPS LUŽÁNKY**“.

Dotaz č. 1

KERAMICKÉ DLAŽBY A OBKLADY

V objektu jsou dva hlavní dodavatelé keramiky (dlažeb a obkladů). Jeden typ keramiky je v bazénové hale, druhý typ v zázemí. Materiál keramických obkladů a dlažeb pro bazénovou halu nelze všude vyčíslit pouze v m2, tak jak je uvedeno v předaném soupisu prací. Některé materiály se vykazují v kusech (např. dlažba a obklad startovacích bloků, řada mezi plastovým roštem a statickou dilatační spárou, stupně pro neplavce, žebříky apod.). Ocenění keramických dlažeb a obkladů pouze dle rozlišení formátů je zavádějící.

Tímto Vás žádáme o přepracování soupisu prací v oddíle 711 - keramické dlažby a oddíle 781 - keramické obklady, a to nejlépe rozdělením položek na část pro plaveckou halu a část zázemí.

Odpověď: Startovací bloky jsou typové výrobky bez obkladu viz pol. 1.39 PS 1000 pokud je myšlen obklad pod startovacími bloky, lze si z m2 spočítat i potřebné množství stejně jako u zbylých částí. Dodavatel musí být schopen si umět přepočítat m2 na ks a to včetně případného prořezu. Soupis prací upravován nebude.

Info ke keramickým schodům.

Ke 4 ks žebříků z plaveckého bazénu jsou potřebné stupně v počtu:

Stupeň 50x80x244mm = 8 ks

Stupeň 50x80x282mm = 16 ks

Stupeň 50x160x244mm = 4 ks

Stupeň 50x160x282mm = 8 ks

Dotaz č. 2

PODLAHY

Ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 4 byly zaslány doplněné skladby podlah o podlahy F/17, F/18a, F/18b, F/19. V aktualizovaném soupisu prací však vrstvy těchto skladeb podlah nebyly doplněny.

Tímto Vás žádáme o doplnění jednotlivých vrstev podlah skladeb F/17, F/18a, F/18b, F/19 do soupisu prací

Odpověď: Soupis prací je přílohou tohoto dokumentu.

Dotaz č. 3:

PODHLÉDY

V předaném soupisu prací:

114	311.1	Podhled minerální kazety, 1200/600/22mm, AKU, rošt, závěs, bílá, nástřík, lišty, kotvy, doplňky, detaily, D+M	m2	316,00
		Provedení dle standardů a skladeb konstrukcí!!!!:		
		1.NP: 4,3+8,6*3+14,4*3+15,2*2+34,5+11,5+2,6*3+37,5		195,00
		2.NP: 13+21,6+43,2*2		121,00

Dle našich výpočtů dle výkresů podhledů je celková výměra tohoto podhledu 386,6m², nikoliv 316,0m² (rozdíl ve výměře je v 1.np).

Tímto Vás žádáme o prověření, případně o opravu výměry v soupisu prací.

Odpověď: Zasíláme opravený soupis prací. Celková výměra je 366,7 m²

Zadavatel zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek, a to do 11. 6. 2021 do 9:00.