

Z Á M Ě Ř A K C E

Typ akce: **investice**

Investor: **Statutární město Brno**

Číslo stavby: **133105**

Název stavby: **BRNO, rekonstrukce kolektoru III, areál Pisárky**

Úsek stavby: **Areál Pisárky- kolektor III, inv.č. M-13945**

1.	Číslo podnětu / datum schválení	
2.	Místo stavby	Areál Pisárky
3.	Propočet nákladů	16. 500. 000,- Kč
4.	Popis, požadovaný účel stavby a její stručné zdůvodnění <u>Do kolektoru zatíká, ocelová nosná konstrukce kabelů je v havarijním stavu hrozí její zborcení, ze stěn opadává omítka dále jsou nevyhovující prostupy a dveře v kolektoru, nevyhovující vzduchotechnika</u> Stavební práce zahrnující: Stavební práce Otryskání stávajících stěn kolektoru tlakovou vodou, opískování a očištění stávající výztuže Sanace stávajících stěn a stropů Vybourání stávajících nevyužitých betonových bloků, zapravení podlahy Vyspádování podlahy s vytvořením nového odtokového kanálku Vytvoření jímky s osazením čerpadla pro odčerpání průsakových vod Vybourání stávajících dveří, provedení nových protipožárních Odkopání svrchní části kolektoru, provedení nové izolace Obnova kabelových tras Obnova vzduchotechniky Doplnění čidel a senzorů Doplnění kouřových a teplotních snímačů Připojení na pult centralizované ochrany PCO Demontáž a likvidace stávajících kabelových lávek Materiál pro nové kabelové lávky	

Materiál pro nové kabelové lávky

Montážní práce kabelových lávek

Protipožární ucpávky při průchodu přes stěny (3x stěna, 8 úrovní)

Přeložení kabelů na novou konstrukci

Výměna vnitřních kabelových rozvodů včetně osvětlení a zásuvkových skříní

5. Problémy, jimž je nutno věnovat při přípravě zvýšenou pozornost, upozornění, požadavky:

Nesmí dojít k ohrožení stávajícího zařízení.