

VEDOUcí PROJEKTANT:	ING. ALEŠ DRLÝ	Ing. Aleš Drlý projektová činnost ve výstavbě Lošťákova 879, 506 01 Jičín tel.:549244552 IČO:665 85 708 kancelář: Helfertova 44, 613 00 Brno
ODP. PROJ. ČÁSTI:	ING. JOSEF BUSÍNSKÝ	
VYPRACOVAL:		
SPOLUPRÁCE:		
INVESTOR:	Statutární město Brno, Magistrát města Brna, Odbor správy majetku Husova 3, BRNO 601 67	ZAK. Č.: 05/2021
STAVBA:	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU v 1.NP objektu ZUŠ Palackého 146, BRNO	STUPEŇ: UP, DPPS
		DATUM: 05/2021
		FORMÁT: *A4
		REVIZE: 00
		ČÁST: F
OBSAH:		Č. VÝTISKU: ČÁST:
EKONOMIKA PROJEKTU:		
VÝKAZ VÝMĚR		F1

## Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba:

**OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ  
PALACKÉHO 146, BRNO**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
<b>Celkem</b>			<b>0,00</b>

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Snížená DPH	<b>15</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základ pro základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK
Základní DPH	<b>21</b> %	<b>0,00</b> CZK

Zaokrouhlení **0,00** CZK

**Cena celkem s DPH**

**0,00** CZK

v

dne

\_\_\_\_\_  
Za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Za objednatele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>Stavební objekt</b>				<b>0,00</b>		
<b>SO 01</b>	<b>OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY	0,00	0,00	0,00	0,00	
1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ	0,00	0,00	0,00	0,00	
Celkem za stavbu		0,00	0,00	0,00	0,00	0

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
00	Poznámka	HSV			0,00	
50_SP	Sportovní povrchy	HSV			0,00	
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			0,00	
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
711	Izolace proti vodě	PSV			0,00	
762	Konstrukce tesařské	PSV			0,00	
766	Konstrukce truhlářské	PSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N036	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
R:	00	VEDLEJŠÍ A OSTATNÍ NÁKLADY

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>0,00</b>		
1	005121010R	Vybudování zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.								
2	005121020R	Provoz zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.								
3	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	sada	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.								
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>0,00</b>		
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi	sada	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozní dopravní řád).								
5	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	sada	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.								
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N036	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 00</b>		<b>Poznámka</b>				<b>0,00</b>		
1	00	Poznámka - NENACEŇOVAT !!!		0,00000		0,00		Vlastní

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, JSOU VÝMĚRY ODMĚŘENY KRESLÍČÍM PROGRAMEM Z VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE :

POLOŽKY VLASTNÍ VYTVOŘENY INDIVIDUÁLNÍ KALKULACÍ DLE OBOROVÉHO KALKULAČNÍHO VZORCE S NASTAVENÍM REŽÍÍ A MÍRY ZISKU DLE RTS S INDIVIDUÁLNÍMI VSTUPY MATERIÁLŮ A VÝKONŮ, KTERÉ NEOBSAHUJÍ KMENOVÉ POLOŽKY CENÍKŮ RTS. :

Platí pro celou stavbu :

a) veškeré položky na připomoce, dopravu, montáž, zpevněné montážní plochy, atd... zahrnout do jednotlivých jednotkových cen. :

b) součástí prací jsou veškeré zkoušky, potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize v českém jazyce. Za komplexní vyzkoušení se považuje bezporuchový provoz po dobu minimálně 96 hod. :

c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení :

d) součástí dodávky je kompletní dokladová část díla nutná k získání kolaudačního souhlasu stavby :

e) v rozsahu prací zhotovitele jsou rovněž jakékoliv prvky, zařízení, práce a pomocné materiály, neuvedené v tomto soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně nutné k dodání, instalaci, dokončení a provozování díla, včetně ztrátého a prořezů :

f) součástí dodávky jsou veškerá geodetická měření jako například vytyčení konstrukcí, kontrolní měření, zaměření skutečného stavu apod. :

g) součástí dodávky jsou i náklady na případná opatření související s ochranou stávajících sítí, komunikací či staveb :

h) součástí jednotkových cen jsou i vícenáklady související s výstavbou v zimním období, průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidaci odpadů, dočasná dopravní omezení atd. :

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N036	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

h)pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení minimálních požadovaných standardů výrobku, technologie či materiálu a zadavatel připouští použití i jiného, kvalitativně či technologicky obdobného řešení, které splňuje minimál :

Nedílnou součástí výkazu výměr ( slepého rozpočtu ) je projektová dokumentace !! :  
Zpracovatel nabídky je povinen prověřit specifikace a výměry uvedené ve výkazu výměr. :

V případe zjištěných :  
rozdílů má na tyto rozdíly upozornit ve lhůtě pro podání nabídek :  
prostřednictvím žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Následné změny výměr v průběhu realizace nebudou akceptovány. :

<b>Díl: 50_SP</b>	<b>Sportovní povrchy</b>					<b>0,00</b>		
2	50SP__01	D + M finální podlahy, vč. zališťování	m2	91,10000		0,00		Vlastní

CELOODPRUŽENÁ TANEČNÍ PODLAHA

MANERO CLASSIC

fixní pokládka

prostory - 540x840cm a 830x540cm

18mm březová překližka v systému péro-drážka

měkké odpružení

Cena zahrnuje jak dodávku podlahy s příslušenstvím, tak i její pokládku

TANEČNÍ POVRCH EVENT

100% vinyl / šířka 200 cm / 1340 g/m2

jednostraně použitelný

25bm role

speciální barvy od 1000 bm

samozhášivý; EN 13501-1, Cfl-s1

rozměrově stálý díky zpevnění skleněným vláknem

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N036	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
------	---------------	---------------	----	----------	-----------	--------	-------	--------------------------

tloušťka 2 mm

977000 POKLÁDKA BALETIZOLU

Pokládka zahrnuje:

rozkopnutí podlahoviny (nutno nechat vyležet pár dnů)

podlepení spár a svaření studeným svárem

olištování podlahy po obvodu PVC lištou

D1 - SA 02, 03 :

91,1

91,10000

<b>Díl: 63</b>	<b>Podlahy a podlahové konstrukce</b>	<b>0,00</b>
----------------	---------------------------------------	-------------

3	631591211R00	Násyp pod podlahy z lehkých materiálů z minerálního porobetonového granulátu	m3	4,55500		0,00	801-1	RTS 21/ I
---	--------------	--	----	---------	--	------	-------	-----------

pod mazaniny a dlažby, popř. na plochých střeších vodorovný nebo ve spádu s udusáním a urovnáním povrchu

D1 - SA 02, 03 :

91,1\*0,05

4,55500

4	632415110RT3	Potěr ze suchých směsí cementový samonivelační rychleschnoucí, tloušťky 10 mm, včetně penetrace	m2	91,10000		0,00	801-1	RTS 21/ I
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------

s rozprostřením a uhlazením

D1 - SA 02 :

91,1

91,10000

5	635111041R00	Suché podlahy ze sádrovláknitých desek z desky tl. 25 mm do vlhkých prostor	m2	91,10000		0,00	801-1	RTS 21/ I
---	--------------	---	----	----------	--	------	-------	-----------

Umístění okrajových pásků, úprava dílců na potřebný rozměr, položení jedné vrstvy ze dvou podlahových dílců (všechny dílce jsou slepeny k sobě už od výrobce), lepení spojů, sešroubování v místě spojů, zatmelení spár. Použití do dočasně a krátkodobě vlhkých prostor.

D1 - SA 02, 03 :

91,1

91,10000

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N036	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>0,00</b>		
6	952901111R00	#####	m2	91,10000		0,00	801-1	RTS 21/ I
		D1 - SA 02 :						
		91,1		91,10000				
7	95_04T	Zakrývání stávajících prostor geotextilií, folií	m2	182,20000		0,00		Vlastní
		D1 - SA 02 :						
		91,1*2		182,20000				
8	95-02	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily	hod	20,00000		0,00		Vlastní
9	95-02m	Práce malého rozsahu, nevyrozpočtovatelné detaily - materiál	sada	1,00000		0,00		Vlastní
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>0,00</b>		
10	965042141R00	Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tloušťky do 100 mm, plochy přes 4 m2	m3	5,46600		0,00	801-3	RTS 21/ I
		D1 - SA 02, 03 :						
		91,1*0,06		5,46600				
11	762526811R00	Demontáž podlah bez polštářů , z desek dřevotřískových, překližkových, sololitových , tloušťky do 20 mm	m2	91,10000		0,00	800-762	RTS 21/ I
		D1 - SA 02, 03 :						
		91,1		91,10000				
12	775411810R00	Demontáž soklíků nebo lišt dřevěných přibíjených	m	48,00000		0,00	800-775	RTS 21/ I
		D1 - SA 02 :						
		48		48,00000				



### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N036	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
13	776511820RT1	Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, s podložkou, z ploch přes 20 m2	m2	91,10000		0,00	800-775	RTS 21/ I
		D1 - SA 02, 03 : 91,1		91,10000				
14	713799301R00	Demontáž podlahové fólie	m2	273,30000		0,00		Vlastní
		D1 - SA 02, 03 : 91,1*3		273,30000				
15	762522822R00	Demontáž podlahových polštářů z latí 60mm	m2	91,10000		0,00		Vlastní
		D1 - SA 02, 03 : 91,1		91,10000				
16	965048150RAY	Dočištění a odmaštění povrchu nosné kce podlah po odstranění bouraných vrstev	m2	91,10000		0,00		Vlastní
		D1 - SA 02, 03 : 91,1		91,10000				
17	99-01	Bourací práce nezměřitelné	hod	10,00000		0,00		Vlastní
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>0,00</b>		
18	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 6 m, oborů 801, 803, 811 a 812	t	5,81992		0,00	801-4	RTS 21/ I
		Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 2,3,4,5,6, : Součet: : 5,81992		5,81992				

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N036	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
<b>Díl: 711</b>		<b>Izolace proti vodě</b>				<b>0,00</b>		
19	711140014RAB	Izolace proti vodě asfalt. pásy přitavením vodorovná 1 x penetrace izolačním asfaltovým lakem, 1 x pás izolační z oxidovaného asfaltu natavitelný s minerálním posypem tl. 4 mm vložka skelná rohož, 1 x asfalt oxidovaný stavebně izolační	m2	95,90000		0,00	AP-PSV	RTS 21/ I
		D1 - SA 02, 03 :						
		91,1		91,10000				
		D1 - SA 02 :						
		48*0,1		4,80000				
<b>Díl: 762</b>		<b>Konstrukce tesařské</b>				<b>0,00</b>		
20	998762202R00	Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 12 m	%			0,00	800-762	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				<b>0,00</b>		
21	766_01	DEM + ZM dřevěných krytů tělís ÚT ( vč. uskladnění do doby zp. montáže ), vč. zednických zapravení	bm	18,70000		0,00		Vlastní
		D1 - SA 02 :						
		18,7		18,70000				
22	766_02	DEM + ZM ribstopu ( vč. uskladnění do doby zp. montáže ), vč. zednických zapravení	ks	1,00000		0,00		Vlastní
23	998766201R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 6 m	%			0,00	800-766	RTS 21/ I
		50 m vodorovně						
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>0,00</b>		
24	979086112R00	Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot nakládání nebo překládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek při vodorovné dopravě, , bez naložení, s vyložení a hrubým urovnáním	t	18,13499		0,00	832-1	RTS 21/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N036	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		<p>Včetně:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- při vodorovné dopravě po suchu : přepravy za ztížených provozních podmínek,</li> <li>- při vodorovné dopravě po vodě : vyložení na hromady na suchu nebo na přeložení na dopravní prostředek na suchu do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle,</li> <li>- při nakládání nebo překládání : dopravy do 15 m vodorovně a současně do 4 m svisle.</li> </ul> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p>10,11,12,13,14,15, :</p> <p>Součet: : 18,13499</p>						
25	979081111R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	18,13499		0,00	801-3	RTS 21/ I
		<p>Včetně naložení na dopravní prostředek a složení na skládku, bez poplatku za skládku.</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p>10,11,12,13,14,15, :</p> <p>Součet: : 18,13499</p>						
26	979081121R00	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	344,56489		0,00	801-3	RTS 21/ I
		<p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p>10,11,12,13,14,15, :</p> <p>Součet: : 344,56489</p>						
27	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	18,13499		0,00	801-3	RTS 21/ I
		<p>Včetně případného složení na staveništní deponii.</p> <p>Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :</p> <p>10,11,12,13,14,15, :</p> <p>Součet: : 18,13499</p>						
28	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	181,34994		0,00	801-3	RTS 21/ I

### Položkový soupis prací a dodávek

S:	DRLY/N036	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
O:	SO 01	OPRAVA PODLAHY TANEČNÍHO SÁLU V 1.NP OBJEKTU ZUŠ PALACKÉHO 146, BRNO
R:	1-SA	ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,11,12,13,14,15, : Součet: : 181,34994				181,34994		
29	979990181R44	Poplatek za skládku sutí - směsná suť	t	18,13499		0,00		Vlastní
		Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: : 10,11,12,13,14,15, : Součet: : 18,13499				18,13499		
<b>Celkem</b>						<b>0,00</b>		